



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Nr 25

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł Y R A D G M I N

- | | | |
|------------|--|------|
| 557 | – Nr XL/248/09 Rady Gminy Białogard z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrębie Rzyszczewo | 3501 |
| 558 | – Nr XXXI/427/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo | 3507 |
| 559 | – Nr XXXIV/514/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych | 3508 |
| 560 | – Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński | 3509 |
| 561 | – Nr XXXVII/301/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutów sołectwom w Gminie Szczecinek | 3512 |

U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A

- | | | |
|------------|---|------|
| 562 | – Nr XLIX/297/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim | 3515 |
| 563 | – Nr XXVII/234/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych | 3515 |
| 564 | – Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 rok | 3518 |
| 565 | – Nr XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 2” | 3519 |
| 566 | – Nr XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2” | 3535 |
| 567 | – Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój | 3550 |

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W

- 568** – Nr XLV/547/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3559
- 569** – Nr L/348/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki 3560

I N F O R M A C J E

- 570** – Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 marca 2010 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie 3561
- 571** – Burmistrza Reska z dnia 24 marca 2010 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Resko 3562
- 572** – Nr KOŚ.II.0717-2/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zespołu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Świdwin 3563

S P R A W O Z D A N I A

- 573** – Starosty Kamieńskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok 3565
- 574** – Starosty Polickiego z dnia 29 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2009 rok 3565

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E N A D Z O R C Z E

- 575** – Nr NK.4.K.0911/6/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. 3571

O B W I E S Z C Z E N I A

- 576** – Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV 3573

557

**UCHWAŁA NR XL/248/09
RADY GMINY BIAŁOGARD**

z dnia 30 listopada 2009 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard
w obrębie Rzyszczewo.**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/71/07 Rady Gminy Białogard z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Białogard” przyjętego uchwałą Rady Gminy Białogard Nr VIII/58/03 z dnia 16 maja 2003 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. Plan miejscowy obejmuje obszar oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem miejscowego planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów zabudowy rekreacyjno - usługowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacją.

4. Integralną część uchwały stanowią załączniki:

- 1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” gminy Białogard dla obszaru objętego planem, stanowiący załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Białogard o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik nr 3;
- 4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Białogard w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad jej finansowania, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2. 1. Na obszarze planu ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 5) zasady i warunki podziału nieruchomości;
- 6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustalenia planu miejscowego obejmują:

- 1) tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem - ML, przeznaczone na lokalizację obiektów kubaturowych jak: - budynki rekreacji indywidualnej;
- 2) tereny zabudowy rekreacyjnej/hotelowej - MI/Ls;
- 3) tereny leśne - Ls;
- 4) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem - UT przeznaczone na lokalizację obiektów kubaturowych o funkcji gastronomicznej i hotelowej
- 5) tereny projektowanej komunikacji - ulice kategorii dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem - KD;
- 6) istniejący zbiornik wodny - W;
- 7) teren przeznaczony na plażę - PL;

- 8) teren lokalizacji stacji trafo - EE;
- 9) ujęcie wody - UW;
- 10) teren proj. oczyszczalni - K;

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 3. Rygory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na terenie objętym planem miejscowym: nie występują zabytkowe układy urbanistyczne, obiekty zabytkowe i udokumentowane stanowiska archeologiczne.

§ 4. Rygory dotyczące środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:

- 1) teren objęty projektem planu znajduje się w strefie obszaru Natura 2000 oraz w strefie projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dolina Parsęty;
- 2) na terenie objętym planem nie występują:
 - użytki ekologiczne istniejące i przewidziane do ochrony,
 - zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 - pomniki przyrody;
- 3) na terenie objętym planem wprowadza się całkowity zakaz:
 - używania silników spalinowych na jednostkach pływających
 - ruchu pojazdów spalinowych wzdłuż jeziora,
 - używania poza pomieszczeniami zamkniętymi megafonów, nagłaśniających urządzeń muzycznych i innych źródeł hałasu uciążliwych dla otoczenia
- 4) w związku z położeniem terenu w obszarze strefy ochronnej „Natura 2000” - planowane przedsięwzięcie wymagać może przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Opracowane zostały wcześniej:
 - podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard-2008 r.,
 - opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody ZUW w Szczecinie

§ 5. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji:
 - projektowane drogi kategorii gminnej KD o szer. 10 m w liniach rozgraniczających obsługują wszystkie projektowane działki,
 - przewidziano drogi piesze KP,
 - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;
- 2) zasady dostarczenia wody dla projektowanej inwestycji z ujęcia własnego, a w perspektywie podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej gminnej;
- 3) ścieki komunalne - obsługiwana będzie przez lokalną oczyszczalnię a w perspektywie do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej;
- 4) system energetyczny - przyłączenia do istniejącej sieci rozdzielczej Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. - Zakład Energetyczny Oddział Koszalin, zespołu zabudowy rekreacyjno usługowej w miejscowości Rzyszczewo zgodnie z warunkami,
 - przewidziano teren pod lokalizację stacji trafo EE;
- 5) usuwanie i recykling odpadów komunalnych - odpady komunalne z terenu planowanej inwestycji wywożone będą do Zakładu Oczyszczania PGK Koszalin w gminie Sianów, gdzie następuje segregacja i proces przetwarzania odpadów, łącznie z odgazowaniem złoża (jak wszystkie odpady komunalne na terenie gminy Białogard). Innych odpadów, poza komunalnymi, nie przewiduje się.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 6. 1. ML/Ls - powierzchnia 14836 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wolnostojącej zabudowy rekreacyjno/hotelowej - parterowe budynki (typu kanadyjskiego), usytuowane wyłącznie na miejscu istniejących fundamentów na tym terenie
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) nie ustala się linii zabudowy,

- b) powierzchnia zabudowy - od ok. 45 m² do ok. 150 m². Większość fundamentów posiada gabaryty 5 m x 10 m, wyjątek stanowią fundamenty po budynku socjalnym 9 m x 6 m wysokość budynku gospodarczym 7 m x 20 m,
- c) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna, wysokość zabudowy od poziomu terenu do kalenicy dachu do 6,0 m,
- d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,
- e) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyjnych na terenach enklaw w borze sosnowym bez wycinki drzew.

2. ML - powierzchnia 8684 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji wolnostojącej zabudowy rekreacyjnej - budynki rekreacji indywidualnej na 10 działkach o powierzchni średnio 1050 m²;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) linie zabudowy nieprzekraczalne jak na rysunku planu,
 - b) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki (w tym powierzchnie dróg wewnętrznych i parkingów),
 - c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy w stosunku do poziomu terenu do 8,0 m,
 - d) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,
 - e) wyklucza się zabudowę towarzyszącą na terenie działek jak: garaże wolnostojące, budynki magazynowe, budynki gospodarcze i inne,
 - f) obsługa komunikacyjna z drogi istniejącej na terenie lasu od strony północnej,
 - g) zaleca się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i krzewów na terenie działek.

3. UT - powierzchnia 4951 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: obszar lokalizacji zabudowy gastronomicznej i hotelowej z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie wolnym od zadrzewień, w miejscu istniejących fundamentów dawnej zabudowy;
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) nie ustala się linii zabudowy,
 - b) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 1KD oraz 2KD,
 - c) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość kalenicy mierzona od poziomu terenu do 10 m. 1 kondygnacja nadziemna, poddasze przeznaczone na pokoje hotelowe, część gospodarcza podpiwniczona,
 - d) dachy spadziste, symetryczne wielospadowe o spadku połaci dachowych od 30° do 45°,
 - e) przewiduje się budowę pomostu na akwie jez. Byszyno w pobliżu restauracji oraz promenady wzdłuż brzegu na miejscu istniejącej ścieżki,
 - f) obsługa komunikacyjna zespołu gastronomiczno-hotelowego z drogi KD1 lub KD2, wyklucza się przejazd przez teren działki,
 - g) zaleca się usytuowanie obiektów kubaturowych w rejonie istniejących fundamentów dawnej zabudowy.

4. KD1 - powierzchnia 6766 m², ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: projektowana droga wewnętrzna klasy dojazdowej - posiada włączenie do drogi wojewódzkiej Białogard - Połczyn Zdrój, poprzez drogę gminną nr ew. 131. Wzdłuż jeziora planuje się drogę pieszo-jezdną dla dowozu sprzętu wodnego oraz usuwania zanieczyszczeń z tymczasowych obiektów sanitarnych lokalizowanych w okresie letnim;
- 2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m;
- 3) przewidziano w pasie drogi zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej

5. KD2 - powierzchnia 3598 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie: projektowana droga wewnętrzna klasy dojazdowej, posiadać będzie 1 włączenie do drogi wojewódzkiej Białogard-Połczyn Zdrój;
- 2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m;
- 3) przewidziano w pasie drogowym zatoki parkingowe oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

6. 1PL - powierzchnia 2970 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: plaża trawiasta i pomost dla wędkarzy i użytkowników sprzętu wodnego;

- 2) przewiduje się lokalizacją hangaru na sprzęt pływający (kajaki, łodzie wiosłowe, żaglówki);
- 3) przewiduje się usytuowanie parterowego budynku socjalnego (przebieralnie, szatnie, sanitariaty, prysznice) na miejscu istniejących fundamentów;
- 4) obsługa komunikacyjna plaży z drogi wewnętrznej dojazdowej KD1;
- 5) przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów od strony drogi dojazdowej KD1.

7. 2PL - powierzchnia 5187 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: plaża piaszczysta o wystawie południowo-wschodniej nad brzegiem jez. Byszyno, osłonięta od północy borem sosnowym;
- 2) dojścia piesze - promenady wzdłuż brzegu jeziora od strony wschodniej i zachodniej;
- 3) przewiduje się lokalizację kabin-sanitariatów przenośnych w części północnej działki na granicy lasu;
- 4) zaleca się wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych wzdłuż granicy boru sosnowego.

8. Ls - powierzchnia 68951 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: istniejący las z dominacją sosny, sporadycznie buki nad brzegiem jeziora oraz dorodne brzozy, olsza i dęby. Występują pojedyncze nieliczne grupy jarząba zwyczajnego, jałowca i osiki (nad brzegiem jeziora Byszyno).

9. EE - powierzchnia 125 m², na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizację stacji trafo.

10. UW - powierzchnia 437 m², na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizację ujęcia wody oraz budynku hydroforni (w perspektywie podłączenie do sieci wodociągowej wiejskiej projektowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej).

11. K - powierzchnia 252 m², na której ustala się: przeznaczyć teren pod lokalizacją oczyszczalni ścieków (w perspektywie podłączenie do sieci kanalizacyjnej wiejskiej projektowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej).

12. W - powierzchnia 73323 m², na której ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: akwen jez. Byszyno o I klasie czystości bez widocznych dopływów, położony w borze sosnowym stanowi od lat bazę wypoczynku letniego dla mieszkańców okolicy a przede wszystkim m. Białogard. Przewiduje się zachowanie akwenu w stanie obecnym, bez jakiegokolwiek regulacji linii brzegowej, z nienaruszaniem obecnego drzewostanu, z absolutnym zachowaniem rygorów sanitarnych (całkowity zakaz odprowadzania ścieków i wyrzucania odpadów stałych do jeziora). Jezioro Byszyno jest ostoją licznych gatunków ptaków wodnych - kaczki krzyżówki, cyranki, łabędzie nieme, perkozy, gniazdują one w strefie przybrzeżnej jeziora. W okresie wiosny i jesieni akwen spełnia rolę bazy spoczynkowej dla gatunków migracyjnych - gęsi zbożowe, gę gawy, trzecie nurogęsi i inne. W tym okresie należy ograniczyć intensywność pobytową w strefie brzegowej jeziora. W okresie letnim bezwzględnie przestrzegać ciszy nad wodą i nie ingerować w strefy gniazdowe ptactwa wodnego.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem: ML - 20%
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem: UT - 15%
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem: KD, KP, ZP - 0%

2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów. leśnych o powierzchni 4,7806 ha na cele nieleśne w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, znak WRiOŚ-IV-EN-6140-5/09 z dnia 6 października 2009 r.


3. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Białogard.

Przewodniczący Rady:
Jan Budzyński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL/248/09
Rady Gminy Białogard
z dnia 30 listopada 2009 r.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/248/09
Rady Gminy Białogard
z dnia 30 listopada 2009 r.



Załącznik nr 3

do uchwały Nr XL/248/09
Rady Gminy Białogard
z dnia 30 listopada 2009 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrębie Rzyszczewo**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Białogard rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrębie Rzyszczewo, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XL/248/09
Rady Gminy Białogard
z dnia 30 listopada 2009 r.

**Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej
oraz zasad ich finansowania**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Białogard rozstrzyga, co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białogard w obrębie Rzyszczewo oraz przeprowadzenia analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, że jego realizacja nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem zamierzeń inwestora i będą w całości finansowane ze środków poza budżetowych.

558

**UCHWAŁA NR XXXI/427/2010
RADY GMINY DARŁOWO**

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za usługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 227, poz. 1505) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/332/2009 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Darłowo § 5 ust. 2 pkt 3 tabeli otrzymuje następujące brzmienie:

„Wychowawca klasy 100”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Władysław Krakowiak

559

UCHWAŁA NR XXXIV/514/10 RADY GMINY DOBRA

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1659; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra:

- 1) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej;
- 2) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie;
- 3) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach;
- 4) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach z siedzibą w Skarbimierzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Tracą moc:

- 1) uchwała Nr XXIX/411/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1502);
- 2) uchwała Nr XXX/432/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 2180).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Bartłomiej Miluch

560

**UCHWAŁA NR XXXV/282/10
RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI**

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie powołania instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą - „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński”, zwaną dalej „Biblioteką”

2. Przedmiot działania Biblioteki określa Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Kłępinie Nr 32a, a terenem jej działania jest obszar Gminy Stargard Szczeciński.

§ 2. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy.

2. Mienie samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński, stanowi mienie będące w posiadaniu Gminy Stargard Szczeciński przeznaczone na działalność bibliotek publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Wojciechowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/282/10
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 26 lutego 2010 r.

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
- 3) niniejszego Statutu

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Stargard Szczeciński.

2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

3. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej

4. Biblioteka posługuje się pieczęcią:

- a) prostokątną o treści; „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński”, adres i numer telefonu
- b) okrągłą o treści; „Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński”

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest świetlica wiejska w Klepinie Nr 32a, a terenem działania Gmina Stargard Szczeciński.

2. Biblioteka posiada następujące filie biblioteczne:

- a) Barzkowice,
- b) Grzędzice,
- c) Skalin,
- d) Sowno,
- e) Pęzino.

§ 4. 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

2. Nadzór administracyjno-finansowy nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Nadzorowi temu podlega w szczególności:

- a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowym oraz gospodarowanie mieniem,
- b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5. 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną przede wszystkim mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

2. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych w szczególności dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich oraz wypożyczanie na zewnątrz z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa oraz nowych technologii i informacyjnych - Internetu;

- 4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa polegających na organizowaniu spotkań autorskich, wieczorów literackich, koncertów, wystaw, promocji nowych książek, itp.;
- 5) biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb czytelników;
- 6) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- 7) integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
- 8) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- 9) zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- 10) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
- 11) współpraca i nadzór nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 6. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza jej działalnością, reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań Biblioteki.

2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy w wymiarze etatowym obejmującym bilans potrzeb i możliwości finansowych przeznaczonych na kulturę w gminie.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy, natomiast Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt Gminy.

§ 7. Dyrektor corocznie, w terminie do dnia 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku.

§ 8. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz w miarę potrzeby obsługi i administracji.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odpowiednimi przepisami.

§ 9. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelní, filie, punkty biblioteczne i inne formy organizacyjne służące zaspakajaniu potrzeb czytelnícznych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatora.

§ 11. 1. Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja Organizatora.

2. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie planu rzeczowo-finansowego działalności Biblioteki na kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu Organizatora.

3. Dodatkowymi źródłami finansowania Biblioteki mogą być:

- a) wpływy z prowadzonej działalności statutowej, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w drodze darowizny, zapisów, itp.,
- c) środki otrzymane z innych źródeł.

§ 12. Biblioteka może pobierać w ramach obowiązujących przepisów opłaty za swoje usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 13. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Przychód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonywać Organizator w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątku po przekształconej lub zlikwidowanej Bibliotece.

§ 15. Zmiany statutu wymagają trybu określonego dla jego nadania.

§ 16. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

561

UCHWAŁA NR XXXVII/301/2010 RADY GMINY SZCZECINEK

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutów sołectwom w Gminie Szczecinek.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/72/2003 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 1518, tom I i II) wprowadza się następujące zmiany:


- 1) w § 1 pkt 20 i 22 uchyla się;
- 2) w Statucie Sołectwa Mosina stanowiącym załącznik nr 14 do uchwały:
 - a) § 6 ust. 1 utrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Ogół mieszkańców miejscowości Mosina, Jadwiżyn, Dębowo i Janowo tworzy Sołectwo Mosina”,
 - b) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w Statucie Sołectwa Parsęko stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały:
 - a) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:
Henryk Wyszomirski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/301/2010
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 26 lutego 2010 r.




Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVII/301/2010

Rady Gminy Szczecinek

z dnia 26 lutego 2010 r.



562

**UCHWAŁA NR XLIX/297/10
RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM**

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim.

Na podstawie art. 14a ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjum oraz planu sieci publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1364) dodaje się w § 1 pkt 1, po wyrazie „Jasnopole” wyraz „Prostynia”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Przewodnicząca Rady:
Halina Ginalska

563

**UCHWAŁA NR XXVII/234/2010
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Maszewo, zobowiązany jest do:

- 1) posiadania zaplecza techniczno - biurowego;

- 2) posiadania pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek odpadów, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący ich samoistnego wysypywania lub rozwiewania, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług:
 - a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 - b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
 - c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
 - d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
- 3) posiadania właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, tj. pojemników, kontenerów lub worków, spełniających wymogi określone w obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo”, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;
- 4) posiadania bazy transportowej:
 - a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
 - b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzonej i utwardzonej, znajdującej się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców;
- 5) posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, pojemników i kontenerów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej;
- 6) posiadania zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
- 7) zapewnienia właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemników, kontenerów lub worków z tworzywa sztucznego na odpady, w tym do prowadzenia selektywnej zbiórki w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo;
- 8) zapewnienia odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;
- 9) świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej i na warunkach w niej określonych zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiać dowody korzystania z usług odbioru odpadów;
- 10) udzielać informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Miejskiego w Maszewie.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Maszewo oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do:

- 1) posiadania zaplecza techniczno - biurowego;
- 2) posiadania pojazdów asenizacyjnych w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług:
 - a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach,
 - b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 - c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
 - d) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego podczas opróżniania zbiornika,
 - e) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
- 3) posiadania bazy transportowej:
 - a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
 - b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzonej i utwardzonej, znajdującej się w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców;

- 4) posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej;
- 5) świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych z zachowaniem estetyki, higieny oraz dbałości o szczelność wozów asenizacyjnych;
- 6) zapewnienia opróżniania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych obsługiwanych na podstawie umów w czasie nie dłuższym niż 36 godzin od zgłoszenia;
- 7) świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości, jednak nie rzadziej niż określono w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo;
- 8) udzielania informacji dotyczącej działalności objętej niniejszym zezwoleniem na żądanie Urzędu Miejskiego w Maszewie.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do:

- 1) wykazania się właściwymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia;
- 2) przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do użytkowania wskazanej we wniosku bazy transportowej;
- 3) zawierania umów z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi chęć jej zawarcia na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych - z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy;
- 4) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Maszewa w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca informacji dotyczących:
 - a) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 - b) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,
 - c) wykazy, o których mowa w lit. a i w lit. b powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości;
- 5) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Maszewa informacji dotyczących:
 - a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru objętego działalnością,
 - b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
 - c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
 - d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania;
- 6) wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiornika bezodpływowego, tj. dowodu zapłaty;
- 7) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);
- 8) przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów prawnych, tj. w szczególności:
 - a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
 - b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
 - c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w instalacjach określonych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego. Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego docelowym miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Maszewo będzie Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami oparty o składowisko w Słajsinie obsługujący Region CZG R-XXI.

5. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Maszewo jest oczyszczalnia ścieków w Maszewie.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 867/06 Burmistrza Maszewa z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:
Eugeniusz Głowacki

564

UCHWAŁA NR XXXV/291/09 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 r.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817)- Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Nowogard na 2010 r. w ilości 6.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:
Marek Krzywania

565

**UCHWAŁA NR XLIV/1113/10
RADY MIASTA SZCZECIN**

z dnia 1 marca 2010 r.

**w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 2”.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/622/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/780/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Kredowa 2” w Szczecinie, na obszarze osiedla Warszewo, zwany dalej planem.”

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1: 1000, składający się z arkuszy 1, 2, zwany dalej rysunkiem planu, będący integralną częścią uchwały.

3. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowią załącznik nr 3, będący integralną częścią uchwały.

5. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowią załącznik nr 4, będący integralną częścią uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIII/347/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) P.W.3003.ZP pow. 0,722;”

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych P.W.3011.MN,U, P.W.3025.MN,U, P.W.3046.MN,U, P.W.3051.MW,U, P.W.3052.U,M, P.W.3054.KD.D, P.W.3060.KD.G, P.W.3102.Z/WS, P.W.3103.KD.D występują wydzielienia wewnętrzne, dla których ustalono odrębne zasady zagospodarowania terenu.”

3) w § 5 ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 22, pkt 23, pkt 24 w brzmieniu:

„22) zbiorowisko roślinności - naturalne, półnaturalne lub antropogeniczne wielogatunkowe skupienie roślin o podobnych wymaganiach siedliskowych;”

„23) dostęp ogólny - dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi (powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, czasem dostępu, itp.;”

„24) dostęp publiczny - dostęp do terenu (obiektu) limitowany tylko ograniczeniami przedmiotowymi, tj. wymagający spełnienia określonych warunków o charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. dostęp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstępu.”

4) w § 6 ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) w całości tereny: P.W.3001.MN,U, P.W.3002.MN,U, P.W.3003.ZP, P.W.3004.ZN, P.W.3005.MN,U, P.W.3006.MN,U, P.W.3007.MN,U, P.W.3008.MN,U, P.W.3009.MN,U, P.W.3010.MN,U,

P.W.3011.MN,U, P.W.3012.ZP, P.W.3013.MN,U, P.W.3014.MN,U, P.W.3031.E,
P.W.3032.Z/WS, P.W.3033.MN,U, P.W.3034.U,M, P.W.3036.MN,U P.W.3037.KS,
P.W.3038.MN,U, P.W.3039.E, P.W.3040.U, P.W.3041.E, P.W.3042.KSP,U, P.W.3043.MN,U,
P.W.3044.MN,U, P.W.3045.MN,U, P.W.3047.MN,U, P.W.3048.MN,U, P.W.3049.MN,U,
P.W.3050.MN,U, P.W.3051.MW,U P.W.3052.U,M, P.W.3053.E, P.W.3055.KDW,
P.W.3056.KDW, P.W.3057.ZP/WS, P.W.3058.ZP/WS, P.W.3062.KD.L, P.W.3063.KDW,
P.W.3064.KDW, P.W.3065.KDW, P.W.3066.KD.L, P.W.3067.KDW, P.W.3080.KD.L,
P.W.3081.KDW, P.W.3082.MN,U, P.W.3083.KDW, P.W.3084.KDW, P.W.3085.KD.D,
P.W.3086.KDW, P.W.3087.KDW, P.W.3088.KD.D, P.W.3089.KDW, P.W.3090.KDW,
P.W.3091.KDW, P.W.3092.KDW, P.W.3093.KD.L, P.W.3094.KD.D, P.W.3095.KD.D,
P.W.3098.U,M, P.W.3099.KD.L, P.W.3102.Z/WS, P.W.3103.KD.D, P.W.3104.E, P.W.3105.E,
P.W.3107.KDW, P.W.3108.E, P.W.3109.E, P.W.3110.E, P.W.3115.E, P.W.3116.E,
P.W.3118.KPS;”

- 5) w § 6 ust. 6 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 11 otrzymują brzmienie:
- „2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 100 mm-180 mm i projektowanych magistrali wodociągowych o średnicach: 400 mm - 500 mm w ulicy Zagórskiego. Istniejące i projektowane sieci zasilane będą z istniejącej magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm w ulicy Łącznej;”
- „4) odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 - 0,3 m oraz istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,4 m w ulicach: Poznańskiej, Szczecińskiej, Duńskiej. Z części wschodniej terenu ścieki odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 - 0,3 m w ulicach: Zagórskiego, Wkrzańskiej z odprowadzeniem do kolektora ogólnospławnego w ulicy Bandurskiego w zlewni pompowni ścieków „Grabów”;”
- „5) odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez kolektor deszczowy o średnicy 0,5 - 0,6 m w ulicy Poznańskiej, Szczecińskiej do cieku Sienniczka, cieku Grzęziniec po podczyszczeniu w separatorze;”
- „6) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 25 mm - 200 mm, zasilanej z istniejącej magistrali gazowej średniego ciśnienia o średnicy: 500 mm w ulicy Kredowej i 300 mm w ulicy Zagórskiego;”
- „11) obsługa telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych linii kablowych;”
- 6) w § 6 ust. 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15, pkt 16, pkt 17 w brzmieniu:
- „15) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się, do czasu realizacji:
- a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezodpływowych,
- b) kanalizacji deszczowej w ulicach, odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorników umożliwiających gromadzenie wód opadowych;”
- „16) dopuszcza się zmianę przekrojów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;”
- „17) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja ściekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m.”
- 7) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Teren elementarny P.W.3003.ZP”
- 8) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) przeznaczenie terenu: zieleń o charakterze naturalnym;”
- 9) w § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) dopuszcza się lokalizację ścieżki edukacyjno-ekologicznej.”
- 10) w § 9 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% powierzchni terenu elementarnego;”
- „3) ustala się ochronę przyrodniczą terenu stanowiącego otulinę użytku ekologicznego „Stawek przy ul. Śródleśnej”, dla którego zakazuje się:
- a) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody, w tym ochronie użytku ekologicznego „Stawek przy ul. Śródleśnej”,
- b) przegradzania terenu uniemożliwiającego swobodną migrację zwierząt,
- c) nasadzenia krzewów, w tym żywopłotów, na przedłużeniu granic pomiędzy nieruchomościami Dolomitów od nr 2 do nr 20,
- d) uszkodzania i zanieczyszczania gleby.”
- 11) w § 9 ust. 3 uchyla się pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6, pkt 7;

- 12) w § 9 ust. 3 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt 9 otrzymują brzmienie:
 - „3) nasadzenia zieleni oraz jej urządzenie muszą nawiązywać do specyfiki zbiorowiska roślinności w terenie P.W.3004.ZN, który jest objęty ochroną prawną;”
 - „4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego z wyjątkiem ścieżki edukacyjno-ekologicznej;”
 - „8) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem trzech stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, usytuowanych bezpośrednio wzdłuż terenu P.W.3099.KD.L;”
 - „9) zakazuje się zabudowy terenu, lokalizacji reklam, realizacji sieci inżynierskich i nasadzeń drzew;”
- 13) w § 9 ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
 - „2) ustala się publiczny lub ogólny dostęp do terenu.”
- 14) w § 9 ust. 5 uchyla się pkt 3;
- 15) w § 9 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 16) w § 9 ust. 6 uchyla się pkt 2;
- 17) w § 11 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 18) w § 13 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 19) w § 19 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 20) w § 20 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 21) w § 21 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) kanalizacja deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 22) w § 26 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 23) w § 29 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną, oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 24) w § 30 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) istniejąca stacja redukcyjna gazu 1-go stopnia do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu.”
- 25) w § 31 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) kablowa linia elektroenergetyczna 15 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 26) w § 33 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 27) w § 34 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 28) w § 35 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 29) w § 36 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 30) w § 38 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”

- 31) w § 41 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 32) w § 42 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 33) w § 43 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 34) w § 44 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 35) w § 46 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 36) w § 48 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
- 37) w § 49 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 38) w § 50 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 39) w § 51 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 40) w § 52 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 otrzymują brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „3) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „5) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 41) w § 53 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji.”
- 42) w § 54 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „3) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji.”

- 43) w § 55 ust. 6 pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie:
- „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „3) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji;”
 - „4) kablowa linia elektroenergetyczna 0,4 kV z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy w nowej lokalizacji.”
- 44) w § 58 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 45) w § 59 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 46) w § 60 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
- 47) w § 61 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym.”
- 48) w § 62 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym.”
- 49) w § 63 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 50) w § 64 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) ciek wodny z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 51) w § 65 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 52) w § 66 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
 - „3) cieki oraz rów melioracyjny przebiegające w liniach regulacyjnych ulicy P.W.3060.KD.G do skanalizowania (przepust);”
 - „4) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku planu z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „5) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „6) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 53) w § 67 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „4) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym.”
- 54) w § 68 ust. 6 pkt 1, pkt 2, otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociąg tłoczny ścieków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”

55) w § 69 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym.”

56) w § 70 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym.”

57) w § 71 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowej sieci w terenie elementarnym;”

58) w § 72 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”

59) w § 73 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”

„2) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”

60) w § 74 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”

61) w § 75 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym.”

62) w § 77 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”

63) w § 78 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”

„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym.”

64) w § 79 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym.”

65) w § 80 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:

„1) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”

„2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym.”

66) w § 82 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”

67) w § 84 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 otrzymują brzmienie:

„1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”

„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”

„3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym;”

„5) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”

68) w § 85 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:

„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”

- „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym;”
 - „3) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”
- 69) w § 86 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:
- „1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym;”
 - „2) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny ścieków, kanalizacja deszczowa.”
- 70) w § 90 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenie elementarnym;”
- 71) w § 91 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”
- 72) w § 93 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) dopuszcza się budowę sieci: gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;”
- 73) w § 94 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „4) projektowana sieć: gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”
- 74) w § 95 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 75) w § 96 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) gazociągi średniego ciśnienia o średnicach 500 i 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 76) w § 97 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 500 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 77) w § 98 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 78) w § 99 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 4 otrzymują brzmienie:
- „1) sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;”
 - „2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
 - „4) projektowana sieć: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.”

- 79) w § 100 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
- 80) w § 101 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
- 81) w § 102 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projektowana sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa;”
- 82) w § 103 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do likwidacji i budowa nowej linii kablowej w terenach elementarnych ulic.”
- 83) w § 104 ust. 6 pkt 2, pkt 3 otrzymują brzmienie:
„2) gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 300 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji;”
„3) zbiornik wodny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 84) w § 105 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa.”
- 85) w § 108 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV z zasięgiem oddziaływania linii oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 86) w § 109 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) projektowana sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa.”
- 87) w § 109 ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) dopuszcza się budowę kanalizacji sanitarnej.”
- 88) w § 111 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 89) w § 112 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 90) w § 113 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm wraz ze strefą kontrolowaną oznaczone na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 91) w § 114 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 92) w § 115 ust. 6 pkt 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
„2) sieć wodociągowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji.”
- 93) w § 116 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 94) w § 118 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu;”
- 95) w § 121 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu.”
- 96) pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady:
Bazyli Baran

Załącznik nr 1 arkusz nr 1
do uchwały Nr XLIV/1113/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.





[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/1113/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

- 1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym przebudowę ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami rowerowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
- 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:

Lp.	Numer terenu elementarnego	Zapisane w planie przeznaczenie terenu/opis inwestycji
1	2	3
1.	P.W.3060.KD.G	Projektowana ulica główna łącząca ulicę Duńską z Szosą Polską. Budowa ulicy dwujezdniowej, z obustronnymi chodnikami, wydzieloną ścieżką rowerową, szpalerami drzew i ekranami akustycznymi od strony zabudowy mieszkaniowej oraz budowa skrzyżowania skrzyżowań z ulicami zbiorczymi – P.W.3061.KD.Z i projektowaną ulicą przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy planu, poza jego obszarem, lokalnymi P.W.3062.KD.L, P.W.3066.KD.L, P.W.3078.KD.L i P.W.3079.KD.L, a także włączeń - dopuszcza się skrzyżowania o niepełnych wlotach – ulic: lokalnej P.W.3071.KD.L i dojazdowej P.W.3068.KD.D; możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urządzenie przystanków w rejonie skrzyżowań. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego oraz kanalizacja rowu melioracyjnego.

2.	P.W.3061.KD.Z	Projektowana ulica zbiorcza międzyosiedlowa, dla obsługi osiedli północnych. Budowa ulicy jednojezdniowej z obustronnymi chodnikami, wydzieloną ścieżką rowerową i wydzielonym torowiskiem tramwajowym od skrzyżowania z projektowaną ulicą zbiorczą przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy planu do pętli tramwajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Zagórskiego; budowa skrzyżowań z ulicami lokalnymi P.W.3078.KD.L i P.W.3093.KD.L a także – ewentualnie – włączenia ulicy dojazdowej P.W.3096.KD.D; urządzenie zieleni ulicznej, w tym szpalerów drzew. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urządzenie przystanków w rejonie skrzyżowań. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
3.	P.W.3062.KD.L	Ulica Podbórzańska – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni i chodników oraz wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4.	P.W.3066.KD.L	Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni, obustronnych chodników, wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
5.	P.W.3071.KD.L	Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa odwodnienia i oświetlenia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
6.	P.W.3072.KD.L	Ulice Urlopowa i Białej Mewy, ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni, obustronnych chodników, urządzenie zieleni ulicznej. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
7.	P.W.3078.KD.L	Ulica Kredowa – ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni, obustronnych chodników, wydzielonej ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, urządzenie zieleni ulicznej. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów. Budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.

8.	P.W.3079.KD.L	Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni (szer. jezdni – 7,0m) i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Możliwa lokalizacja zatok przystankowych dla autobusów i urządzenie przystanków. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
9.	P.W.3080.KD.L	Projektowana ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych. Przepust dla cieku wodnego. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
10.	P.W.3093.KD.L	Ulica Zagórskiego - ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Przebudowa istniejącej ulicy: budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przepust dla cieku wodnego.
11.	P.W.3099.KD.L	Ulica Śródleśna (cz. zachodnia) - ulica lokalna dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Uwaga: część pasa terenu przeznaczonego pod ulicę lokalną leży poza granicami planu. Budowa sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej.
12.	P.W.3054.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urządzenie zieleni – w tym skweru stanowiącego wydzielenie wewnętrzne w terenie ulicy, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
13.	P.W.3068.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
14.	P.W.3074.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.

15.	P.W.3085.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
16.	P.W.3088.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
17.	P.W.3094.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni ulicznej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
18.	P.W.3095.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni i chodników, urządzenie zieleni stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
19.	P.W.3096.KD.D	Projektowana ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni, parkingów przyulicznych i chodników, urządzenie zieleni stanowiącej element kompozycji wzdłuż ciągu ulicznego, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego. Budowa sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
20.	P.W.3103.KD.D	Ulica Śródleśna (część wschodnia) - ulica dojazdowa dla obsługi terenów przyległych. Budowa ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego, urządzenie zieleni, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy. Budowa sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej.
21.	P.W.3059.KM	Budowa pętli autobusowej (o co najmniej dwóch peronach) z urządzeniami towarzyszącymi, urządzenie zieleni, budowa odwodnienia i oświetlenia.
22.	P.W.3037.KS	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, urządzenie zieleni towarzyszącej, budowa odwodnienia i oświetlenia parkingu.
23.	P.W.3073.KDW	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV. Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
24.	P.W.3084.KDW	Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
25.	P.W.3087.KDW	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV.
26.	P.W.3091.KDW P.W.3092.KDW	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV.

27.	P.W.3031.E P.W.3039.E P.W.3041.E P.W.3053.E P.W.3104.E P.W.3111.E P.W.3113.E P.W.3114.E P.W.3116.E	Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej linią kablową.
28.	P.W.3015.MN,U	Przebudowa kanalizacji deszczowej.
29.	P.W.3018.US/E,U,MZ	Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV zasilanej linią kablową. Kanalizacja rowu melioracyjnego.
30.	P.W.3019.MW,U	Kanalizacja rowu melioracyjnego.
31.	P.W.3027.MN,U P.W.3028.MN,U P.W.3029.MN,U P.W.3030.MN,U P.W.3032.Z/WS P.W.3035.U,MZ P.W.3036.MN,U P.W.3037.KS P.W.3038.MN,U P.W.3040.U P.W.3043.MN,U P.W.3046.MN,U P.W.3097.MW,U	Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 15 kV.
32.	P.W.3118.KPS	Przepompownia ścieków sanitarnych.
33.	P.W.3052.U,M. 1.U,M	Budowa kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami).

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet miasta.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/1113/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo - Kredowa 2”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje:

do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.

566

**UCHWAŁA NR XLIV/1114/10
RADY MIASTA SZCZECIN**

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą XXIV/624/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 2” w Szczecinie, na obszarze osiedla Stołczyn, zwany dalej planem.”

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1: 1000, składający się z trzech arkuszy nr 1, nr 2, nr 3 zwany dalej rysunkiem planu, będący integralną częścią uchwały.

3. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwała XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowią załącznik nr 3, będący integralną częścią uchwały.

5. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowią załącznik nr 4, będący integralną częścią uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLI/762/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 4 pkt 1 i pkt 89 otrzymują brzmienie:
„1) P.T.01.001.U,MZ,KS o powierzchni 0,95 ha,”;
89) P.T.01.089.D o powierzchni 0,13 ha”;
- 2) w § 1 ust. 4 po pkt 158 dodaje się pkt 159 w brzmieniu:
„159) P.T.01.159.KS o powierzchni 0,18 ha”;
- 3) w § 5 ust. 1 po pkt 33 dodaje się pkt 34 i pkt 35 w brzmieniu:
„34) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągła struktura przestrzenna, wiążąca ze sobą wartościowe i różnorodne tereny zieleni (także zabudowane, głównie o niskiej intensywności), zapewniająca powiązanie z odpowiednimi terenami poza miejskimi, zwłaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionych. SZM jest obszarem chronionym w planie poprzez specjalne rygory określone w ustaleniach.”,
„35) mała retencja wodna - zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Różne zabiegi - techniczne (małe zbiorniki wodne, zastawki itp.) jak również nietechniczne (zadrzewienia, roślinne pasy ochronne, ochrona oczek wodnych, stawów, mokradeł itp.) - prowadzą do spowolnienia lub powstrzymania wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu.”;
- 4) w § 6 ust. 2 pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM) oraz Systemu Zieleni Miejskiej (SZM) zakazuje się kształtowania zabudowy w sposób utrudniający swobodny przepływ mas powietrza i przecinający ciągłość korytarzy ekologicznych,”,
„4) na obszarze Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej oraz Systemu Zieleni Miejskiej (SZM) zakazuje się zabudowy cieków naturalnych oraz zasypywania oczek wodnych,”;
- 5) w § 6 ust. 7 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 otrzymują brzmienie:
„1) linie rozgraniczające ulic, ciągów pieszych i pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu,”
„2) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi ulic na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych,”
„3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz z realizacją niezbędnych inżynierskich urządzeń sieciowych obsługujących dopuszczone planem przeznaczenie terenu,”
„4) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej o średnicy 100 do 200 mm zasilanej z istniejącej i projektowanej magistrali wodociągowej o średnicy 200 do 400 mm w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna,”
„5) system wodociągowy należy realizować:
a) z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,
b) z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,”
„6) odprowadzanie ścieków sanitarnych istniejącą i projektowaną kanalizacją sanitarną o średnicy 0,20 - 0,30 m do istniejącego i projektowanego kolektora sanitarnego o średnicy 0,30 - 0,50 m w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna,”
„7) odprowadzanie wód opadowych istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową o średnicy 0,30 - 0,40 m do istniejących i projektowanych kolektorów deszczowych o średnicy 0,40 - 0,60 m w ul. Szosa Polska, Policka, Nehringa i Kościelna oraz do strumienia Glinianka po podczyszczeniu,”

- „8) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się, do czasu realizacji:
 - a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych i lokalnych zbiorników bezodpływowych,
 - b) kanalizacji deszczowej w ulicach, odprowadzenie wód deszczowych do indywidualnych zbiorników umożliwiających gromadzenie wód opadowych,”
- 6) w § 6 ust. 7 po pkt 8 dodaje się punkty od 9 do 21 w brzmieniu:
 - „9) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia o średnicy 25 - 250 mm znajdującej się w obszarze opracowania lub poza nim,”
 - „10) zaopatrzenie w ciepło poprzez lokalne i indywidualne źródła ciepła oraz z zdalaczynnej sieci ciepłowniczej,”
 - „11) dopuszcza się zastosowanie innych źródeł ciepła spełniających warunki ochrony środowiska, jak niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo stałe, energia elektryczna, kolektory słoneczne, pompy ciepłe itp.,”
 - „12) dopuszcza się instalowanie kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła,”
 - „13) zasilanie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej 15 kV poprzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV,”
 - „14) obsługa telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych rozdzielczych linii kablowych,”
 - „15) przewiduje się czasowe gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach ustawionych na poszczególnych posesjach, a następnie wywożenie ich na składowisko odpadów stałych; sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki,”
 - „16) w liniach rozgraniczających ulic i placów dopuszcza się ustawienie pojemników służących gromadzeniu odpadów przeznaczonych do odzysku,”
 - „17) dopuszcza się lokalizację inżynieryjnych urządzeń sieciowych obsługujących ustalone w planie funkcje,”
 - „18) nowe i przebudowywane sieci inżynieryjne należy prowadzić jako podziemne, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,”
 - „19) ustala się minimalne średnice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodociągowa 90 mm, kanalizacja sanitarne 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m,”
 - „20) dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej poprzez zmianę przekrojów, przebiegów i budowę nowej sieci na odcinku przebudowywanej infrastruktury w granicach wydzielonego terenu elementarnego,”
 - „21) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzone w granicach terenu elementarnego - poza terenami wymienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu do obsługi danego terenu elementarnego.”;
- 7) w § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% powierzchni działki budowlanej,”;
- 8) w § 7 ust. 3 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
 - „13) w obszarze wyznaczonym przez linie zabudowy, dopuszcza się lokalizację obiektów na granicach działek.”;
- 9) w § 7 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem funkcjonowania drogi na terenie oznaczonym na rysunku planu 2.U,”;
- 10) w § 7 ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:
 - „2) zabudowę i zagospodarowanie terenu 2.U na cele usług dopuszcza się wyłącznie po realizacji drogi publicznej na terenie P.T.01.076.L,”,
 - „3) zabudowę i zagospodarowanie terenu 2.U na cele usług dopuszcza się wyłącznie w ramach inwestycji realizowanej łącznie z zagospodarowaniem działki nr 25/24 z obrębu 3203 lub zagospodarowaniem terenu położonego na południe od terenu 2.U.”;
- 11) w § 7 ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicy P.T.01.120.G, P.T.01.076.L i P.T.01.089.D,”,
 - „2) istniejące gazociągi średniego ciśnienia o średnicy 225 mm i niskiego ciśnienia o średnicy 250 mm i 300 mm kolizyjne z zagospodarowaniem terenu do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.076.L, P.T.01.089.D,”;
- 12) w § 7 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3, pkt 4, pkt 5 w brzmieniu:
 - „3) istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 225 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci wodociągowej w nowej lokalizacji,”

- „4) minimalna odległość zabudowy od istniejącej na działkach nr 46/2 i nr 50 z obrębu 3004 sieci wodociągowej o średnicy 225 mm - 3,0 m;”
- „5) w terenie 2.U dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynierskich i budowę nowych sieci w ulicach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D.”
- 13) w § 9 ust. 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.076.L, P.T.01.080.D i P.T.01.081.D,”
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”
- „3) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci gazowej w nowej lokalizacji.”
- 14) w § 10 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”
- 15) w § 11 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizowane w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.080.D i P.T.01.081.D oraz w ciągu pieszym 1.KP,”
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”
- 16) w § 12 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci gazowej w nowej lokalizacji.”
- 17) w § 15 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicy: P.T.01.076.L, P.T.01.102.DW i P.T.01.124.DW.”
- 18) w § 16 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.076.L, P.T.01.077.L, P.T.01.082.D, P.T.01.103.DW, P.T.01.124.DW i w ciągu pieszym P.T.01.113.KP.”
- 19) w § 17 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.077.L, P.T.01.082.D i w ciągu pieszym P.T.01.113.KP.”
- 20) w § 19 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.081.D, P.T.01.082.D, P.T.01.083.D i w ciągu pieszym P.T.01.114.KP.”
- 21) w § 20 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.081.D, P.T.01.083.D i w ciągach pieszych P.T.01.114.KP, P.T.01.115.KP.”
- 22) w § 21 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 23) w § 22 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 24) w § 23 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.078.L.”
- 25) w § 24 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

26) w § 29 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.077.L, P.T.01.104.DW.”

27) w § 35 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

28) w § 37 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i budowę nowych sieci w istniejącej drodze dojazdowej wzdłuż terenu P.T.01.036.MN,U.”

29) w § 38 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.079.D, P.T.01.092.D i w ciągu pieszym P.T.01.118.KP.”

30) w § 39 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.075.L, P.T.01.092.D, P.T.01.098.DW, P.T.01.091.DW.”

31) w § 40 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynieryjnych i budowę nowych sieci w terenie P.T.01.091.DW.”

32) w § 41 ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 180 mm z dopuszczeniem do przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,”

„2) istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm z dopuszczeniem do przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,”

33) w § 43 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

34) w § 44 ust. 7 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”

„3) stacja transformatorowa 15/0,4 kV do likwidacji i budowy w terenie P.T.01.146.Te.”

35) w § 46 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

36) w § 49 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

37) w § 50 ust. 7 pkt 1 i Pt 2 otrzymują brzmienie:

„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynieryjnych z ulicy P.T.01.45.D. i P.T.01.129.KPJ.”

38) w § 51 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

39) w § 53 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

40) w § 55 ust. 7 pkt 1 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynieryjnych z ulicy P.T.01.077.L, P.T.01.045.D, P.T.01.129.KPJ i z ciągu pieszego P.T.01.119.KP.”

41) w § 57 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

- 42) w § 58 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„1) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
„2) dopuszcza się doprowadzenie sieci inżynierskich z ulicy P.T.01.077.L, P.T.01.088.D, P.T.01.123.KPJ.”
- 43) w § 59 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 44) w § 60 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 45) w § 61 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 46) uchyla się w § 62 ust. 7 pkt 2;
- 47) uchyla się w § 63 ust. 7 pkt 3;
- 48) w § 69 ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 49) w § 70 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.120.G, P.T.01.086.D i w ciągu pieszym P.T.01.112.KP.”
- 50) w § 71 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) dopuszcza się małą retencję wodną.”
- 51) w § 71 ust. 7 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
„4) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV w ciągu pieszym 1.KP.”
- 52) w § 72 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 53) w § 73 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„2) odprowadzanie wód deszczowych do cieku po podczyszczeniu,”
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 54) w § 74 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicy P.T.01.121.L i ulicy Ogrodniczej.”
- 55) w § 76 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 56) w § 77 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„2) stacja transformatorowa 15/0,4 kV do przebudowy, likwidacji i budowy nowej stacji w terenie elementarnym,”
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 57) w § 79 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 58) w § 80 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 59) w § 81 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”

- 60) w § 82 ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu:
„3) na odcinku ulicy od terenu P.T.01.120.G do terenu P.T.01.095.DW wydzielone torowisko tramwajowe zlokalizowane poza jezdnią,”
„4) dopuszcza się torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię.”
- 61) w § 83 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 62) w § 84 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 63) w § 85 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 64) w § 86 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 65) w § 87 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 66) w § 91 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 67) w § 92 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 3,4 m do 12 m.”
- 68) w § 93 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 69) w § 94 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 70) w § 95 ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynierskich i budowę nowych sieci w terenie elementarnym.”
- 71) w § 99 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 72) w § 111 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 73) w § 117 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 74) w § 118 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„2) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV.”
- 75) w § 119 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„2) gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 200 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji,”
- 76) w § 120 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
- 77) w § 121 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:
„1) w ciągu pieszym dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”
- 78) w § 121 ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa.”

- 79) w § 122 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
- 80) w § 125 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
- 81) w § 126 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zakazuje się bezpośredniej obsługi z ulicy objętych planem terenów przyległych, z wyjątkiem terenu P.T.01.068.U,MZ.”
- 82) w § 126 ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) wydzielone torowisko tramwajowe w pasie międzyjezdny na odcinku od terenu P.T.01.076.L w kierunku północnej granicy planu.”
- 83) w § 126 ust. 7 uchyla się pkt 1;
- 84) w § 126 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 85) w § 129 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
- 86) w § 132 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„2) linia kablowa telefoniczna do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”;
- 87) w § 133 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich.”
- 88) w § 134 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„2) kolektor deszczowy o średnicy 500 mm do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy kolektora w nowej lokalizacji,”
- 89) w § 135 ust. 7 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich,”
„2) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji,”
- 90) w § 135 ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) projektowana kanalizacja deszczowa i elektroenergetyczna linia kablowa 15 kV.”
- 91) w § 137 ust. 7 pkt 1, pkt 3, pkt 4 otrzymują brzmienie:
„1) stacja transformatorowa na terenie P.T.01.143.Te do przebudowy, rozbudowy, remontu,”
„3) sieć telekomunikacyjna oraz gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm kolizyjnie z zagospodarowaniem terenu P.T.01.142.Te, do przebudowy, remontu, likwidacji i budowy nowej sieci w ulicach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D,”
„4) napowietrzna elektroenergetyczna linia SN-15 kV na terenie P.T.01.132.Te do przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji.”
- 92) w § 140 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci inżynierskie uzbrojenia miejskiego w ulicach: P.T.01.086.D, P.T.01.151.DW i w ciągu pieszym P.T.01.112.KP.”
- 93) w § 143 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) dopuszcza się małą retencję wodną.”
- 94) w § 143 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich w ciągu pieszym 1.KP.”
- 95) w § 144 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dopuszcza się prowadzenie sieci inżynierskich.”
- 96) po § 148 ust. 8 pkt 8 dodaje się § 148a w brzmieniu:
„§ 148a. Teren elementarny P.T.01.159.KS
1. ustalenia funkcjonalne:
Przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych.
2. ustalenia ekologiczne:
Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni terenu.
3. ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
Zakazuje się zabudowy terenu.”

4. ustalenia zasad parcelacji:

Zakazuje się wtórnych podziałów terenu.

5. inne ustalenia planistyczne:

- 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem funkcjonowania istniejącej drogi;
- 2) zagospodarowanie terenu na cele parkingu dopuszcza się wyłącznie po realizacji drogi publicznej na terenie P.T.01.076.L

6. ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:

Obsługa, możliwa jest z terenu P.T.01.089.D.

7. ustalenia dotyczące obsługi inżynierskiej:

- 1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach P.T.01.159.KS, P.T.01.076.L, P.T.01.089.D;
- 2) odprowadzenie wód deszczowych, po podczyszczeniu w separatorze;
- 3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację istniejących sieci inżynierskich i budowę nowych sieci w terenach: P.T.01.076.L, P.T.01.089.D.

8. ustalenia i informacje dotyczące obiektów chronionych:

Na terenie nie występują obiekty chronione."

97) pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady:
Bazyli Baran

Załącznik nr 1 arkusz nr 1
do uchwały Nr XLIV/1114/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.



Załącznik nr 1 arkusz nr 2
do uchwały Nr XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.



Załącznik nr 1 arkusz nr 3
do uchwały Nr XLIV/1114/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.

do Uchwały Nr XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin
z dnia 01 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu "Stołeczn - Policka" w Szczecinie
pod nazwą "Stołecz - Policka 2"

OZNACZENIA

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/1114/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

- 1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, ścieżkami rowerowymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
- 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:

Lp.	Numer terenu elementarnego	Zapise w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji)
1	2	3
1	P.T.01.076.L	Fragment ulicy lokalnej dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni, chodników, skrzyżowania z ulicą dojazdową, budowa ścieżki rowerowej, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy oraz urządzenie zieleni. Budowa torowiska tramwajowego na odcinku ulicy od terenu P.T.01.120.G do terenu P.T.01.095.DW. Budowa sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2	P.T.01.089. D	Fragment ulicy dojazdowej dla obsługi terenów przyległych. Budowa jezdni, chodników, skrzyżowania z ulicą lokalną, budowa oświetlenia i odwodnienia ulicy oraz urządzenie zieleni. Budowa sieci: wodociągowej raz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
3	P.T.01.115.KP	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
4	P.T.01.129.KPJ	Budowa kanalizacji deszczowej
5	P.T.01.120.G	Budowa torowiska tramwajowego w pasie międzyjezdni na odcinku od terenu P.T.01.076.L w kierunku północnej granicy planu oraz w kierunku zachodnim z kontynuacją w terenie P.T.01.076.L.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), ze zm. o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego;
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta ustala się w uchwale budżetowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez budżet miasta.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, ciepłowniczych objętych miejskim systemem ogrzewania i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIV/1114/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 2”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; zm. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje:

do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji formalnoprawnej prac planistycznych.

567

**UCHWAŁA NR XXXVII/402/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU**

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458); Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/192/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 791; z 2006 r. Nr 5, poz. 88).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:
Antoni Śliwiński

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/402/09
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ**

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, zwany dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady i formy udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:

- 1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

- 2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;
- 3) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy;
- 4) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;
- 5) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;
- 6) kierownik ZEAO - kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjno Oświaty;
- 7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia w danym roku szkolnym oraz termin jego wypłaty ustala Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Łączna kwota przyznanych w danym roku stypendiów oraz zasiłków szkolnych nie może przekroczyć kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 4, miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

- 1) do 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku;
- 2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.

5. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

Rozdział III

Formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;
- 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnych, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;
- 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.;
- 4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1, 2 i 3 realizowane jest:

- 1) poprzez refundację poniesionych kosztów *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 w zakresie wyrazów: „na podstawie dokumentów potwierdzających zakup zaakceptowanych przez Kierownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój podmioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty celem ich akceptacji”)*;
- 2) w formie świadczenia pieniężnego.

4. *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 ust. 4 załącznika nr 2)*

5. Kierownik ZEAO zobowiązany jest do kontroli, wykorzystywania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne, na wniosek kierownika ZEAO zmienia się forma realizacji stypendium ze świadczenia pieniężnego na refundację.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 załącznika nr 2)*

§ 6. *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: NK.4.K.0911/6/2010 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 6 załącznika nr 2)*

§ 7. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku:

- 1) w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w szkole, do której uczeń uczęszcza;
- 2) w pozostałych przypadkach w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty.

§ 8. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:

- 1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.);
- 2) w przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o których mowa w ust. 1.

Rozdział V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

- 1) pełnoletniego ucznia;
- 2) rodziców (prawnych opiekunów);
- 3) dyrektora szkoły.

2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:

- 1) pożar lub zalanie mieszkania;

- 2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia;
- 3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna;
- 4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;
- 5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia;
- 6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 12. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

- 1) w rodzinie nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w § 11;
- 2) zamieszkuje na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną).

§ 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w § 11 ust. 2.

§ 14. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

- 1) nie realizuje obowiązku szkolnego;
- 2) został skreślony z listy uczniów;
- 3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne lub w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie i dyrektor szkoły są zobowiązani zawiadomić w terminie 7 dni organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/402/09
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia/dyrektora szkoły*

Wnoszę o przyznanie: stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego *

UWAGA; należy wypełniać wszystkie pola używając liter drukowanych. Przed uzupełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją.

CZĘŚĆ I - informacje ogólne

1. Dane osobowe ucznia / słuchacza ubiegającego się o stypendium szkolne		
..... nazwisko ucznia	 imię 1	 imię 2
..... data urodzenia	 Miejsce urodzenia	 Nr PESEL
..... Imię ojca	 Imię matki	
Adres stałego zameldowania		
..... Województwo	 Powiat	 Gmina
..... Kod pocztowy	 Ulica	Nr domu Nr lokalu.....
2. Pobiera/m inne stypendia socjalne		☐ Tak ☐ Nie
Jeżeli Tak, proszę napisać, jakie i w jakiej wysokości		

3. Uzasadnienie przyznania świadczenia pomocy materialnej/Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie

.....

.....

.....

.....

4. Opinia dyrektora szkoły

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

CZĘŚĆ II - informacja o rodzinie (prowadzących wspólne gospodarstwo domowe)

1. Liczba osób w rodzinie:.....,.....

2. Dochody netto członków rodziny (wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej) wynoszą za ostatni miesiąc.....: PLN

L p .	Nazwisko i Imię	Data Urodzenia	Stopień pokrewie ństwa	Miejsce pracy, nauki	Wysokość dochodu w zł

2. Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie

3. Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi miesięcznie PLN

4. Czy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania?

☐ TAK

☐ NIE

CZĘŚĆ III - forma udzielonej pomocy

1. Pomoc pieniężna

☐ TAK

☐ NIE

2. Przeznaczenie:

- a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, nie przekraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
- b) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,
- d) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
- e) inna (wymienić jaka?)

.....
.....

CZĘŚĆ IV - oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

.....
data

.....
podpis
pełnoletniego ucznia
rodzica, prawnego opiekuna

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych do realizacji programu stypendialnego

.....
data

.....
podpis
pełnoletniego ucznia
rodzica, prawnego opiekuna

Instrukcja do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Cześć I

Pkt 3. Należy skrótkowo opisać, swoją sytuację życiową / materialną

Pkt4. Opinia dyrektora szkoły - powinna dotyczyć sugerowanych form wsparcia

Cześć II

Pkt 2. Za dochód uważa sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

- a) miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c) kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny (na podstawie których należy obliczyć dochód netto):

- decyzje organu rentowego przyznająca rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed 1 września 1997 r. lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy – zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

- dowód otrzymania renty lub emerytury,

- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych innych osób poszukujących pracy,

- oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,

- oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa zagranicą),

- w przypadku posiadania pola – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy.

Pkt 2a. Należy wpisać łączną sumę dochodów wszystkich członków rodziny z uwzględnieniem świadczeń pomocy społecznej (także zasiłków rodzinnych).

Pkt 3. Dochód na 1 członka rodziny oblicza się, dzieląc pozycję 2a przez pozycję 1.

Pkt 4. Należy zaznaczyć odpowiedź TAK, jeśli w rodzinie występuje przynajmniej 1 z przedstawionych zdarzeń.

Część III

Pkt 2. Należy wybrać co najmniej jedną z wymienionych form oraz ją opisać (podać np. nazwę kursu, miejsce oraz koszt).

c – Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym obejmuje: zakup podręczników, pomocy naukowych, odzieży sportowej.

d – Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegów – jeśli uczęszczają do szkoły poza miejscem zamieszkania.

568

**UCHWAŁA NR XLV/547/10
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO**

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ze środków przeznaczonych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Stargardzki oraz nauczyciele emeryci i renciści - byli pracownicy tych szkół i placówek, którzy leczą się z powodu przewlekłej choroby lub przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki.

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

§ 3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej poparty zaświadczeniem lekarskim i zaopiniowany przez dyrektora szkoły (placówki) składają zainteresowani w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim.

§ 4. Wysokość jednorazowego świadczenia ustala oraz przyznaje Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/75/2007 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie świadczeń przyznanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1142).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:
Jacek Bryła

569

**UCHWAŁA NR L/348/2010
RADY POWIATU W SZCZECINKU**

z dnia 22 stycznia 2010 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
przez Powiat Szczecinecki.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Szczecinecki, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego.”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Szczecineckiego do obejmowania i nabywania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych.

2. Zarząd Powiatu Szczecineckiego jest upoważniony do obejmowania i nabywania udziałów oraz akcji, o których mowa w ust. 1 w zamian za:

1) wkłady pieniężne;

2) wkłady niepieniężne (aporty).

3. Wniesienie wkładów pieniężnych może nastąpić w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Szczecineckiego na dany rok budżetowy;

4. Wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci: prawa własności nieruchomości, praw rzeczowych do nieruchomości oraz prawa dzierżawy lub najmu nieruchomości wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu w Szczecinku wyrażonej w formie odrębnej uchwały.

5. Wkłady niepieniężne są wnoszone według wartości wynikającej z oszacowania dokonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

6. Przepisy ust. 1-5 nie naruszają upoważnienia Zarządu Powiatu Szczecineckiego do nieodpłatnego nabywania na rzecz Powiatu Szczecineckiego udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji w spółkach akcyjnych.

7. Nabycie udziałów lub akcji, o którym mowa w ust. 6 wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu w Szczecinku wyrażonej w formie odrębnej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady:
Dorota Chrzanowska

570

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 19 marca 2010 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. Dane dotyczą mieszkaniowego zasobu Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koszalinie.

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) informuję, co następuje:

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu**											
Powierzchnia lokalu	Standard lokalu	Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego									
		do 1918 r.		1919-45		1946-1970		1971-2002		po 2002 r.	
		zły***	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry
poniżej 40 m ²	A	1) **** 2) ...						6,70 8,70			8,50 8,73
	B										
	C										
40 m ² do 60 m ²	A							6,70 8,70			8,60 8,73
	B										
	C										
powyżej 60 m ² do 80 m ²	A							6,70 8,70			8,60 8,73
	B										
	C										
powyżej 80 m ²	A							6,70 8,70			8,60 8,73
	B										
	C										

Prezydent Miasta Koszalina:
Mirostaw Mikietyński

571

**INFORMACJA
BURMISTRZA RESKA**

z dnia 24 marca 2010 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Resko.

a) I półrocze 2009 r.

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu											
Powierzchnia lokalu	Standard lokalu	Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego									
		do 1918 r.		1919-45		1946-1970		1971-2002		po 2002 r.	
		zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry
poniżej 40 m ²	A								5,98 zł		
	B								1) 1,40zł 2) 2,48zł		
	C										
40 m ² do 60 m ²	A								5,98zł		
	B								1) 1,40zł 2) 2,48zł		
	C										
powyżej 60 m ² do 80 m ²	A								5,98zł		
	B										
	C										
powyżej 80 m ²	A										
	B										
	C										

b) II półrocze 2009 r.

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu											
Powierzchnia lokalu	Standard lokalu	Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego									
		do 1918 r.		1919-45		1946-1970		1971-2002		po 2002 r.	
		zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry
poniżej 40 m ²	A										
	B								1) 1,40zł 2) 2,49zł		
	C										
40 m ² do 60 m ²	A										
	B								1,40zł		
	C										
powyżej 60 m ² do 80 m ²	A										
	B										
	C										
powyżej 80 m ²	A										
	B										
	C										

Burmistrz Reska:
Arkadiusz Czerwiński

[illegible]

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu											
Powierzchnia lokalu	Standard lokalu	Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego									
		do 1918 r.		1919-45		1946-1970		1971-2002		po 2002 r.	
		zły*	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry
poniżej 40 m ²	A	1) ** ... 2) ...						1,30			
	B							1,24			
	C										
40 m ² do 60 m ²	A										
	B							1,87	3,82		
	C										
powyżej 60 m ² do 80 m ²	A								4,70		
	B							1,88			
	C										
powyżej 80 m ²	A										
	B							1,92			
	C										

- A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
 B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
 C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
 *- budynek wymaga remontu
 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz:
Jan Owsiak

573

**SPRAWOZDANIE
STAROSTY KAMIEŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2010 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Kamieńskiego powołana została Zarządzeniem Starosty Kamieńskiego Nr OR.ASK.0135-90a/07 z dnia 4 maja 2007 r. Podstawą powołania Komisji był art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami). W roku 2009 odbyły się dwa posiedzenia Komisji w terminach 16 kwietnia 2009 r. oraz 17 czerwca 2009 r. Posiedzenia zostały udokumentowane w stosownych protokołach z przebiegu prac Komisji. Pierwsze posiedzenie Komisji podporządkowane było tragicznemu wydarzeniu - pożarowi hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, które miało miejsce w nocy 13 kwietnia 2009 r. Starosta Kamieński przedstawił członkom komisji faktografię wydarzeń oraz omówił wszystkie działania jakie zostały podjęte bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej. Komisja była zgodna, że najważniejszym zadaniem do wykonania po katastrofie jest dalsza pomoc dla rodzin ocalałych z pożaru. Zwrócono uwagę, że nie można skupić się wyłącznie na pomocy doraźnej i trzeba zrobić wszystko aby powstały nowe lokale socjalne. Zadanie to zostało powierzone Zespołowi ds. budowy nowego budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiciele samorządów terytorialnych zadeklarowali pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych. Drugie posiedzenie Komisji związane było z działaniami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Kamieńskiego, jak również turystom przyjeżdżającym na wypoczynek z terytorium całego kraju. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa medycznego oraz skoordynowaniu działań ratowniczych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Przedstawiciele gmin leżących na terenie Powiatu Kamieńskiego przedstawili dane, z których wynikało, że osoby wypoczywające nad wodą mają zapewnione bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. Zdaniem uczestniczących w posiedzeniu Komisji stan przygotowania i właściwego zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Kamieńskiego jest wystarczający, a współpraca ze służbami przebiega pozytywnie. Obecnie na spotkaniu środowiska medyczne (przedstawiciele Szpitala i PZOZ-ów) zgłosiły problem z rosnącą w okresie letnim liczbą pacjentów, którym należy zapewnić opiekę zdrowotną. Komisja postanowiła zająć się tym problemem m.in. wnioskując do NFZ o zwiększenie środków finansowych. Niestety, mimo kilku prób nie udało się do chwili obecnej doprowadzić do spotkania przedstawiciela NFZ z zainteresowanymi stronami.

Starosta Kamieński:
Paweł Czapkin

574

**SPRAWOZDANIE
STAROSTY POLICKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2010 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2009 r.

1. W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, w oparciu o art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Starosta Policki Zarządzeniem Nr 8/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego, zwaną dalej Komisją, w skład której weszli:

- 1) Starosta jako przewodniczący;

- 2) dwóch radnych delegowanych uchwałą Rady Powiatu w Policach;
- 3) dwóch przedstawicieli Policji delegowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Policach;
- 4) trzy osoby powołane przez Starostę.

Ponadto w pracach komisji stale uczestniczy zastępca Prokuratora Rejonowego Szczecin - Zachód wskazany przez właściwego Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

2. W związku z koniecznością dokonania zmian porządkowych oraz zmianą w składzie Komisji, Starosta Policki Zarządzeniem Nr 22/2008 z dnia 22 października 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego ustalił nowy skład Komisji.

Aktualnie skład osobowy Komisji - jako stali jej członkowie - tworzą:

- 1) Guździół Leszek - przewodniczący;
- 2) Drzazga Kazimierz - członek komisji;
- 3) Arciszewski Cezary - członek komisji;
- 4) Pietrek Grzegorz - członek komisji;
- 5) Golisowicz Beata - członek komisji;
- 6) Podlecki Andrzej - członek komisji;
- 7) Mejer Dariusz - członek komisji;
- 8) Zbigniew Budnik - członek komisji.

W pracach Komisji uczestniczy także - Prokurator Grzegorz Janusz - delegowany przez Prokuratora Okręgowego Prokuratury Rejonowej Szczecin - Zachód.

Załącznik do sprawozdania
Starosty Polickiego
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Informacja z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w 2009 r.

W celu określenia stopnia realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” w dniu 29 grudnia 2009 r. wystosowano pismo do Burmistrzów, Wójtów, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Policach, w którym zwrócono się z prośbą o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej realizowanych programów poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz podjętych działań prewencyjnych, edukacyjnych i prewencyjno - wychowawczych dla zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom, w tym m.in. udzielonej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, pomocy medycznej i socjalnej osobom uzależnionym, organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Z otrzymanych informacji, w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego realizowano następujące programy i podprogramy:

- 1) „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - program ma na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa w szkole. Efektem realizacji programu jest spadek - w stosunku do lat poprzednich - zachowań ryzykownych wśród uczniów. Uczniowie rozpoznają uczucia, emocje u siebie i innych, zdobyli umiejętność rozładowywania negatywnych uczuć i napięć, lepiej radzą sobie ze stresem, są bogatsi w umiejętność pozyskiwania społecznego wsparcia w sytuacjach trudnych. Na poprawę bezpieczeństwa wpływ miało zainstalowanie kamer monitorujących, zatrudnienie agencji ochrony do całodobowej ochrony obiektu, zorganizowanie całodobowej portierni w internacie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, wymiana nawierzchni pokrycia boisk przyszkolnych, a także przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu BHP oraz szkoleń pedagogów w zakresie walki z przemocą, demoralizacją i mobbingiem w szkole;
- 2) „Bezpieczna droga do i ze szkoły” - wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pod wszystkimi szkołami podstawowymi i szkołami wiejskimi wystawiane były patrole Policji i Straży Miejskiej nadzorujące

ruch drogowy w rejonie tych szkół. Akcja w mniejszym zakresie prowadzona jest nadal. Do udziału w akcji zaangażowanych zostało łącznie 42 policjantów. Ponadto policjanci wraz z aplikantami Straży Miejskiej przeprowadzili w szkołach prelekcje nt. „Bezpiecznej drogi do i ze szkoły”. Spotkania skierowane były do uczniów klas I-II szkół podstawowych. Podczas spotkań rozdano kamizelki odblaskowe, taśmy i elementy odblaskowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Ponadto rozdano dzieciom książeczkę pt. „Straż Miejska nie tylko dzieciom” oraz plany lekcji. Przygotowywano dzieci do odbycia egzaminów na kartę rowerową;

- 3) „Stop szkolnej przemocy i agresji” - jest to program autorski Komendy Powiatowej Policji w Policach. Realizowany jest na terenie Polic i Nowego Warpna. Główne cele programu to:

- a) uświadomienie dzieci na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu,
- b) wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń,
- c) zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach,
- d) przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych,
- e) wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach występowania zagrożeń.

W ramach powyższego programu przeprowadzono 54 spotkania z dziećmi i młodzieżą, w których uczestniczyło ok. 1200 uczniów;

- 4) „Przyjaciele Gryfusia” - program prewencyjny skierowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych całego województwa zachodniopomorskiego, mający na celu ograniczenie przestępczości wśród nieletnich oraz promocji pozytywnych zachowań wśród najmłodszych. Główne cele programu to uświadamianie o zagrożeniach, sposoby unikania sytuacji prowokujących sprawcę, wypracowanie odruchu odpowiedzialności za siebie. Przewodnikiem i głównym bohaterem programu jest maskotka Gryfuś. W ramach tego programu 700 dzieci z terenu powiatu polickiego otrzymało „Elementarze zasad bezpieczeństwa”;

- 5) „Tabor” - program realizowany przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Policach. W związku z wzrastającą liczbą negatywnych zachowań, połączonych z chuligańskimi wybrykami i wulgaryzmami w środkach publicznej komunikacji miejskiej podjęto działania zmierzające do minimalizacji i ograniczenia tego typu zachowań, poprzez skierowanie patroli do autobusów „po cywilnemu”. Efektem tego było ukaranie około 300 osób mandatami za tzw. wykroczenia porządkowe. Zatrzymano 11 sprawców przestępstw;

- 6) zakończono rozbudowę monitoringu miasta Police. Podłączono nowe stanowiska kamerowe do sieci monitoringu. Wymieniono 5 starych kamer na 11 nowych;

- 7) „Bezpieczne Wakacje” - akcja realizowana jest w okresie letnim, kierowana jest do dzieci i młodzieży, a także wychowawców kolonijnych oraz w miejscu zamieszkania. Prowadzono prelekcje, pogadanki odnoszące się do prewencji chorób zakaźnych, odzwierzęcych, ukąszeń, chorób przenoszonych przez kleszcze, zatruc pokarmowych.

W czerwcu w okresie poprzedzającym wakacje policjanci Komendy Powiatowej Policji w Policach odbyli 15 pogadanek i spotkań z dziećmi w szkołach, poruszając zagadnienia związane z zagrożeniami i ich unikaniem. W ramach czynności przygotowawczych, w okresie przedwakacyjnym, Komenda Powiatowa Policji w Policach zorganizowała i przeprowadziła „Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych”. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się co roku i cieszy się dużą popularnością. W maju wspólnie z SOSW w Policach, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie i Starostwem Powiatowym w Policach przeprowadzono turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych z całego województwa. W okresach weekendowych prowadzone były patrole akwenów wodnych, kontrole na wodach, kontrole dzikich kąpielisk, mające na celu bezpieczeństwo nad wodą osób kąpiących się i korzystających ze sprzętu pływającego. Dokonano kontroli 18 autokarów udających się z dziećmi na wycieczki, przeprowadzono spotkania z organizatorami wypoczynku oraz poddawano lustracji obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzono nadzór nad bezpieczeństwem podróżujących w środkach komunikacji publicznej oraz na dworcach PKS i PKP, szczególnie w zakresie kradzieży mienia i rozbojów, sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów alkoholowych, pedofilii i psychomanipulacji nieletnich, pozostawiania dzieci bez opieki;

- 8) „Bezpieczne Ferie” - program realizowany w trakcie trwania ferii zimowych, kierowany jest do dzieci wypoczywających w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono dystrybucje materiałów oświatowo-zdrowotnych odnoszących się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, prewencji palenia tytoniu, picia alkoholu i pomocy przedmedycznej w okresie zimowym, a także ogólnych zasad bezpiecznego poruszania się po portalach internetowych. W ramach programu przeprowadzono kontrole autokarów

udających się z dziećmi na wycieczki, wykonywane przez Referat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach, skierowano do służby zwiększoną liczbę funkcjonariuszy ruchu drogowego, odbyto pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych;

- 9) „Wolni od...4” - czwarta edycja programu profilaktycznego dotyczy uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Police, ich rodziców i nauczycieli. W roku 2009 program skupiał się przede wszystkim na zanalizowaniu sytuacji w grupach rówieśniczych (ankieta badająca poziom integracji grupy, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz realizacji potrzeb indywidualnych) oraz przeciwdziałaniu zjawisku agresji i przemocy, wulgaryzmów. Istotnym wzmocnieniem pracy profilaktycznej tej edycji programu było uruchomienie strony internetowej. Program „Wolni od...4” realizowany był w formie zajęć z uczniami, poruszającymi tematykę: profilaktyki uzależnień (alkohol, słodczyce, nikotyna, narkotyki), komunikacji - wulgaryzmy, rozwiązywanie konfliktów, prawidłowe nawiązywanie relacji w grupie rówieśniczej, problematyka wyizolowania z grupy rówieśniczej oraz komunikacji w mediach i cyberprzestrzeni - uzależnienie od komputera i Internetu, handel ludźmi. Organizowano spotkania z rodzicami w formie zajęć warsztatowych oraz wywiadówek profilaktycznych;

- 10) „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” - program antynikotynowy składający się z programu „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz akcji towarzyszących - obchodów „Światowego Dnia Bez Tytoniu” i „Światowego Dnia Rzucania Palenia” oraz akcji letniej i zimowej. Profilaktyka antynikotynowa jest niezmiennie prowadzona przez okres całego roku. Skierowana jest do ogółu społeczeństwa.

Program realizowano w postaci: narad, prelekcji, form wizualnych, dystrybucji materiałów, rozmów z kierownictwem zakładów pracy, konkursów, apeli, emisji filmów, festynów zdrowotnych, prezentowanych spotów reklamowych, inscenizacji, pogadanek, dyskusji, prezentacji multimedialnych, zajęć praktycznych, warsztatowych.

Grupa, do której dotarło z informacją to ok. 30 000 osób.

Przez cały rok jest prowadzony monitoring przestrzegania zakazu palenia tytoniu w zakładach pracy, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach gastronomicznych, placówkach nauczania i wychowania. W roku 2009 w trakcie kontroli i wizytacji nie stwierdzono nieprzestrzegania zakazu palenia, do listopada skontrolowano 337 placówek, w 24 wyznaczono palarnie;

- 11) Przeciwdziałanie narkomanii - funkcjonowanie w Policach Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Do zadań biura należy koordynowanie wszelkich poczynań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, udzielanie pomocy psychologicznej osobom zgłaszającym się do biura, kierowanie osób uzależnionych do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych leczenia osób uzależnionych, prowadzenie stałej współpracy ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem szkół, policji, straży miejskiej, opieki społecznej. Zakupiono testy narkotykowe i przekazano do wykorzystania przez policję, szpital oraz szkoły gimnazjalne i średnie. Ponadto każdy mieszkaniec może bezpłatnie otrzymać test do badania;

- 12) „Trzymaj Formę” - program prewencji nadwagi i otyłości, skierowany do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych oraz rodziców tych uczniów. Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez uświadomienie roli właściwego odżywiania i aktywności fizycznej. Program realizowano poprzez szkolenia, narady, wykłady, prelekcje, pogadanki, referaty, odczyty, instruktarze, dyskusje dydaktyczne, projekty edukacyjne, formy wizualne, imprezy szkolne, dystrybucje materiałów, prace autorskie uczniów, uczenie wspomagane komputerem, badania ankietowe, zawody sportowe, rajdy, zajęcia fitness, maratony sportowe, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, pokazy, konkursy. W programie udział wzięło ok. 2330 uczniów i ich rodziców;

- 13) „Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość” - program profilaktyki próchnicy zębów, skierowany do uczniów klas II szkół podstawowych.

Program realizowany poprzez szkolenia, narady, pogadanki, instruktarze i pokazy szczotkowania zębów, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, emisje filmów, formy wizualne, wizyty u stomatologów, prelekcje, dystrybucje, dyskusje dydaktyczne, uczenie aktywizujące, uczenie wspomagane komputerem, fluoryzacje, konkursy plastyczne, gry dydaktyczne.

Programem objęto 3414 uczniów szkół podstawowych.

Olbrymią trudnością w realizacji programu jest brak materiałów edukacyjnych, które uatrakcyjniłyby program. Na rok szkolny 2008/2009 nie udało się pozyskać materiałów edukacyjnych czy dodatkowych funduszy, jednakże w niektórych placówkach zapewniono dzieciom szczoteczki do zębów z funduszy szkolnych;

- 14) „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” - program skierowany jest do ogółu społeczeństwa. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone są działania towarzyszące - kampania multimedialna „Wróć bez HIV” oraz obchody „Światowego Dnia AIDS”. Kampania skierowana

jest do osób młodych, stanowiących grupę najwyższego ryzyka zakażenia się wirusem HIV. Wykorzystywana jest reklama radiowa, prasowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze. W ramach prowadzonej profilaktyki HIV/AIDS uwzględniane są obchody Światowego Dnia AIDS - 1 grudzień, w tym roku zorganizowano dla gimnazjalistów IX Powiatową Olimpiadę Wiedzy o AIDS. Edukacja zdrowotna prowadzona jest poprzez narady, pogadanki, konkursy, zajęcia warsztatowe, projekcje filmów, dyskusje dydaktyczne, ekspozycje wizualne (wystawy i plakaty). Grupa docelowa to ok. 30 000 osób;

- 15) „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie” - program profilaktyki astmy skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program realizowany po raz ostatni w roku 2009, w następujących formach: szkolenia, wykłady, narady, dyskusje dydaktyczne, prelekcje, pogadanki, ekspozycje wizualne, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, uczenie aktywizujące, wspomagane komputerem, projekcje filmów, dystrybucje materiałów.

Programem objęto 365 uczniów w 6 szkołach podstawowych;

- 16) „Prewencja Nowotworów” - program dotyczy edukacji przeciwnowotworowej. Ma na celu uświadczenie społeczeństwu, że to oni sami są odpowiedzialni za własne zdrowie. Zachęca do wykonywania regularnych badań profilaktycznych, które pomagają w wykryciu choroby we wczesnym stadium. Namawia kobiety do regularnych badań cytologicznych oraz wykonywania samobadania piersi. Działalność edukacyjna prowadzona jest zarówno wśród kobiet i mężczyzn.

W szczególności edukacją objęci są uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pacjenci w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Polickiego. W ramach programu odbywają się pogadanki z instruktorem w zakresie badania piersi, rozmowy indywidualne oraz promowane są badania cytologiczne;

- 17) „Profilaktyka alkoholowa” - akcja mająca na celu weryfikację postaw młodych ludzi w odniesieniu do alkoholu. Profilaktyka alkoholowa realizowana jest także w ramach akcji Bezpieczne Ferie oraz Bezpieczne Wakacje. Akcję przeprowadzono w oparciu o narady, dystrybucję materiałów, pogadanki i zajęcia warsztatowe. Policjanci z KPP Police czynnie uczestniczyli w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu ujawniania przypadków łamania ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności sprzedawania alkoholu nieletnim, handlu alkoholem bez wymaganego zezwolenia, kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe itp. Kontrole są cyklicznie przeprowadzane w lokalach handlowych i gastronomicznych. Łącznie przeprowadzono 60 kontroli, z tego 41 przy udziale dzielnicowych z KPP Police;

- 18) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzi następujące działania:

- a) finansowanie świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych i Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, w których prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc w dorabianiu lekcji, w trudnych sytuacjach szkolnych a nawet rodzinnych, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne,
- b) organizowanie zajęć i wycieczek w czasie ferii zimowych,
- c) prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach,
- d) prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- e) prowadzeniu punktu porad prawnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym,
- f) finansowanie dojazdów do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Szczecinie,
- g) współfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 19) „Program współpracy z rodzicami” - polega na zachęcaniu rodziców do systematycznej współpracy ze szkołą oraz umożliwia bezpośrednią i pośrednią pomoc rodzicom w oddziaływaniach wychowawczych;

- 20) „Szkolny Program Profilaktyki” - program ma na celu rozwijanie wśród wychowanków postaw prospołecznych i prozdrowotnych, rozpoznawanie zagrożeń niebezpiecznych dla zdrowia i wskazanie możliwości ich unikania, umiejętne gospodarowanie czasem wolnym, wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczne korzystanie ze sprzętu AGD i RTV, poznawanie zasad prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Dzięki temu programowi wychowankowie zdobyli umiejętność określania stanu zjawiska agresji i autoagresji oraz wiedzę dotyczącą konsekwencji zachowań autoagresyjnych, kształtowania i wzmacniania adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości;

- 21) „Profilaktyka grypy sezonowej i A/H1N1” - akcja informacyjna dotycząca prewencji zachorowań na grypę, promowania zachowań bezpiecznych, postępowania w przypadku kontaktu z osobami chorymi na grypę A/H1N1 oraz służąca promocji szczepień ochronnych w sezonie grypowym;

- 22) „Jak dobrze być przedszkolakiem” - projekt realizowany był z troski o prawidłowy rozwój i wyrównywanie dzieci z terenów zmarginalizowanych. W ramach programu powstało 6 punktów przedszkolnych, utworzono 8 grup, obejmując edukacją 120 dzieci z terenu gminy Dobra. Szkoleniem objęci zostali rów-

niez rodzice w celu podniesienia świadomości znaczenia wczesnej edukacji oraz zmiany mentalności. Zajęcia wspomagali logopedzi, psycholodzy, pedagodzy. Zajęcia z rytmiki i gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną prowadzili specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Dzieci z miesiąca na miesiąc stawały się bardziej otwarte, zaczęły lepiej radzić sobie w relacjach z rówieśnikami, chętnie uczestnicząc w zajęciach. Szkolenia i warsztaty były nieodpłatne;

- 23) prowadzenie na terenie Powiatu Polickiego oddziałów powiatowej placówki opiekuńczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym (oddział w gminie Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police) „Pomoc dziecku i rodzinie w 2009 r.”. Placówki poprzez swoje oddziały realizowały następujące zadania: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, stała praca z rodziną dziecka. Realizowany na terenie Powiatu Polickiego program objął przede wszystkim środowiska zagrożone marginalizacją społeczną. Uczestnicy programu pochodzili z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, a także takich, w których występują różnego rodzaju patologie - przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Efektem realizacji tego programu jest zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do placówek opieki całkowitej, poprawa relacji między rodzicami a dziećmi, podniesienie poczucia własnej wartości zarówno u dzieci jak i ich rodziców, zmniejszenie udziału dzieci w grupach nieformalnych (patologicznych, przestępczych), podniesienie świadomości rodziców i opiekunów o roli współpracy ze szkołą i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w procesie wychowania, wygaszenie negatywnych emocji nagromadzonych wskutek niewłaściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych, wykształcenie w dzieciach i młodzieży umiejętności zachowań asertywnych, przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
- 24) „Biuro Porad i Informacji Obywatelskiej” - program realizowany przez Policką Inicjatywę Społeczną „IMPULS”, mający na celu ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i informacji obywatelskiej mieszkańcom z terenu Powiatu Polickiego, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Biuro cieszyło się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Do najczęściej załatwianych problemów i spraw, którymi zajmowali się doradcy biura należały: sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, majątkowych, uprawnień emerytalnych, pracowniczych, pomocy społecznej, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, nadmiernego zadłużenia, możliwości korzystania z pomocy sądowej, tworzenia oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- 25) „Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” oraz jego edycja pogłębiona, realizowany był przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Prowadzony był w formie warsztatowej. Uzyskane efekty to ilościowe i jakościowe zmniejszenie sprawstwa przemocy domowej, zwiększenie zdolności uczestników programu do kontroli własnych zachowań, zapobieżenie eskalacji przemocy domowej, wzrost krytycyzmu wobec zachowań przemocowych, zwiększenie empatii i szacunku wobec bliskich;
- 26) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pod nazwą „Bezpieczeństwo imprez sportowych”. Działanie to wpisuje się bezpośrednio w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”. Celem programu jest zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zgłosił do konkursu projekt pn. „Sport - drogą do siebie i drugiego człowieka”, który został uznany za najlepszy w kraju i otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 50 000 zł.

Z przedstawionej powyżej informacji należy wnioskować, iż „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” realizowany był w stopniu zadawalającym.

Na stopień realizacji powyższego programu wpływ miało przede wszystkim zaangażowanie podmiotów i instytucji realizujących poszczególne przedsięwzięcia. Ponadto prowadzonych było szereg programów i akcji, których nie ujęto w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

Podsumowując należy podkreślić, że ujęte w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” wielokierunkowe działania mające na celu poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli dają nadzieję na bezpieczniejsze funkcjonowanie społeczności powiatu i będą dalej aktywizowane i kontynuowane.

Starosta:
Leszek Guździol

575

**ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.K.0911/6/2010
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), stwierdzam nieważność:

- § 4 ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w zakresie wyrazów „na podstawie dokumentów potwierdzających zakup zaakceptowanych przez Kierownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój podmioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty celem ich akceptacji;” oraz:
- § 4 ust. 4,
- § 5,
- § 6 załącznika nr 2 do ww. uchwały.

Uzasadnienie

W dniu 18 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podjęła uchwałę Nr XXXVII/402/09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

W § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju postanowiła, iż „Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1, 2 i 3 realizowane jest: poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających zakup zaakceptowanych przez Kierownika Zespołu Administracyjnego Oświaty, do której uczęszcza uczeń. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Trzcińsko-Zdrój podmioty, dokumenty potwierdzające zakupy przedkładane są w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty celem ich akceptacji.” W § 4 ust. 4 Regulaminu zawarty został zapis, że „W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty potwierdzające wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne przez 1 rok od daty przyznania stypendium oraz przedstawiać je na każdorazowe żądanie organu przyznającego świadczenie.” Następnie, w § 5 przedmiotowego Regulaminu Rada postanowiła, że „Kierownik ZEAO zobowiązany jest do kontroli wykorzystywania stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.”, a w § 6, że „W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne, na wniosek Kierownika ZEAO zmienia się forma realizacji stypendium ze świadczenia pieniężnego na refundację”.

W ocenie organu nadzoru powyższymi przepisami Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju wykroczyła poza kompetencje ustawowe określone w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem rada miejska uchwała regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

- 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

- 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
- 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
- 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Powyższy przepis art. 90f ustawy przyznaje organowi stanowiącemu gminy uprawnienie do uregulowania w drodze uchwalonego regulaminu kwestii, związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom, zamieszkałym na terenie danej gminy. Wskazana kompetencja nie oznacza jednak dowolności w działaniu rady miejskiej w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że każda norma kompetencyjna musi być realizowana w taki sposób, aby nie naruszała innych przepisów ustawy.

Wskazać również należy, że kryteria warunkujące możliwość udzielenia stypendium szkolnego, określone zostały w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Do kryteriów tych należą: niskie dochody na osobę w rodzinie oraz występowanie trudnej sytuacji materialnej, w szczególności bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności i innych przyczyn, wskazanych w powyższym przepisie ustawy.

Z kolei, zawarte w art. 90f pkt 3 ustawy o systemie oświaty pojęcie „trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego” należy rozumieć jako obligujące radę miejską do uregulowania w drodze przyjętego Regulaminu technicznych aspektów udzielania pomocy socjalnej w tej postaci. Rada może w szczególności ustalić: właściwość komórek lub jednostek organizacyjnych gminy przyjmujących i rozpatrujących wnioski, zasady wstępnej kontroli wniosków pod względem formalnym oraz kolejność podejmowanych czynności w toku postępowania poprzedzającego wydanie decyzji w przedmiocie stypendium szkolnego.

Stanowiąc Regulamin w omawianym zakresie (tryb i sposób udzielania stypendium) rada miejska nie może wykraczać poza wymagania określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ani wprowadzać norm sprzecznych z ustawą. W pojęciu „tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego” nie mieści się, na przykład, ustalenie innej właściwości organów niż wynikająca z art. 90m ustawy o systemie oświaty, upoważnienie do udzielania stypendiów ośrodka pomocy społecznej, a także ustalenie wyższych, niż określone w ustawie, wymagań formalnych lub merytorycznych udzielenia stypendium. Nie jest również możliwe, co uczyniła Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju w przedmiotowej uchwale, ustalenie w Regulaminie „własnych” zasad postępowania w zakresie rozliczania się z otrzymanego stypendium szkolnego oraz żądania od osoby, która otrzymała stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego udokumentowania poniesionych wydatków oraz zaakceptowanie ich przez kierownika ZEOA. Powyższe postanowienia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój - w zakresie obowiązku rozliczania się z otrzymanego stypendium - wykraczają poza przyznaną organowi stanowiącemu gminy kompetencję przewidzianą w przepisie art. 90f pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

Ponadto, wskazać należy, że przepisy ustawy o systemie oświaty, określające warunki uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, nie przewidują instytucji „rozliczenia się z otrzymanego stypendium szkolnego”, którą Rada bezpodstawnie wprowadziła we wskazanych wyżej przepisach Regulaminu.

Organ nadzoru podkreśla także, że na mocy § 6 Regulaminu Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju, określiła sytuacje, w której następuje zmiana formy realizacji stypendium szkolnego ze świadczenia pieniężnego na refundację. W ocenie organu nadzoru, żaden przepis spośród przepisów zawartych w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty, regulującym kwestie pomocy materialnej dla uczniów, w tym art. 90f nie przyznaje radzie miejskiej kompetencji do określenia w drodze regulaminu przypadków stanowiących podstawę do zmiany formy realizacji stypendium szkolnego. Ustawodawca w art. 90o ust. 4 omawianej ustawy zawarł jedynie uregulowanie, iż „stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego”, przy czym za przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego uznać należy te okoliczności dotyczące statusu materialnego ucznia, które bezpośrednio uzasadniały przyznanie stypendium.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przepisy uchwały Nr XXXVII/402/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, w sposób istotny naruszają przepisy obowiązującego prawa, a co za tym idzie stwierdzenie ich nieważności - we wskazanym na wstępie zakresie - jest uzasadnione i konieczne.

Niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego:
Andrzej Chmielewski
Wicewojewoda

576

**OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

z dnia 4 marca 2010 r.

**w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV.**

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) podaje się do wiadomości publicznej podział dotacji celowej na realizację w roku 2010 zadania z zakresu ochrony zdrowia - w zakresie zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa programu	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia „TADA” w Szczecinie	Wiedza o HIV/AIDS to inwestycja w siebie.	8 820 zł
2	Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Szczecinie	Ciąża bez HIV - bezpieczne macierzyństwo	7 000 zł
3	Stowarzyszenia Wolontariuszy Wspierającego Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS „DA DU” w Szczecinie	„Kobieta a AIDS” Seminarium Ogólnopolskie dla kobiet seropozytywnych”	4 000 zł
4	Stowarzyszenia Wolontariuszy Wspierającego Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS „DA DU” w Szczecinie	„Nic o nas bez nas” Wsparcie dla osób seropozytywnych	7 000 zł.

5	Stowarzyszenia Wolontariuszy Wspierającego Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS „DA DU” w Szczecinie	„Profilaktyczny tramwaj”. Nowatorskie programy profilaktyczne w obszarze HIV/AIDS dla ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży	7 780 zł.
6	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie	„Seria pytań”.	6 700 zł
7	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie	Rozdawaj miłość. Nie zakażaj HIV. Program dla młodzieży ponadgimnazjalnej	6 700 zł
8	Polski Czerwony Krzyż, Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy	Zwalczanie AIDS i przeciwdziałanie zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego.	2 000 zł.
RAZEM			50 000 zł

w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego:
Andrzej Chmielewski
Wicewojewoda

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 091 43-03-380, 091 43-03-677
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl, moduł komunikacyjny: <https://zuw.upe.com.pl>

Druk i rozpowszechnianie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna,
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, tel.: 091 435-19-00.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 091 43-03-402,
- w punktach sprzedaży:
Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰,
Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.