DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 października 2011 r. **Nr 118**

TREŚĆ:
Poz.:

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A

2136 – Nr 7/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo 16140

Z A R Z Ą D Z E N I E U R Z Ę D U M O R S K I E G O

2137 – Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 1 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej 16152

U C H W A Ł Y R A D G M I N

2138 – Nr 58/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białogard 16154

2139 – Nr 65/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Stanominie 16156

2140 – Nr 66/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum w Stanominie 16156

2141 – Nr 67/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy 16156

2142 – Nr 68/X/2011 Rady Gminy Białogard z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie. 16157

2143 – Nr X/90/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5 września 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie 16157

2144 – Nr X/92/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo 16158

2145 – Nr X/64/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego pn. „Moje boisko - Orlik 2012" 16159

2146 – Nr X/65/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw 16160

2147 – Nr X/70/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Kołobrzeg za park gminny i nazwania go „Parkiem poległych w walce o Kołobrzeg imienia Witolda Ostrowskiego" 16162

2148 – Nr VI/68/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice 16164

2149 – Nr VI/69/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko pod Mielnem Pyrzyckim" 16182

2150 – Nr VI/71/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach 16184

U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A

2151 – Nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 16186

2152 – Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie korekty w opisie granicy obwodu głosowania 16187

2153 – Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości 16188

2154 – Nr XI/137/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 16189

2155 – Nr XI/138/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 16189

2156 – Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/227/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Łobez 16190

2157 – Nr X/73/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 16192

2158 – Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 16192

2159 – Nr XI/236/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 16193

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W

2160 – Nr X/143/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nowego przebiegu dróg powiatowych 16194

2136

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2011
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo[2].

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462 i Nr 267 poz. 2255, z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 21 poz. 125, Nr 64 poz. 427, Nr 75 poz. 493, Nr 88 poz. 587, Nr 147 poz. 1033, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 i Nr 231 poz. 1704, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 168 poz. 1323 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 44 poz. 253, Nr 96 poz. 620 i Nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32 poz.159.

[2] Miejscowość Strzeżewo położona jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski

2. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1 dzieli się na teren ochrony:

1) bezpośredniej - stanowiący dwanaście obszarów o kształcie czworokątów, z czego:
   a) jeden zlokalizowany na całej działce ewidencyjnej nr 12/1 w obrębie ewidencyjnym Strzeżewo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski, o granicach przedstawionych na mapie nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   b) jeden zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 12/2 w obrębie ewidencyjnym Strzeżewo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski, o granicach przedstawionych na mapie nr 2 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   c) jeden zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 73/3 w obrębie ewidencyjnym Strzeżewo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski, o granicach przedstawionych na mapie nr 3 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   d) jeden zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 73/4 w obrębie ewidencyjnym Strzeżewo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski i został przedstawiony na mapie nr 3 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   e) jeden jest zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 234 w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski, o granicach przedstawionych na mapie nr 4 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   f) jeden zlokalizowany na części działki ewidencyjnej nr 256/1 w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo w jednostce ewidencyjnej Gmina Kamień Pomorski, o granicach przedstawionych na mapie nr 5 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
   g) sześć zlokalizowanych na częściach działki ewidencyjnej nr 81/1 w obrębie ewidencyjnym Sulikowo w jednostce ewidencyjnej Gmina Świerzno, o granicach przedstawionych na mapie nr 6 stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pośredniej - obejmujący obszar zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2) zagospodarować teren zielenią;
3) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem:
   a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
   b) wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
   c) ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody;
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
3) stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych;
4) stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody;
5) lokalizowanie składowisk odpadów;
6) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
7) lokalizowanie zakładów przemysłowych;
8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, z wyłączeniem naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego;
10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
11) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej;
12) lokalizowanie cmentarzy;
13) grzebanie zwłok zwierzęcych;

14) naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie odrębnych przepisów;
15) wykonywanie odwodnień budowlanych innych niż krótkotrwałe odwodnienia za pomocą igłofiltrów, za wyjątkiem odwodnień wykonywanych w ramach prac dotyczących infrastruktury technicznej.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

§ 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustanowioną decyzją Starosty Kamieńskiego z dnia 9 listopada 1999 r., znak: BOŚ.I.K.6210-26/99.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

Andrzej Kreft

Załącznik nr 1
do rozporządzenia nr 7/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 23 września 2011 r.

Granice terenu ochrony bezpośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo

Mapa nr 1




Objaśnienia:


granice terenu ochrony bezpośredniej

0 10 20 30 40 50 m


Mapa nr 2


N
X=6049346.94
Y=336640.97
H=12.73
Ba
RIIIa
Objaśnienia:
granice terenu ochrony bezpośredniej
0 10 20 30 40 50 m


Mapa nr 3


RIIIa
RIIIb
Ba
Objaśnienia:
granice terenu ochrony bezpośredniej
0 10 20 30 40 50 m


Mapa nr 4


B
80
853
76
85
70
83
79
867
871
74
79
824
836
83
eWN
Ls
1028
N
Objaśnienia:
granice terenu ochrony bezpośredniej
0 10 20 30 40 50 m
9

Mapa nr 5


N
236
dr.
1089
eANN
2eNN
WA200
WA150
WA175
WB200
eWN
Ba
256
76
1
Objaśnienia:
granice terenu ochrony bezpośredniej
0
10
20
30
40
50 m

Mapa nr 6


N
Objaśnienia:
granice terenu ochrony bezpośredniej
0 40 80 120 160 200 m

Załącznik nr 2
do rozporządzenia nr 7/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 23 września 2011 r.

Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo

Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Działka ewidencyjna
Gmina Dziwnów	Łukęcin-1	2/64, 3/2-część, 9-część, 11/7, 12, 112
Gmina Kamień Pomorski	Chrząstowo	1, 2, 3/1, 14/1, 40-część
	Strzeżewko	10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9, 10/10-część, 10/12, 10/13, 11, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 31, 32/1, 33, 35/2, 35/3, 37/1-część, 37/2, 38, 40/1, 43/2, 43/3, 46, 47,1, 47/2, 47/3, 48, 49, 57, 58-część, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76
	Strzeżewo	6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12/2-część, 12/3, 13, 14, 15/3, 15/4, 15/6, 15,/7, 15/8, 15/9, 16, 17, 18, 19/1 19/3, 19/4, 20, 21,3 21,4, 21/5, 21/6, 22/1, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 26, 27, 28, 29/1, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 58, 59/1, 59/2, 60, 61, 62/3, 62/4, 62/6, 62/9, 62/11, 62/12, 62/13, 62/14, 62/15, 62/16, 63, 65, 66, 68/1, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 73/2, 73/3-część, 73/4-część, 73/5, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 117, 118, 119, 120, 129/1, 130, 131, 132,133-część, 134, 137-część, 138-część, 139-część, 140, 147, 148, 156, 158, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 163, 167, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 180, 181, 182,183, 184, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2,190/1, 190/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2
	Wrzosowo	234-część, 236-część, 256/1-część, 256/2, 257, 277/5, 277/6, 277/10
Gmina Świerzno	Sulikowo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20-część, 21, 24, 27-część, 28-część, 81/1-część, 81/2, 81/6-część

Załącznik nr 3
do rozporządzenia nr 7/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 23 września 2011 r.


Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo

Opis granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Strzeżewie rozpoczyna się od punktu zlokalizowanego w północno-wschodnim narożu działki ewidencyjnej nr 11/7 położonej w obrębie Łukęcin-1. Od tego punktu, idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, granica biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 11/7, dochodząc do granicy obrębów Łukęcin-1 i Sulikowo w północno-zachodnim narożu działki nr 18 (obręb Sulikowo). Stąd biegnie po północnej a następnie po wschodniej granicy działki nr 18, dalej po południowej granicy działek nr 18 i nr 19/2 do południowo-zachodniego naroża działki nr 19/2 gdzie przecina działkę drogową nr 20 dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 81/6. Z tego miejsca prowadzi 863 m na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 81/6 (do punktu załamania wschodniej granicy tej działki). Następnie skręca na południowy zachód dochodząc do południowo-wschodniego naroża działki nr 81/2. Stąd biegnie na zachód po południowej granicy działki nr 81/2 i dochodzi do wschodniej granicy działki nr 27. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wschodnią granicą działki nr 27. Po 174 m granica skręca na zachód i przecinając działki nr 27 i nr 28 dochodzi do granicy obrębów Sulikowo i Strzeżewo w południowo-wschodnim narożu działki nr 120 (obręb Strzeżewo). Z tego miejsca granica biegnie na zachód południowymi granicami dzia-

łek nr 120, 119, 118 i 117, następnie na północny zachód po zachodniej granicy działki nr 117 i dalej 58 m po północnej granicy działki nr 116 (do punktu załamania północnej granicy działki nr 116). W tym miejscu granica nie zmieniając kierunku przecina działkę drogową nr 137 dochodząc po 20 m do południowej granicy działki nr 188. Dalej granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr 188, 163, 187, 186, 172, 182 i 59/2. Po osiągnięciu południowo-zachodniego naroża działki nr 59/2 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr 59/2 i 60. Po dojściu do południowo-zachodniego naroża działki nr 71/1 granica skręca na zachód i przecinając działkę drogową nr 133 dochodzi do wschodniej granicy działki nr 101/1. W tym miejscu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie po wschodniej granicy działki nr 101/1 a po osiągnięciu jej północno-wschodniego naroża skręca na południowy zachód i na odcinku 107 m biegnie północną granicą tej działki. Tu skręca na północ i przecinając działkę drogową nr 138 dochodzi do południowo-zachodniego naroża działki nr 84 skąd prowadzi dalej na północ po zachodniej granicy działki nr 84. Następnie granica nie zmieniając kierunku przecina działkę drogową nr 139 dochodząc do południowej granicy działki nr 82. W tym miejscu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr 82, 81, 80/2, 80/1, 78 oraz 79/2. Po dojściu do południowo-zachodniego naroża działki nr 79/2 skręca na północ i prowadzi zachodnią granicą tej działki, będącą jednocześnie granicą obrębów Strzeżewo i Chrząstowo, dochodząc do północno-wschodniego naroża działki nr 3/2 (obręb Chrząstowo). W tym miejscu granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr 3/1 i 14/1 dochodząc do granicy z działką drogową nr 40. Następnie biegnie dalej na południowy zachód po granicy działki nr 40. Po 68 m skręca na północny zachód przecinając działkę nr 40 i dochodząc do południowo-zachodniego naroża działki nr 277/10 na granicy obrębów Chrząstowo i Wrzosowo. Dalej prowadzi na północny zachód po granicy działki nr 277/10 (obręb Wrzosowo) a następnie na północny wschód po granicach działek nr 277/10 oraz 277/6 aż do zachodniej granicy działki nr 277/5. W tym miejscu skręca na północny zachód prowadząc zachodnią granicą działki nr 277/5 do jej północno-zachodniego naroża. Tu przecina działkę drogową nr 236 dochodząc do południowej granicy działki nr 234. Następnie biegnie po granicy działki nr 234 na zachód, następnie na północ i dalej na południowy wschód dochodząc do południowo-zachodniego naroża działki nr 2/64 na granicy obrębów Wrzosowo i Łukęcin-1. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni a następnie na południowo-wschodni prowadząc po granicy działki nr 2/64 (obręb Łukęcin-1). Po osiągnięciu północno-wschodniego naroża działki nr 2/64 granica przecina działkę drogową nr 3/2 dochodząc do północno-zachodniego naroża działki nr 23 na granicy obrębów Łukęcin-1 i Strzeżewko. Następnie granica biegnie po północnych granicach działek nr 23, 14/1, 14/2, 14/3, 19, 18, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7 i 10/9 (obręb Strzeżewko). Po dojściu do północno-wschodniego naroża działki nr 10/9 granica skręca na południe i biegnie 122 m po wschodniej granicy tej działki. W tym miejscu zmienia kierunek na wschodni i przecinając działkę nr 10/10 dochodzi do północno-zachodniego naroża działki nr 10/12 skąd prowadzi dalej na wschód po północnych granicach działek nr 10/12 i 10/13. Następnie przecina działkę drogową nr 37/1 dochodząc do południowo-zachodniego naroża działki nr 8. Z tego miejsca prowadzi po południowej granicy tej działki do północno-zachodniego naroża działki nr 39. Tu zmienia kierunek na południowy prowadząc do północno-zachodniego naroża działki nr 11, a następnie prowadzi na wschód po północnych granicach działek nr 11 i 40/1. W północno-wschodnim narożu działki nr 40/1 granica skręca na południe i biegnie na odcinku 103 m wzdłuż wschodniej granicy tej działki. Następnie zmienia kierunek na wschodni i przecinając działkę drogową nr 58 dochodzi do północno-zachodniego naroża działki nr 57 skąd prowadzi dalej na wschód. W północno-wschodnim narożu działki nr 57 skręca na południe prowadząc po wschodnich granicach działek nr 57, 59, 38, 61 i 62 będących jednocześnie granicą obrębów Strzeżewko i Łukęcin-1. Po dojściu do południowo-wschodniego naroża działki 62 granica ponownie zmienia kierunek na wschodni, przecina działkę nr 9 (obręb Łukęcin-1) i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 11/6 do północno-wschodniego naroża działki nr 11/7, w którym rozpoczęto opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej. Do strefy ochronnej ujęcia należą wszystkie działki zlokalizowane wewnątrz opisywanej granicy strefy oraz wszystkie działki, jakie mogą powstać w przyszłości z podziału albo scalenia działek obecnie istniejących.

Załącznik nr 4
do rozporządzenia nr 7/2011
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
z dnia 23 września 2011 r.

Granice terenu ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Strzeżewo



2137

ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

z dnia 1 września 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 203, poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361, Nr 200, poz. 1683; z 2004 r. Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 143, poz. 2798 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 2112) część oznaczona tytułem „Port Kołobrzeg - załącznik nr 3" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 17 października 2011 r. i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych; Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego W Słupsku

Tomasz Bobin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 1 września 2011 r.

PORT KOŁOBRZEG

L.p.			Nazwa	Długość [mb]	Powierzchnia [m²]
1		**AKWENY PORTOWE**			
	1.1	BASENY PORTOWE			
		1.1.1	Basen Łodziowy (przy Bosmanacie)		235,00
		1.1.2	Basen Remontowy		4337,00
		1.1.3	Basen Rybacki		14835,00
		1.1.4	Basen Łodziowy		2728,00
		1.1.5	Basen Łodziowy		5979,00
	1.2	OBROTNICE			
		1.2.1	Obrotnica w rozwidleniu kanałów - średnica 140 m		15386,00
	1.3	KANAŁY PORTOWE			
		1.3.1	Kanał portowy od głowicy Falochronu Wschodniego do południowo wschodniej granicy Portu w nurcie rzeki Parsęty		133981,00
		1.3.2	Kanał portowy od Obrotnicy do Kanału Drzewnego		840,00
2		**NABRZEŻA, DALBY, PIRSY, POMOSTY**			
	2.1	NABRZEŻA			
		2.1.1	Nabrzeże Bosmańskie	24,00	

		2.1.2	Nabrzeża Basenu Łodziowego (przy Bosmanacie Portu)	43,80	
		2.1.3	Nabrzeże Pilotowe	146,00	
		2.1.4	Nabrzeże Szkutnicze	101,00	
		2.1.5	Nabrzeże Turystyczne	62,00	
		2.1.6	Nabrzeże Jachtowe	55,00	
		2.1.7	Nabrzeże Manewrowe	104,50	
		2.1.8	Nabrzeże Szkolne	87,00	
		2.1.9	Nabrzeża Basenu Łodziowego (Wyspa Solna)	225,00	
		2.1.10	Nabrzeże Skarpowe	142,70	
		2.1.11	Nabrzeże Postojowe	215,00	
		2.1.12	Nabrzeże Wschodnie	101,50	
		2.1.13	Nabrzeże Remontowo - Rybackie	126,41	
		2.1.14	Nabrzeże Koszalińskie	142,70	
		2.1.15	Nabrzeże Słupskie	125,00	
		2.1.16	Nabrzeże Zbożowe	200,00	
		2.1.17	Nabrzeże Węglowe	250,70	
		2.1.18	Nabrzeże przy Zjazdach	67,00	
	2.2	DALBY			
		2.2.1	Dalba Dewiacyjna	1 szt.	
	2.3	PIRSY			
		2.3.1	Pirs przy Basenie Jachtowym	49,50	
	2.4	POMOSTY			
		2.4.1.	Pomost Rybacki	121,00	
3		**INFRASTRUKTURA DROGOWA**			
	3.1	PLACE, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
		3.1.1	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Promowym		2858,00
		3.1.2	Nawierzchnia utwardzona przy Bosmanacie Portu		465,11
		3.1.3	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Pilotowym		5980,00
		3.1.4	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Postojowym		2803,00
		3.1.5	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Skarpowym		4887,00
		3.1.6	Nawierzchnia utwardzona przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb		3005,00
		3.1.7	Nawierzchnia utwardzona przy boksach rybackich		1014,00
		3.1.8	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Remontowo - Rybackim		3045,00
		3.1.9	Nawierzchnia utwardzona przy nabrzeżu Koszalińskim - dz.99/16 obr 4		714,00
		3.1.10	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Słupskim - dz.99/16 obr 4		625,00
		3.1.11	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Zbożowym - dz.99/16 obr 4		1000,00
		3.1.12	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Węglowym - dz.99/16 obr 4		1254,00
		3.1.13	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu przy Zjazdach - dz. 99/16, 162/4, 162/9 - obr 4		1336,50
		3.1.14	Nawierzchnia Utwardzona przy placach i magazynach składowych - dz.99/16 obr 4		44467,00
		3.1.15	Place i parkingi przy drodze II - Port Rybacki - dz. nr 14 obr 3		3652,40
		3.1.16	Place i drogi przy budynkach Portu Rybackiego - dz. nr 14 obr 3		3097,00
		3.1.17	Nawierzchnia utwardzona przy ul. Stoczniowej - dz. nr 4/91 obr 3		1855,00
	3.2	DROGI			
		3.2.1	Droga I - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi przy N. Postojowym - dz. nr 7/12, 4/87 obr 3)	180,40	
		3.2.2	Droga II - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi II - dz. nr 8, 14, 4/87 obr 3)	243,80	
		3.2.3	Droga III - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do końca N. Postojowego - dz. nr 6/1, 13,14 obr 3)	365,30	
		3.2.4	Droga IV - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z drogą wewnętrzna nr III wzdłuż N. Skarpowego - dz. nr 14, 4/9 obr 3)	129,10	

4		**INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA**			
	4.1	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE			
		4.1.1	Sieć elektroenergetyczna - Port Rybacki (Słupy oświetleniowe) dz. nr 13,14, 4/9,4/87,7/12,6/1, obr. 3	43 szt.	
		4.1.2	Wieże oświetleniowe - Port Handlowy	3 szt.	
		4.1.3	Słupy oświetleniowe z trzema lampami ulicznymi - Port Handlowy	1 szt.	
		4.1.4	Kandelabry sześcioramienne z oprawami ulicznymi - Port Handlowy	11 szt.	
		4.1.5	Słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi - Port Handlowy	19 szt.	
		4.1.6	Słupy oświetleniowe z 1 lampą uliczną - Port Handlowy	43 szt.	
	4.2	SKRZYNKI ENERGETYCZNE			
		4.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii - Port Rybacki	2 szt.	
		4.2.2	Skrzynka energetyczna poboru energii - Port Rybacki	24 szt.	
		4.2.3	Skrzynki energetyczne - Port Handlowy	16 szt.	
		4.2.4	Punkty poboru energii na nabrzeżu - Port Rybacki dz. nr 13, 14, 4/75 obr 3	11 szt.	
		4.2.5	Rozdzielnice pomiarowe (szafki) i Słupy oświetleniowe na Nab. Wschodnim dz. nr 4/75 obr 3	4 szt. 4 szt.	

2138

UCHWAŁA NR 58/X/2011
RADY GMINY BIAŁOGARD

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białogard.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 i z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Dz. U. Nr 106, poz. 622) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Białogard, zwanych dalej „gruntami", na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

§ 2. 1. Zawieranie umów dzierżawy lub najmu gruntów następuje, z zastrzeżeniem § 4 niniejszej uchwały, w drodze przetargu.

2. Do przetargu, o którym mowa u ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy określające sposób i tryb przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, z tym że zamiast ceny wywoławczej stosowana jest stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę lub najem.

§ 3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu gruntów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w następujących przypadkach:

1) na rzecz osoby, która jako ostatnia korzystała z gruntów na podstawie umowy dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat lub dłuższy niż 3 lata gdy przedmiotem umowy jest ten sam grunt oraz spełnione są następujące warunki:
   a) dzierżawca lub najemca złożył pisemny wniosek o zawarcie kolejnej umowy,

b) dzierżawca lub najemca wywiązywał się z postanowień umowy, w szczególności regularnie uiszczał stosowny czynsz;
c) grunt użytkowany był zgodnie z celem na jaki był wydzierżawiony,
d) grunt nadal jest przeznaczony do wydzierżawienia lub wynajęcia;

2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy;
3) gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy;
4) na cele rolnicze, ogrodnicze lub urządzenia zieleńców, ogródków przydomowych, gdy powierzchnia gruntów nie przekracza 0,30 ha - jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna oferta;
5) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych;
6) na cele użyteczności publicznej i działalności sakralnej;
7) na cele prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej, naukowej oraz badawczo-rozwojowej;
8) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe.

§ 4. 1. Wniosek w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lub najmu gruntu powinien zawierać:

1) dane identyfikujące wnioskodawcę, który występuje z wnioskiem, ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie występującej w imieniu podmiotu (imię, nazwisko, adres wnioskodawcy), w przypadku podmiotów gospodarczych wniosek powinien zawierać: adres siedziby firmy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, KRS;
2) położenie gruntu, numer działki gruntu oraz obręb ewidencyjny którego wniosek dotyczy;
3) proponowany okres na jaki umowa ma być zawarta;
4) określenie sposobu użytkowania gruntu objętego wnioskiem;

2. Wniosek w sprawie dzierżawy gruntu na cele reklamowe powinien dodatkowo zawierać:

1) sposób montażu reklamy;
2) określenie powierzchni niezbędnej do umieszczenia reklamy;
3) proponowany okres na jaki umowa ma być zawarta;
4) zobowiązanie do rozbiórki reklamy na własny koszt po wygaśnięciu umowy;
5) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
6) mapę sytuacyjno - wysokościową przedstawiającą lokalizację reklamy,
7) przedstawienie treści reklamy.

3. W szczególnych sytuacjach gmina może zażądać uzupełnienia wniosku o inne dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

§ 5. Wysokość stawek czynszu oraz zasady i terminy płatności czynszu ustala Wójt w drodze zarządzenia.

§ 6. Umowy dzierżawy lub najmu powinny określać: wysokość czynszu na podstawie stawek ustalonych przez Wójta lub uzyskanych w przetargu, terminy płatności czynszu, postanowienia o możliwości zmiany wysokości czynszu w związku z podwyższeniem stawek czynszu, a także postanowienia dotyczące przeznaczenia gruntu i zasad postępowania w przypadku nieterminowego regulowania należnego czynszu.

§ 7. Traci moc uchwala Nr XIV/103/03 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości rolnych Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 8, poz. 143).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Budzyński

2139

UCHWAŁA NR 65/X/2011
RADY GMINY BIAŁOGARD

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Stanominie.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Powiększa się obwód Szkoły Podstawowej w Stanominie o miejscowości: Łęczenko, Łęczynko, Żabiniec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Budzyński

2140

UCHWAŁA NR 66/X/2011
RADY GMINY BIAŁOGARD

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum w Stanominie.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Powiększa się obwód Gimnazjum w Stanominie o miejscowości: Łęczenko, Łęczynko, Żabiniec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Budzyński

2141

UCHWAŁA NR 67/X/2011
RADY GMINY BIAŁOGARD

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Powiększa się obwód Szkoły Podstawowej w Kościernicy o miejscowość Redlino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Budzyński

2142

UCHWAŁA NR 68/X/2011
RADY GMINY BIAŁOGARD

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. Powiększa się obwód Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie o miejscowość Redlino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Budzyński

2143

UCHWAŁA NR X/90/2011
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 5 września 2011 r.

w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 161, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1557; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1190; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 97, poz. 803; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Kołbaskowo, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Straż Gminną w Kołbaskowie - samorządową umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Kołbaskowo, zwaną dalej Strażą

§ 2. 1. Straż jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Gminy Kołbaskowo.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywane są z budżetu gminy a uzyskane dochody są odprowadzane do budżetu gminy.

§ 3. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określa regulamin Straży nadany przez Wójta Gminy Kołbaskowo

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

2144

UCHWAŁA NR X/92/2011
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 5 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 167, poz. 1759; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Kołbaskowo, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/201/04 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 794; z 2011 r. Nr 48, poz. 820) w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo wprowadza się następujące zmiany: w załącznikach nr 11 i 12 stanowiących statuty sołectw Przecław i Smolęcin, w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku, gdy sołtys nie zwołuje zebrania sołeckiego z inicjatywy uprawnionych podmiotów lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu sołectwa, wójt ma prawo zwołać zebranie wiejskie z własnej inicjatywy jak również wnioskować o odwołanie sołtysa lub Rady Sołeckiej przez zebranie wiejskie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wierzbicki

2145

UCHWAŁA NR X/64/11
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego pn. „Moje boisko - Orlik 2012".

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 105; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z obiektów sportowych pn. „Moje boisko - Orlik 2012" zlokalizowanych na terenie Gminy Kołobrzeg stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Załącznik
do uchwały Nr X/64/11
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

1. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012" jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Obiekty są własnością Gminy Kołobrzeg administrowane przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.
3. Wszyscy korzystający z boisk sportowych zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
4. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektów sportowych i jego urządzeń czuwa upoważniony pracownik administratora.
7. Osobami korzystającymi z boiska są zarówno zawodnicy - grający, jak też widzowie - kibice.
8. Kompleks boisk jest otwarty w następujących godzinach:
   - w miejscowości Grzybowo w dni powszednie, soboty i niedziele od godziny 10°° do 20°°,
   - w miejscowości Budzistowo w dni powszednie, soboty i niedziele od godziny 10°° do 20°°.
9. Uczniowie szkół korzystają z boisk podczas zajęć edukacyjnych w godzinach pracy szkoły.
10. Grupy zorganizowane i pozostali korzystają z boisk poza godzinami pracy szkoły.
11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, trener środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.
12. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.
13. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego.
14. Za uczniów korzystających z obiektów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.
15. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

16. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych lub innych po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
17. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
18. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, z zastrzeżeniem pkt 19b /na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego/.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
    a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,
    b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
    c) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
    d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
    e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
    f) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
    g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych.
    h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
    i) przebywania na terenie boisk osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
    j) wprowadzania zwierząt.
20. Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może:
    a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
    b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
    c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
    d) zakazać dalszych wstępów na kompleks,
    e) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.
21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
22. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator nie ponosi odpowiedzialności.
23. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora obiektu.
24. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności uwag trenera.
25. NUMERY ALARMOWE:
    a) POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
    b) STRAŻ POŻARNA - 998
    c) STRAŻ MIEJSKA -
    d) POLICJA - 997
    e) TEL. ALARMOWY - 112

2146

UCHWAŁA NR X/65/11
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 105; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kołobrzeg, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Załącznik
do uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

1. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji oraz wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 3 do 12 lat.
2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem.
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic lub opiekun dziecka.
5. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.
6. Na terenie placu zabaw zabrania się:
   1) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i palenia tytoniu;
   2) niszczenia urządzeń zabawowych;
   3) wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji;
   4) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności;
   5) jazdy na rowerze i gry w piłkę w sposób zorganizowany;
   6) wprowadzania psów i kotów;
   7) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawiania ich na terenie placu;
   8) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych.
7. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw należy informować Urząd Gminy Kołobrzeg, tel. 094 352 48 48 lub Straż Miejską tel. 094 355 16 20
8. Po godzinie 22.00 obowiązuje zakaz przebywania na terenie placu zabaw.
9. Administratorem placu zabaw jest Urząd Gminy Kołobrzeg.
10. NUMERY ALARMOWE:
    a) POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
    b) STRAŻ POŻARNA - 998
    c) STRAŻ MIEJSKA - 094 355 16 20
    d) POLICJA - 997
    e) TEL. ALARMOWY - 112

2147

UCHWAŁA NR X/70/11
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Kołobrzeg za park gminny i nazwania go „Parkiem poległych w walce o Kołobrzeg imienia Witolda Ostrowskiego".

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 12, art. 18, ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 105, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za park gminny teren stanowiący działkę Nr 53/1 o pow. 0,7012 ha położoną na obszarze Gminy Kołobrzeg w obrębie geodezyjnym Błotnica.

§ 2. Parkowi określonemu w § 1 nadaje się nazwę „Park poległych w walce o Kołobrzeg imienia Witolda Ostrowskiego".

§ 3. Położenie parku przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Załącznik
do uchwały Nr X/70/11
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2011 r.



2148

UCHWAŁA NR VI/68/11
RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rady Gminy Kozielice ustala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IX/51/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r. oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice uchwalonego uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. oraz uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, zwany dalej planem. 2. Uchwała obowiązuje na obszarze o powierzchni 91,35 ha, w obrębie Mielno Pyrzyckie, w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Załączniki stanowiące integralną część uchwały: 1) załącznik nr 1, będący graficzną częścią planu sporządzoną na mapie w skali 1: 5000 - zwany dalej rysunkiem planu, 2) załącznik nr 2, będący graficzną częścią planu sporządzoną na mapie w skali 1: 1000, obejmujący część obszaru planu oznaczoną na załączniku nr 1 3) załącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 4) załącznik nr 4 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania, 5) załącznik nr 5 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice. 4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję mieszkaniową, rekreacyjną, usługową, infrastrukturę techniczną i komunikację a także funkcję leśną oraz rolniczą, w tym z zabudową zagrodową.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu: 1) obszar planu podzielono na 64 jednostek elementarnych rozdzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu; 2) dla obszaru całego planu w rozdziale 2 wprowadzono ustalenia ogólne dotyczące wszystkich jednostek elementarnych, o ile nie wskazano inaczej; 3) dla poszczególnych jednostek elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3. 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku planu - załącznika graficznego: 1) rysunek planu zawiera się w dwóch załącznikach graficznych: a) załącznik nr 1 rysunek planu w skali 1: 5000 zawierający granice planu, granice jednostek objętych zakazem zabudowy oraz granice terenu przedstawionego na załączniku nr 2; b) załącznik nr 2 rysunek planu w skali 1: 1000, południowo - zachodnia część planu zawarta w granicach oznaczona na załączniku nr 1, 2) każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 i 1: 5000 oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym (symbol terenu); liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi. 3. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują tereny oznaczone na rysunkach planu następującymi symbolami: ML - tereny zabudowy rekreacyjnej US - tereny sportu i rekreacji RM - teren zabudowy zagrodowej ZP - teren zieleni urządzonej ZL - teren lasu RL - tereny rolne przeznaczone do zalesienia E - teren infrastruktury technicznej, stacja transformatorowa K - tereny przepompowni ścieków; R - tereny rolnicze; UE - teren użytku ekologicznego KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej KDW - teren drogi wewnętrznej 4. Ustala się następujący układ

formalny, zawartych w § 8 ustaleń szczegółowych dla jednostek elementarnych: 1) powierzchnia terenu, 2) przeznaczenie terenu, 3) kompozycja i typ zabudowy, 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 5) zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości, 6) zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej, 7) ustalenia komunikacyjne, 8) ustalenia inżynieryjne.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zabudowa w kierunku granicy jednostki elementarnej; dopuszcza się utrzymanie, użytkowanie i remonty istniejących budynków zlokalizowanych poza tą linią, chyba że wyraźnie nakazano ich likwidację, 2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której winny być ustawione elewacje frontowe budynków jednostce, o ile inne usytuowanie budynków nie zostało wyraźnie wskazane w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu, 3) jednostce elementarnej - należy przez to rozumieć ciągły przestrzennie teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, jednorodny pod względem przeznaczenia i zasad zagospodarowania, na którym plan wprowadza jednolite ustalenia, 4) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym łączna powierzchnia prześwitów (otworów) powinna wynosić, co najmniej 50% powierzchni części ogrodzenia między słupami, 5) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do na najwyżej położonej krawędzi dachu, 6) wysokość elewacji budynku - należy przez to rozumieć, pionowy wymiar budynku liczony od istniejącego poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do dolnej krawędzi połaci dachowej,

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się: 1) realizację zapisów ustaleń szczegółowych w zakresie, linii zabudowy, szerokości i wysokości elewacji, kąta nachylenia dachu, wysokości głównej kalenicy, układu połaci dachowych i kierunku głównej kalenicy w stosunku do frontu działki, 2) stosowanie jednolitych rodzajów ogrodzeń w ramach jednej pierzei, 3) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego realizowane są przez zapisy w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych jednostek elementarnych zawartych w rozdziale 3, w punktach 3, 4 i 6. 4) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 5. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ustala się: 1) obowiązek zachowania istniejących urządzeń melioracji wodnych; dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących rowów melioracyjnych po uzgodnieniu z zarządcą melioracji 2) ochronę śródpolnych oczek wodnych poprzez: a) pozostawienie jako części zieleni urządzonej, b) połączenie oczek wodnych terenami zielonymi w celu zachowania lokalnych korytarzy ekologicznych. 2) obowiązek zapewnienia dostępu do istniejących urządzeń melioracji wodnych 3) obowiązek przyłączania terenów i budynków do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się możliwość wykonania podłączenia do zbiorników bezodpływowych wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 4) zakaz odprowadzania jakichkolwiek nie oczyszczonych ścieków do gruntu, rowów melioracyjnych i wód powierzchniowych oraz rolniczego wykorzystywania ścieków. 5) obowiązek zapewnienia dla każdej nieruchomości, miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem elementów infrastruktury technicznej określonych w planie; 7) na obszarach zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem RM - wyklucza się chów lub hodowlę zwierząt w systemie wielkostadnym w liczbie większej niż 20 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), lecz nie większej 150 sztuk rzeczywistych w jednym gospodarstwie 8) na potrzeby ochrony przed hałasem, o których mowa w przepisach odrębnych do terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zalicza się tereny: ML, ZP, 9) Na obszarze planu, na gruntach rolnych III i IV klasy bonitacyjnej przed przystąpieniem do prac budowlanych nakazuje się zdjąć warstwę ornopróchniczną i wykorzystać ją do celów rolniczych.

§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się: 1) ochronę oznaczonej na załączniku nr 1. Strefa „W III"- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającą na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W.III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefie obowiązuje a) planowanie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi w porozumieniu z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków. b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętych realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków, 2) strefa „K" - ochrony zieleni komponowanej parku podworskiego otoczonego częściowo zachowanym ogrodzeniem kamiennym. W strefie wprowadza się następujące warunki ochrony: a) rekompozycja układu parku, b) sanacja drzewostanu, c) wprowadzenie małej architektury.

§ 7. 1. Za obszary przestrzeni publicznej uznaje się tereny: 1) Dróg publicznych i wewnętrznych oznaczonych symbolami: KDD i KDW 2) Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP 3) Ogrodzenia działek leżących na granicach terenów wymienionych w pkt 1, 2, 2. Zasady kształtowania obszarów przestrzeni publicznej zawarte są w ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 3

§ 8. 1. W obszarze objętym planem ustala się obowiązek wydzielania nowych działek budowlanych zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych terenów oraz liniami obowiązkowego podziału oznaczonymi na rysunku planu. 2. Na terenach, na których wyznaczono linie podziału dopuszczalnego, możliwe jest zachowanie podziału istniejącego. 3. Kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego musi się mieścić w przedziale 88-92º, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6 4. Kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego może być inny jeżeli wynika to z wyznaczonych linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach gospodarowania oraz w linii podziału wyznaczonych na rysunku planu 5. Pozostałe zasady podziału i scalania nieruchomości według ustaleń szczegółowych zarytych w rozdziale 3

§ 9. Powiązanie zewnętrzne układu komunikacyjnego odbywa się 1) w kierunku północnym poprzez kontynuację, przebiegającej przez obszar planu, drogi gminnej (oznaczona symbolem 01 KDD) do wsi Mielno Pyrzyckie 2) w kierunku wschodnim poprzez kontynuację, przebiegającej przez obszar planu, drogi gminnej 05 KDD do prowadzącej do Mielna Pyrzyckiego od strony południowej-

§ 10. W zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną w poszczególnych branżach wprowadza się następujące ustalenia: 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie z projektowanej sieci wodociągowej, podłączonej do sieci gminnej drogą KDD 01 2) parametry sieci wodociągowych - Ø 80 ¸ 160 mm 3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów \ zamontowanych na sieci wodociągowej oraz z jeziora leżącego poza zachodnią granica planu 4) zaopatrzenie w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych realizować zgodnie z przepisami odrębnymi 2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 1) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, do oczyszczalni w miejscowości Kozielice, znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu, 2) parametry nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Ø 150 ¸300 mm, 3) parametry kanalizacji tłocznej: Ø 35 ¸90 mm 4) obowiązek przyłączania terenów i budynków do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się możliwość wykonania podłączenia do zbiorników bezodpływowych wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się: 1) dopuszcza się powierzchniowe odwodnienie dróg i ulic oraz lokalizację odstojnika lub studni chłonnej w miejscu gromadzenia się nadmiaru wody, 2) projektowane sieci kanalizacji deszczowej w parametrach od Æ 200 ¸ 400 mm prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg, 3) wody deszczowe skanalizowane po uprzednim oczyszczeniu sprowadzić do oczek wodnych znajdujących się na terenach ZP lub do rowów melioracyjnych 4) wyloty z kanalizacji deszczowych wyposażyć w separatory substancji ropopochodnych, 5) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami 1,2,3,4 ZP połączyć pod planowanymi drogami przepustami o średnicy min. 400 mm, zapewnić odpływ nadmiaru wody z terenu 31 ZP poprzez teren 30 ZP w kierunku lasu. 4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na własny teren, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się wstępną segregację odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami. 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) zasilanie obszaru opracowania ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV, leżącej poza granica planu w miejscowości Mielno Pyrzyckie przez planowane na terenach 34 i 35 E stacje transformatorowe 2) projektowane na terenie 34 i 35 E stacje transformatorowe zasilić linią średniego napięcia - 15 kV, od stacji transformatorowej o której mowa w pkt 1. 3) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia - 0,4 kV, 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 1) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, energia słoneczna, energia, pompy ciepła, 7. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) obsługę z projektowanej sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających dróg na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 2) obowiązek kablowania nowej sieci telekomunikacyjnej; 3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej pod warunkiem minimalizacji wpływu budowli i urządzeń na krajobraz.

§ 11. 1. Teren planu objąć zasięgiem akustycznym systemu alarmowania o zagrożeniach zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych. 2. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewnić ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych. 3. Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem RM, dopuszcza się działalność związaną z agroturystyką oraz budowę obiektów budowlanych na potrzebę tej działalności.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 12. Dla jednostek elementarnych wskazanych na załączniku graficznym nr 2 wprowadza się następujące ustalenia

1) 1. Teren zabudowy rekreacyjnej - 1 ML 1) Powierzchnia 1,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości: - 9,0 m od linii rozgraniczających drogi: 06 KDW i 07 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy: 15 m od linii rozgraniczającej drogę 01 KDD oraz 9,0 m od drogi 06 KDW na fragmencie zgodnie rysunkiem planu d) kalenice budynków równolegle do drogi 06 KDW, 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 9% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) Podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 34 m - powierzchnia 1815 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m, c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 05 KDL b) Parkowanie w granicach własnych działki, 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 05 KDL b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.
2) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 ML 1) Powierzchnia 1,34 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości: - 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi: 06 KDW c) nieprzekraczalne linie zabudowy: - 18 m od linii rozgraniczających tereny oznaczone 26 ZL i 27 RL oraz 10 m od drogi 07 KDW d) kalenice budynków równolegle do drogi 06 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 8% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 38 m - powierzchnia 2400 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m, c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) Obsługa komunikacyjna terenu z drogi 06 KDW b) Parkowanie w granicach własnych działki, 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 05 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.
3) Teren zabudowy związanej z obsługą rekreacyjno - sportową - 3 US 1) Powierzchnia 0,32 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy związanej z obsługą rekreacyjno - sportową 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od granicy drogi 07 KDW zgodnie z rysunkiem planu c) nieprzekraczalna linia zabudowy 18 m od linii rozgraniczającej teren 27 RL oraz po 8 m od wschodniej i zachodniej granicy terenu. d) kalenica równolegle do drogi 07 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) dopuszcza się podział na dwie działki, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 24,5 m - powierzchnia 1590 m². 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni nie większej niż 1 m² na budynek 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 07 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 5 miejsc postojowych na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 07 KDW b) przebieg istniejącego kabla teletechnicznego na zasadach służebności, w razie kolizji z planowaną zabudową do przełożenia c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.
4) Teren sportu i rekreacji - 4 US 1) Powierzchnia 0,47 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren sportu i rekreacji 3) Kompozycja i typ zabudowy lokalizacja boiska lub kilku boisk sportowych o nawierzchni przepuszczalnej lub nieprzepuszczalnej z zachowaniem wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie

czynnej. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) zakaz zabudowy kubaturowej b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka w liniach rozgraniczających teren 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 07 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 07 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

5) Teren zabudowy rekreacyjnej - 5 ML 1) Powierzchnia 0,19 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi 13 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 18 m od linii rozgraniczającej teren 27 RL oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogę 07 KWD d) kalenica budynku równolegle do drogi 13 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki, b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości na dwie działki zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 50 m - powierzchnia 1850 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 13 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 13 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

6) Teren zabudowy rekreacyjnej - 6 ML 1) Powierzchnia 0,52 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi 14 KDW i 11 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 18 m od linii rozgraniczającej teren 27 RL d) kalenica budynku równolegle do drogi 14 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 38 m - powierzchnia 1150 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 14 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 14 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

7) Teren zabudowy rekreacyjnej - 7 ML 1) Powierzchnia 1,66 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi 14 KDW i 11 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 18 m od linii rozgraniczającej teren 28 RL d) kalenica budynku równolegle do drogi 14 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 31 m - powierzchnia 1950 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 11 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 11 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

8) Teren zabudowy rekreacyjnej - 8 ML 1) Powierzchnia 0,41 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowią-

zująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 07 KDW d) kalenica budynku równolegle do drogi 07 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 20 m - powierzchnia 1235 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 11 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 11 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

9) Teren zabudowy rekreacyjnej - 9 ML 1) Powierzchnia 0,86 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 08 KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem planu oraz 8-10 m od drogi 07 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od drogi 08 KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem planu d) kalenica budynku równolegle do drogi 08 KDW za wyjątkiem działki przylegającej do drogi 07 KDW, dla której kierunek kalenicy ustala się na równoległy do drogi 07 KDW 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 32 m - powierzchnia 1530 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 11 KWD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 11 KDW c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

10) Teren zabudowy rekreacyjnej - 10 ML 1) Powierzchnia 0,38 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczającej drogę 03 KDD c) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od drogi 02 KDD d) kalenica budynku równolegle do drogi 03 KDD. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 23 m - powierzchnia 1200 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 03 KDD b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 03 KDD lub 02 KDD, c) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

11) Teren zabudowy rekreacyjnej - 11 ML 1) Powierzchnia 0,61 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 08 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od drogi 05 KDW oraz 15 m od południowo-wschodniej granicy terenu d) kalenica budynku równolegle do drogi 08 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 31 m - powierzchnia 1150 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz

lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 08 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

12) Teren zabudowy rekreacyjnej - 12 ML 1) Powierzchnia 0,62 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 08 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 7 m od drogi 05 KDW oraz 15 m od południowo-wschodniej granicy terenu d) kalenica budynku równolegle do drogi 08 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 27,5 m - powierzchnia 900 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 08 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

13) Teren zabudowy rekreacyjnej - 13 ML 1) Powierzchnia 0,56 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 08 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m od granicy terenu 32 ZP d) kalenica budynku równolegle do drogi 08 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 27 m - powierzchnia 1000 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 08 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

14) Teren zabudowy rekreacyjnej - 14 ML 1) Powierzchnia 0,45 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 07 KDW oraz 7,5 do 10 m od linii rozgraniczającej drogę 09 KDW, c) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii rozgraniczającej drogę 07 KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem planu d) kalenica budynku równolegle do drogi 07 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 27 m - powierzchnia 980 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 08 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 08 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

15) Teren zabudowy rekreacyjnej - 15 ML 1) Powierzchnia 0,42 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 07 KDW c) kalenica budynku równolegle do drogi 07 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału,

b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 20 m - powierzchnia 1300 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 07 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 07 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

16) Teren zabudowy rekreacyjnej - 16 ML 1) Powierzchnia 1,04 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę 09 KDW oraz 8 m od linii rozgraniczającej drogę 10 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej droga 07 na odcinku zgodnie z rysunkiem planu d) kalenice budynków równolegle do drogi 09 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 27 m - powierzchnia 1250 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 09 KDW i 10 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 09 KDW i 10 KWD b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

17) Teren zabudowy rekreacyjnej - 17 ML 1) Powierzchnia 0,93 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających dróg 09 KDW i 10 KDW c) kalenice budynków równolegle do drogi 09 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 20,5 m - powierzchnia 1215 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 09 KDW i 10 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 09 KDW i 10 KWD b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

18) Teren zabudowy rekreacyjnej - 18 ML 1) Powierzchnia 0,83 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) Zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m linii rozgraniczających drogi 03 KDD i 10 KDW c) kalenice budynków równolegle do drogi 03 KDD. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki zawartej w liniach rozgraniczających jednostkę elementarną, b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 30 m - powierzchnia 1315 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej b) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, c) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 03 KDD, b) parkowanie w granicach własnych działki. 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 03 KDD b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10

19) Teren zabudowy rekreacyjnej - 19 ML 1) Powierzchnia 1,05 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) Zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m linii rozgraniczającej drogę 10 KDW, c) nieprzekraczalna linia zabudowy 25 m od linii rozgraniczającej teren 28 RL i 20 m od linii rozgraniczającej teren 29 LS zgodnie z rysunkiem planu, oraz 10 m od linii rozgraniczającej drogę 03 KDD d) kalenice budynków

równolegle do drogi 10 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki zawartej w liniach rozgraniczających jednostkę elementarną, b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 35 m - powierzchnia 1990 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 10 KDW, b) parkowanie w granicach własnych działki. 8) Ustalenia inżynieryjne c) obsługa infrastrukturalna od drogi 10 KDW d) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10

20) Teren zabudowy rekreacyjnej - 20 ML 1) Powierzchnia 1,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) Zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 9 m linii rozgraniczającej drogę 12 KDW, oraz 8 m linii rozgraniczającej drogę 10 KDW c) kalenice budynków równolegle do drogi 12 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 17 m - powierzchnia 1360 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 12 KDW, b) parkowanie w granicach własnych działki. 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 12 KDW, b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10

21) Teren zabudowy rekreacyjnej - 21 ML 1) Powierzchnia 0,88 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) Zabudowa rekreacyjna wolnostojąca, b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m linii rozgraniczających drogi 12 KDW, 14 KDW i 11 KDW, c) kalenice budynków równolegle do drogi 12 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m, c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 17 m - powierzchnia 1360 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 12 KDW i 14 KDW, b) parkowanie w granicach własnych działki. 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 12 KDW i 14 KDW b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10

22) Teren zabudowy rekreacyjnej - 22 ML 1) Powierzchnia 0,93 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa rekreacyjna wolnostojąca b) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogę 11 KDW c) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od linii rozgraniczającej droga 12KDW na odcinku zgodnie z rysunkiem planu d) kalenice budynków równolegle do drogi 09 KDW. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni działki b) wysokość zabudowy od 5,5 do 6,5 m c) dachy dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci 25-35°, d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości a) podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu według obowiązujących linii podziału, b) minimalne parametry działki: - szerokość frontu - 35 m - powierzchnia 1750 m² 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 11 KDW b) parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 11KWD b) pozostałe zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

23) Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym - 23 RM 1) Powierzchnia 5,09 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym 3) Kompozycja i typ zabudowy a) zabudowa zagrodowa, budynek mieszkalny i budynki gospodarcze b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: - 10 m od linii rozgraniczających drogo 01 KDD i 02 KDD - 40 m od linii rozgraniczających tereny 9 ML i 10 ML - 50 m od linii rozgraniczającej teren 1 ML 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni działki b) wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych od 7,0 do 8,5 m - dla budynków gospodarczych do 9,0 m c) dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 35-45°, e) powierzchnia biologicznie czynna minimum 85% powierzchni działki 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Dopuszcza się podział nieruchomości w liniach rozgraniczających teren przy zachowaniu następujący parametrów: a) powierzchnia działki - min. 20000 m², b) szerokość frontu - min. 100 m 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, b) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych w płaszczyźnie ogrodzenia i na ścianach budynków o powierzchni do 1,0 m² na działkę; krawędzie tablic nie mogą wykraczać poza obrys ogrodzenia lub ściany na której zostały przymocowane, c) na obszarze nieużytku dopuszcza się wykonanie stawu o powierzchni nie większej niż 2000 ms. 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 01 KDD i 02 KDD b) Parkowanie w granicach własnych działki, wydzielić 2 miejsca postojowe na każdej działce 8) Ustalenia inżynieryjne a) obsługa infrastrukturalna od drogi 01 KDD i 02 KDD b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

24) Teren rekreacji ogólnodostępnej 24 K 1) Powierzchnia 0,001 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków 3) Kompozycja i typ zabudowy Przepompownia ścieków 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Powierzchnia biologicznie czynna powyżej 15% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz umieszczania nośników reklamowych b) przepompownie wykonać w technologii zapewniającej całkowitą szczelność 7) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp do terenu z drogi 11 KDW, b) zakaz parkowania 8) Ustalenia inżynieryjne Lokalizacja przepompowni ścieków

25) Teren infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków - 25 K 1) Powierzchnia 0,001 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków 3) Kompozycja i typ zabudowy Przepompownia ścieków 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Powierzchnia biologicznie czynna powyżej 15% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej c) zakaz umieszczania nośników reklamowych d) przepompownie wykonać w technologii zapewniającej całkowitą szczelność 7) Ustalenia komunikacyjne c) dostęp do terenu z drogi 06 KDW, d) zakaz parkowania 8) Ustalenia inżynieryjne Lokalizacja przepompowni ścieków

26) Teren lasu - 26 ZL, 29 ZL 1) Powierzchnia 4,16 ha (26 ZL), 0,20 ha (29 ZL) 2) Przeznaczenie terenu Teren lasu 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy terenu 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchnia biologicznie czynnej 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz grodzenia terenu za wyjątkiem potrzeb upraw leśnych b) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 7) Ustalenia komunikacyjne a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi 01 KDD b) zakaz parkowania samochodów 8) Ustalenia inżynieryjne a) zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, za wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej b) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, z preferencja zwiększenia retencji wody na terenie

27) Teren gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia 27 RL, 28 RL 1) Powierzchnia 1, 66 ha (27 RL); 1,19 ha (28 RL) 2) Przeznaczenie terenu Teren gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren, dopuszcza się scalenie działek z sąsiednimi działkami leśnymi 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych b) zalesienie gatunkami drzew dostosowanymi do typu siedliska 7) Ustalenia komunikacyjne a) zakaz parkowania b) dostęp z drogi 20 KDW 8) Ustalenia inżynieryjne a) zalesienia przy rowach należy prowadzić w sposób zapewniający dalsze prawidłowe ich funkcjonowanie oraz konserwację urządzeń melioracyjnych. b) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 10.

28) Teren zieleni urządzonej 30 ZP, 31 ZP, 32 ZP, 33 ZP 1) Powierzchnia 0,16 ha (30 ZP), 1,62 ha (31 ZP), 0,09 ha 932 ZP), 0,86 933 ZP) 2) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urządzonej - ogólnodostępnej 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury b) Powierzchnia biologicznie czynna 95% powierzchni jednostki 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) oczka bezodpływowe zlokalizowane na terenach 31 ZP i 33 ZP do zachowania jako stawy, b) zakaz lokalizacji nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) zakaz parkowania b) dostęp z dróg przyległych do terenu 07 KDW, 08 KDW 03 KDD 8) Ustalenia inżynieryjne c) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 8. d) wyloty kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych e) tereny połączyć pod drogami 08 KDW i 07 KWD przepustami o średnicy min. 400 mm
29) Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa - 34 E, 35 E 1) Powierzchnia 0,006 ha (34 E), 0,007 ha (35 E) 2) Przeznaczenie terenu Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa 15/0,4 kV 3) Kompozycja i typ zabudowy Stacja transformatorowa kontenerowa 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu a) Powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu b) Wysokość zabudowy do 4 m c) Powierzchnia biologicznie czynna powyżej 20% 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp do terenu 34 E z drogi 07 KDW, do terenu 35 E z drogi 03 KDD b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych 8) Ustalenia inżynieryjne a) stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane z linii średniego napięcia poprowadzonych od istniejącej linii 15 kV znajdujących się poza granicą planu. b) Dopuszcza
30) Teren rowu melioracyjnego 36 W 1) Powierzchnia 0,10 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren rolniczy - rów melioracyjny 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchni biologicznie czynnej. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz grodzenia rowu w poprzek jego przebiegu. 7) Ustalenia komunikacyjne Dostęp do terenu na zasadach służebności z terenów sąsiednich 8) Ustalenia inżynieryjne Utrzymanie rowu otwartego
31) Teren drogi publicznej dojazdowej - 01 KDD 1) Powierzchnia 0,71 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna działkę 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) klasa drogi: dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,2 do 17,5 m zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
32) Teren drogi publicznej dojazdowej - 02 KDD 1) Powierzchnia 0,38 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna działkę 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) klasa drogi: dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12,0 m z rozszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
33) Teren drogi publicznej dojazdowej - 03 KDD 1) Powierzchnia 0,70 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna działkę 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) klasa drogi: dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 - 12,0 zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
34) Teren drogi publicznej dojazdowej - 04 KDD 1) Powierzchnia 0,13 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna działkę 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni pu-

blicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) klasa drogi: dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 z rozszerzeniem przy połączeniu z droga 05 KDD zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10

35) Teren drogi publicznej dojazdowej - 05 KDD 1) Powierzchnia 0,71 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga publiczna gminna. 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Teren w liniach rozgraniczających wydzielić i scalić w jedna działkę 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) klasa drogi: dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 9,5 - 17,0 zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
36) Teren drogi wewnętrznej - 06 KDW 1) Powierzchnia 0,25 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
37) Teren drogi wewnętrznej - 07 KDW 1) Powierzchnia 0,51 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach i zakrętach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
38) Teren drogi wewnętrznej - 08 KDW 1) Powierzchnia 0,33 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
39) Teren drogi wewnętrznej - 09 KDW 1) Powierzchnia 0,19 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
40) Teren drogi wewnętrznej - 10 KDW 1) Powierzchnia 0,22 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
41) Teren drogi wewnętrznej - 11 KDW 1) Powierzchnia 0,26 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniem na placu do 38 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10

42) Teren drogi wewnętrznej - 12 KDW 1) Powierzchnia 0,18 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniem na skrzyżowaniu z drogą 10 KDW 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
43) Teren drogi wewnętrznej - 13 KDW 1) Powierzchnia 0,10 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8,0 m z rozszerzeniami na skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
44) Teren drogi wewnętrznej - 14 KDW 1) Powierzchnia 0,07 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna, ciąg pieszy 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10,0 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Możliwość pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, o której mowa w § 10
45) Teren drogi wewnętrznej - 15 KDW 1) Powierzchnia 0,07 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna, 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej Zakaz umieszczania nośników reklamowych 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga wewnętrzna, ciąg pieszy b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 3 m 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Przeprowadzenie kanalizacji deszczowej do rowu znajdującego się w terenie 36 W

§ 13. Dla jednostek elementarnych wskazanych na załączniku graficznym nr 1 wprowadza się następujące ustalenia

1) Teren drogi wewnętrznej - 16 KDW 1) Powierzchnia 0,09 ha 2) Przeznaczenie terenu Droga wewnętrzna, ogólnodostępna 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne a) droga dojazdowa do gruntów leśnych b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4,5 do 6,0 m zgodnie z rysunkiem planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej odwodnienie powierzchniowe
2) Teren lasu - 37 ZL, 38 ZL, 42 ZL, 43, ZL, 46 ZL 1) Powierzchnia 2,84 ha (37 ZL), 2,46 ha (38 ZL) 1,99 ha (42 ZL) 0,095 ha (43 ZL), 1,41 ha (46 ZL) 2) Przeznaczenie terenu Teren lasu 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy terenu 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchnia biologicznie czynnej 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej c) zakaz grodzenia terenu za wyjątkiem potrzeb upraw leśnych d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 7) Ustalenia komunikacyjne c) obsługa komunikacyjna terenu z dróg przyległych lub przez przylegające tereny leśne za zasadach służebności d) zakaz parkowania samochodów 8) Ustalenia inżynieryjne c) zakaz lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej d) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej, z preferencja zwiększenia retencji wody na terenie
3) Tereny rolnicze 39 R, 41 R, 45 R, 47 R 1) Powierzchnia 0,38 ha (39R); 0,83 ha (41 R); 1,25 ha (45 R; 0,28 ha (47 R) 2) Przeznaczenie terenu Tereny rolnicze 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 100% powierzchni biologicznie czynnej. 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Scalenia i podział nieruchomości na działki większe niż 1 ha 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz przekształcania użytków zielonych w grunty orne b) zakaz umieszczania nośników reklamowych 7) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp do terenów rolnych z przylegających do nich dróg, b) zakaz parkowania. 8) Ustalenia inżynieryjne

a) nie przewiduje się lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej b) istniejące rowy melioracyjne do zachowania

4) Teren rolny przeznaczony do zalesienia - 40 RL 1) Powierzchnia 1,52 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej. 4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu Powierzchnia biologicznie czynna 100% powierzchni terenu 5) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren, dopuszcza się scalenie działek z sąsiednimi działkami leśnymi 6) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz lokalizacji nośników reklamowych b) zalesienie gatunkami drzew dostosowanymi do typu siedliska 7) Ustalenia komunikacyjne a) zakaz parkowania b) dostęp z przylegających gruntów leśnych na zasadzie służebności Ustalenia inżynieryjne a) zalesienia przy rowach należy prowadzić w sposób zapewniający dalsze prawidłowe ich funkcjonowanie oraz konserwację urządzeń melioracyjnych. b) nie przewiduje się infrastruktury technicznej.
5) Teren projektowanego użytku ekologicznego - 48 UE 1) Powierzchnia 38,63 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren użytku ekologicznego 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) zakaz przekształcania użytków zielonych w grunty orne b) nakaz zachowania stosunków wodnych, lub zwiększenie retencji c) na części terenu, występuje strefa ochrony archeologicznej W.III, obowiązują ustalenia zawarte w § 6. d) zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne Dostęp z przyległych dróg 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej Zakaz lokalizacji nowej infrastruktury technicznej
6) Teren zieleni urządzonej - 49 ZP 1) Powierzchnia 2,00 ha 2) Przeznaczenie terenu Teren zieleni urządzonej - park podworski 3) Kompozycja i typ zabudowy Zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszcza się lokalizacje małej architektury i obiektów rekreacyjno-sportowych 4) Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości Zakaz podziału nieruchomości 5) Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej a) obszar stanowi strefę „K" ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 6. b) zakaz umieszczania nośników reklamowych. 6) Ustalenia komunikacyjne Dostęp z przyległej drogi gminnej, będącej granica planu 7) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) dopuszcza się przeprowadzenie kabli niskiego napięcia wyłącznie w celu oświetlenia parku bądź obsługi obiektów małej architektury b) dopuszcza się poprowadzenie wodociągu wyłącznie do celu obsługi obiektów małej architektury.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,: dla terenów ML, RM w wysokości 30%, dla pozostałych terenów 0%.

§ 15. 1 Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 19,63 ha, w tym: 1) gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej o łącznej powierzchni 3,145 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo znak GZ.tr.057-602-377/10 z dnia 27 października 2010. r.); 2. Zmienia się przeznaczenia gruntów leśnych, stanowiących własności skarbu państwa, na cele nieleśnie o powierzchni 0,12 ha za zgodą Ministra Środowiska (pismo znak ZS-W-2120-28-5/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.

§ 16. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu.


§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Robert Sójka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.



Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Kozielice ustala, co następuje:
W związku z brakiem uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu w obrębie Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, brak jest przedmiotu podlegającego rozstrzygnięciu.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) - zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie, a będące zadaniem własnym gminy, obejmują:

a) zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
b) drogi gminne 01,02,03,04,05 KDD.
c) zaopatrzenia w energię elektryczną.

§ 2. 1. Budowa urządzeń i sieci energetycznych realizowana będzie w wyniku umów miedzy zakładem energetycznym i właścicielami nieruchomości.


2. Gospodarka wodno - ściekowa, w tym budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych realizowana będzie w oparciu o plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, które zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uwzględnić muszą ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


3. Budowa dróg gminnych realizowana będzie przez Gminę.

§ 3. 1. Finansowanie infrastruktury technicznej w zakresie:

a) energetyki - nastąpi ze środków zakładu energetycznego,
b) kanalizacji - nastąpi ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach uczestnictwa w Związku gmin zlewni jeziora Miedwie, przy współfinansowaniu inwestycji przez budżet gminny.
c) wodociągów - nastąpi ze środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współfinansowaniu inwestycji przez budżet gminny.
d) Budowa dróg gminnych - ze środków budżetu gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/68/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.





2149

UCHWAŁA NR VI/69/11
RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rozlewisko pod Mielnem Pyrzyckim".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 42, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zm. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Rozlewisko pod Mielnem Pyrzyckim" zwany dalej „użytkiem". 2. Celem ustanowienia użytku jest ochrona ekosystemu wodno-błotnego, będącego miejscem występowania chronionych gatunków fauny. 3. Użytek obejmuje obszar 38,63 ha, położony w obrębie Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice. 4. Granice użytku określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały. 5. Nadzór nad użytkiem sprawuje Wójt Gminy Kozielice.

§ 2. W stosunku do użytku wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych, 6) wylewania gnojowicy, 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi, 8) wydobywania do celów gospodarczych torfu, 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, 11) umieszczania tablic reklamowych, 12) dopuszcza się utworzenie miejsc parkingowych, urządzania stanowisk obserwacyjnych i do prowadzenia gospodarki rybackiej oraz amatorskiego połowu ryb, 13) zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi, 14) dopuszcza się utworzenie ścieżki rowerowo-pieszej wokół użytku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Sójka

Załącznik
do uchwały Nr VI/69/11
Rady Gminy Kozielice
z dnia 1 września 2011 r.



2150

UCHWAŁA NR VI/71/2011
RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół im. „Osadników Ziem Zachodnich" w Kozielicach.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpłatność za udział dzieci w godzinach przekraczających wymiar zajęć określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. „Osadników Ziem Zachodnich w Kozielicach".

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Sójka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/71/2011
Rady Gminy Kozielice
z dnia z dnia 1 września 2011 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach

I. Nazwa punktu i miejsca jego prowadzenia:

1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny „Koziołek" w Kozielicach

2. Siedziba: Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

II. Cele i zadania punktu przedszkolnego.

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Wspomaga indywidualny rozwój dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki w szkole.

3. Rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

4. Kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową.

5. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji i pomocy oraz z pedagogiem zespołu.

III. Dzienny wymiar godzin.

1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.00.

3. Płatne jest nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze poza czasem określonym w pkt 2.

IV. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego.

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 4 lat z pierwszeństwem dla dzieci 4-letnich.

2. Zajęcia w punkcie mogą być prowadzone w grupie liczącej do 23 dzieci.

3. Rekrutacja prowadzona jest corocznie w terminie od 16 marca do 30 kwietnia na kartach zgłoszeniowych, które są dostępne w sekretariacie szkoły, które można pobierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. Sekretariat prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń.

5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu przedszkolnego decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor zespołu.

6. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów, nie później niż do 30 maja bieżącego roku kalendarzowego.

7. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają:

- dzieci z terenu Gminy Kozielice,
- dzieci rodziców pracujących zawodowo,
- dzieci ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- dzieci rodziców niepełnosprawnych,
- dzieci rodzin zastępczych,
- dzieci z rodzin niepełnych.

V. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego.

Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego, uwzględniając zasadę:

- zaspakajania potrzeb dziecka,
- aktywności,
- indywidualizacji,
- organizacji życia społecznego,
- integracji.

1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie.

3. Nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z dyrektorem może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza przez okres 1 miesiąca a rodzice lub opiekunowie nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka.

VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1. Opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wynikające z przepisów ustawy - Karta Nauczyciela oraz pomoc nauczyciela.

2. Nauczyciel jest zawsze obecny na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 15 minut po zakończeniu zajęć.

VII. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci w punkcie przedszkolnym. Obowiązki rodziców (opiekunów):

1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego.

2. Jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka.

3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

4. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

5. Rodzice i nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny, zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

6. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.

VIII. Warunki organizowania zajęć dodatkowych.

1. W punkcie dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych odpłatnych zajęciach (np. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia).

2. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

3. Zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i inne prowadzone są za opłatą.

IX. Terminy przerw w czasie pracy punktu przedszkolnego.

1. W punkcie przedszkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem przerw ogłaszanych przez organ prowadzący.

2. Terminy przerw w pracy punktu podawane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez organ prowadzący, biorąc pod uwagę organizację danego roku szkolnego w Zespole Szkól w Kozielicach.

X. Zakres zadań nauczycieli.

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej.

3. Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

4. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.

5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy.

7. Może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

8. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

9. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika zajęć punktu przedszkolnego.

10. Organizuje zebrania z rodzicami.

2151

UCHWAŁA NR X/111/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Burmistrza Choszczna, w wysokości 50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

2152

UCHWAŁA NR XIV/98/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 8 września 2011 r.

w sprawie korekty w opisie granicy obwodu głosowania.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XLV/445/02 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Nr 52, poz. 1136 z dnia 10 lipca 2002 r.), otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie

Zbigniew Grosz

Załącznik
do uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 8 września 2011 r.

Numer obwodu	GRANICE OBWODU
1	**Ulice:** Admiralska, Aleja Parkowa, Bałtycka, Bosmańska, Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska, Jachtowa, Jagiellońska, Józefa Conrada, Józefa Muchy, Kapitańska, Kaszubska, Kąpielowa, Kotwiczna, Lotników Morskich, Marynarska, Masztowa, Nadmorska, Piastowska, Plażowa, Południowa, Pomorska, Północna, Pucka, Rybacka, Słowiańska, Sosnowa, Stoczniowa, Szantowa, Wczasowa, Wilków Morskich, Władysława IV, Wschodnia, Zachodnia, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa.
2	**Ulice:** Adolfa Dygasińskiego, Artura Grottgera, Chabrowa, Fiołkowa, Flisacka, Hieronima Fiodorowa, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Makowa, Marii Konopnickiej, Morska od nr 29 - 101, Nagietkowa, Okrężna, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Sami Swoi, Sportowa, Stanisława Dulewicza, Ścienna, Wałowa od nr 96 - 164, Wojciecha Kossaka, Zielona.
3	**Ulice:** Franciszkańska, Hotelowa, Kościelna, Kowalska, Krótka, Młyńska, Morska od nr 1 - 28, Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców Warszawskich, Ratuszowa, Rynkowa nr nr 1, 2, 2 A-D, 3, 5, 7 A-D, Wałowa od nr 1 - 95, Wenedów.
4	**Ulice:** Hanki Sawickiej nr nr 1, 3, 5, 7 D, 7 E, 10, 12, Henryka Wieniawskiego nr nr 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 17A-F,19, blok nr 10, 16, 18, Marii Curie Skłodowskiej od nr 1 - 43, Mikołaja Kopernika, Ogrodowa, Plac Zamkowy, Podzamcze, Rynkowa nr nr 4 A-C, 6 A-C, 8, 9, 11 A-C, 11D, 11E, 11f, 13, 15, 17, 17A, 19, 21, Zamkowa.

5	**Ulice:** Aleja Jana Pawła II, Emilii Plater, gen. Józefa Bema, gen. Stanisława Maczka, gen. Stefana Roweckiego, gen. Władysława Andersa, gen. Zygmunta Berlinga, Hanki Sawickiej nr nr 7 A-C, 14, 16, 18, 20, 22, 22A, Henryka Wieniawskiego nr nr 20, 21, 22, 23, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Pułaskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Letnia, Marii Curie Skłodowskiej od nr 44 - 50, mjr Henryka Sucharskiego, mjr Hubala, Ojca Damiana Tynieckiego, Polna, Słoneczna, Szarych Szeregów, Świętej Gertrudy, Turystyczna, Wiejska, Wiosenna, Wojsk Ochrony Pogranicza, Żwirki i Wigury.
6	**Ulice:** Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego nr nr 12, 14, Ignacego Paderewskiego, Jana z Maszewa, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Królowej Jadwigi, Księżnej Anny, Księżnej Zofii, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Racisław, Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego.
7	**Ulice:** Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleje Wojska Polskiego od nr 5 - 57, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Długa, gen. Józefa Sowińskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Chłopickiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kanałowa, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Mikołaja Reja, Miodowa, Osadnicza, Przemysłowa, Rzeczna, Spławie, Spokojna, Stanisława Wyspiańskiego nr nr 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 15, 17, Tkacka, Wierzbowa, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Zacisze.
8	**Ulice:** Aleje Wojska Polskiego od nr 1 - 4, od nr 58 - 68, Bogusława X, Nadbrzeżna, 1-go Maja, Portowa, Stanisława Wyspiańskiego nr nr 11, 13, 19, 21, 25, 33, 37, Stefana Żeromskiego, Stodolniana.

2153

UCHWAŁA NR XIV/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 102, poz. 584) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby instytucji kultury za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

2. Budynki lub ich części i grunty stanowiące własność komunalną, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

3. Budynki lub ich części i grunty związane wyłącznie z kulturą fizyczną i sportem za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

4. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

5. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby świetlic wiejskich za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

6. Budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej za wyjątkiem budynków lub ich części i gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

7. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach niesklasyfikowanych, wykorzystywanych, przez podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne, wyłącznie do działalności rolniczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/229/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. Nr 91, poz. 1813).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady

Helena Sługocka

2154

UCHWAŁA NR XI/137/11
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 4, § 6 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej: Obwód głosowania nr 23 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31-33.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar Regionalnego Szpitala i utworzony zostaje dla wyborców przebywających w nim w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

2155

UCHWAŁA NR XI/138/11
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 4, § 6 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej: Obwód głosowania nr 24 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej Włościbórz, filia w Kołobrzegu przy ul. Ogrodowej 3.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar Domu Pomocy Społecznej i utworzony zostaje dla wyborców przebywających w nim w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. Informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

2156

UCHWAŁA NR IX/77/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 7 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/227/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Łobez.

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/227/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 983) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach w mieście Łobez, ze względu na ich rekreacyjny charakter:

1) plac Sybiraków z wyłączeniem wydzielonej za pomocą ogrodzenia części placu zajmowanego przez „ogródek piwny",

2) Promenada nad rzeką Regą - odcinek od mostu na ul. Obrońców Stalingradu do ul. Segala, po obu stronach Regi,

3) teren obejmujący część działki nr 120/11 w obrębie 1 miasta Łobez oraz część działki nr 37/1 w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Niepodległości („Stare Boisko" z przystanią kajakową) zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały,

4) teren zieleni publicznej obejmujący działkę nr 452 w obrębie 2 miasta Łobez.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie obowiązuje w razie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych w tym miejscu."


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Chojnacki

Załącznik
do uchwały Nr IX/77/11
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 7 września 2011 r.



2157

UCHWAŁA NR X/73/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwody głosowania (obwody odrębne) w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.:

1) Obwód głosowania nr 15 obejmuje Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 - Dom Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9,
2) Obwód głosowania nr 16 obejmuje Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 - Dom Pomocy Społecznej ul. Smużyny 2,
3) Obwód głosowania nr 17 - Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 - Zakład Karny w Nowogardzie, ul. Zamkowa 7,
4) Obwód głosowania nr 18 - Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 - Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Antoni Bielida

2158

UCHWAŁA NR XII/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52. poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Franciszek Pilip

2159

UCHWAŁA NR XI/236/11
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 90, poz. 1845; z 2006 r. Nr 39, poz. 677 i Nr 118, poz. 2388; z 2008 r. Nr 73, poz. 1614 i Nr 106, poz. 2583; z 2009 r. Nr 71, poz. 1880 i Nr 89, poz. 2459; z 2010 r. Nr 119, poz. 2272; z 2011 r. Nr 97, poz. 1780) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci, z zastrzeżeniem ust. 2, w oparciu o indywidualne umowy zawarte z Gminą Miasto Szczecin:

1) Spółka z o.o. "Rynek" - na targowisku przy ul. Reymonta - Mickiewicza,

2) Spółka Cywilna "Targowisko Dąbie" - na targowisku przy ul. Dziennikarskiej,

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane „Gryfbet" Spółka z o.o. na osiedlach: Płonia, Śmierdnica i Jezierzyce,

4) jednoosobowa Spółka Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Spółka z o.o. na całym obszarze miasta Szczecin, z wyłączeniem targowisk przy ul. Reymonta-Mickiewicza i przy ul. Dziennikarskiej oraz osiedli: Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce.

2. Do czasu podpisania umów z inkasentami o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub rozwiązania, albo wygaśnięcia tych umów, uprawnionym do poboru opłaty targowej jest jednoosobowa Spółka Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Spółka z o.o.

3. Całość wpływów z pobranych opłat targowych inkasenci wpłacają raz w tygodniu na konto Urzędu Miasta Szczecin.

4. Za pobór opłaty targowej inkasentom wymienionym w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie brutto z odprowadzonych wpływów z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości:

1) Spółka z o.o. "Rynek" - 15%,

2) Spółka Cywilna "Targowisko Dąbie" - 15%,

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane „Gryfbet" Spółka z o.o. - 40%,

4) jednoosobowa Spółka Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Spółka z o.o. - 45%.

5. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej płatne jest do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, po dokonaniu rozliczenia zgodnie z zawartymi umowami inkasa."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

2160

UCHWAŁA NR X/143/11
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania nowego przebiegu dróg powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 104, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się nowy przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Stargardzkiego, zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Tomkowiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/143/11
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.


NOWY PRZEBIEG DRÓG POWIATOWYCH


Lp.	Przebieg drogi	kilometraż	długość (km)	szerokość jezdni (m)	Uwagi
1	Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 142-Sowno-Smogolice-Żarowo-Stargard Szczeciński skrzyżowanie ulic. J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej	0+000-16+120	16,12	5,5	nowy przebieg drogi
2	Stargard ulica Główna skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 106 - Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - granica pow. (Piasecznik)	00+000-19+283	19,283	5,5	nowy przebieg drogi
4	Od drogi krajowej Nr 20 w Dzwonowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 142	0+000-1+930	1,93	5	nowy przebieg i numer drogi
5	Od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Krzywiec	0+000-1+125	1,125	5	nowy przebieg drogi
6	Zieleniewo, Kunowo, Skalin - rondo Golczewo	0+000-7+400	7,4	5,5	nowy przebieg i numer drogi

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/143/11
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Lp.	Nazwa drogi (ulicy) z pozostawionym dotychczasowym numerem	Przebieg drogi (ulicy) z pozostawionym dotychczasowym numerem drogi	Odcinek drogi (ulicy) ujęty w nowym przebiegu drogi
1	ul. J. Piłsudskiego 1709 Z	od skrzyżowania ul. M. Konopnickiej do Pl. Wolności	**ulica Piłsudskiego** od skrzyżowania ul. M. Konopnickiej do granicy działki kolejowej TK

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/143/11
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.




Park Przemysłowy
os. Kopernika
os. Chopina
os. Zachód
os. gen. Józefa Hallera
os. Tysiąclecia
os. Pyrzyckie
Zgrzebnego
Zakład Kamy
Tesco
Stare Miasto
Kochanowskiego
pl. Słowackiego
Krasińskiego
Struga
amfiteatr
park Bolesława Chrobrego
al. Słowicza
Klasztorna
Portowa
Wita Stwosza
Chrobrego
Wałowna
Złotników
Płatnerzy
Łokietka
Grodzka
Kramarska
Kazimierza Wielkiego
TAXI
LEGENDA
Przebieg drogi (ulicy) z pozostawionym dotychczasowym numerem drogi
Odcinek drogi (ulicy) ujęty w nowym przebiegiem drogi
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Bydgoska 13/15
tel./fax 91 577 52 19, tel. 91 577 19 88
NIP 854-19-93-809
STRZYŻNO

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 91 43-03-380, 91 43-03-677
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl, moduł komunikacyjny: https://zuw.upe.com.pl

Druk i rozpowszechnianie: ARPEX s.c. Agencja Reklamowa,
Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2, tel./fax. 22 771 28 45; e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703,
- w punktach sprzedaży:

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 8^{00} – 15^{00}, tel. 91 43-03-380.

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7^{30} – 15^{30}.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

ISSN 1508-4744 **Cena 13,20 zł** (w tym 8% VAT)