DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 stycznia 2009 r. **Nr 4**

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY

129 – Nr 399/08 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2009 r. 659

130 – Nr XXX/248/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 667

131 – Nr XXV/245/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Darłowo" 672

132 – Nr XXV/251/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek oraz odpłatności za posiłki w stołówkach szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Darłowo 673

133 – Nr XXV/252/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania zadania dotyczącego podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie 673

134 – Nr XXV/253/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 674

135 – Nr XXV/256/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia działki z pasa drogi ul. Sosnowej 678

136 – Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna 679

137 – Nr XXXIV/227/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie 715

138 – Nr XXXIV/229/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 715

139 – Nr XVII/122/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły 716

140 – Nr XXXI/200/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Łobzie 724

(ciąg dalszy spisu treści na stronie następnej)

141 – Nr XXIV/168/2008 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi 724

142 – Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Manowo 733

143 – Nr XXIV/172/2008 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2009 r. 735

144 – Nr XXXII/312/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby" w Międzyzdrojach 737

145 – Nr XXVI/265/08 Rady Gminy Postomino z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko 738

146 – Nr XXXIII/272/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 750

147 – Nr XXXV/292/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 753

148 – Nr XXXIII/240/08 Rady Gminy Rewal z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie nadania Statutu - jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Rewal 753

149 – Nr XXXIII/241/08 Rady Gminy Rewal z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 754

150 – Nr XXXIII/244/08 Rady Gminy Rewal z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek 759

151 – Nr XVIII/102/08 Rady Gminy Sławno z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno części działki nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków 759

152 – Nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 764

153 – Nr XXIX/739/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 772

154 – Nr XXX/749/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 787

155 – Nr XXX/753/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 788

156 – Nr XXX/760/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania 788

Poz. 129

UCHWAŁA NR 399/08
Zarządu Powiatu w Choszcznie
z dnia 24 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Choszczna, Burmistrza Drawna, Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce, Burmistrza Recza, Wójta Gminy Bierzwnik, Wójta Gminy Krzęcin oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego, jak w załączniku nr 1.

2. Zapewnienie dostępności świadczeń aptek w porze nocnej następuje, jak w załączniku nr 2.

3. Zapewnienie dostępności świadczeń aptek w niedziele i święta następuje, jak w załączniku nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZARZĄD:
1) **Roman Lubiniecki**
2) **Lesław Śliżewski**
3) **Stanisław Gacek**
4) **Ryszard Chruściel**
5) **Jolanta Kiłoczko**

Załączniki do uchwały Nr 399/08
Zarządu Powiatu w Choszcznie
z dnia 24 grudnia 2008 r. (poz. 129)

Załącznik nr 1

Adres apteki	**Telefon**	**Godziny otwarcia w dni powszednie w godzinach od - do**
Apteka Prywatna ul. Wolności 31 Choszczno	0957652530	Poniedziałek - Sobota 8.00 – 20.30
Apteka ul. Rynek 1 Choszczno	0957652350	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 20.00 Sobota 8.00 – 15.00
Apteka w „Wieży" ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	0957689027	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 20.00 Sobota 8.00 – 13.00
Apteka "Centrum" ul. Wolności 4 F Choszczno	0957650971	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 20.00 Sobota 8.00 – 15.00
Apteka „Grunwald" ul. Jagiełły 28 Choszczno	0957653877	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 20.00 Sobota 8.00 – 17.00
Apteka „Herba" w Drawnie ul. Kolejowa 30 73-220 Drawno	0957682970	Poniedziałek - Piątek 8.30 – 18.00 Sobota 8.30 – 13.00
Apteka „112" w Drawnie ul. Choszczeńska 55 73-220 Drawno	0957655559	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 18.00 Sobota 8.00 – 12.00

Adres apteki	Telefon	Godziny otwarcia w dni powszednie w godzinach od - do
Apteka w Pełczycach ul. Ogrodowa 11 B 73-260 Pełczyce	0957685049	Poniedziałek - Piątek 8.30 – 18.00 Sobota 9.30 – 12.00
Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Rynek Bursztynowy 7 73-260 Pełczyce	0957684116	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 18.00 Sobota 8.00 – 14.00
Apteka w Reczu ul. Środkowa 11 73-210 Recz	0957654038	Poniedziałek - Piątek 8.30 – 18.00 Sobota 8.30 – 13.00
Punkt Apteczny w Bierzwniku ul. Krajowej Rady Narodowej 9 73-240 Bierzwnik	0957680026	Poniedziałek - Piątek 8.30 – 15.30 Sobota 9.00 – 12.00
Punkt Apteczny w Krzęcinie ul. Pocztowa 73-231 Krzęcin	0957655413	Poniedziałek - Piątek 8.00 – 16.00 Sobota 8.00 – 13.00

Załącznik nr 2

Zapewnienie dostępności świadczeń aptek w porze nocnej

I. Apteki w mieście Choszczno

Dyżur telefoniczny w porze nocnej w dniach	PEŁNI APTEKA	Kontakt telefoniczny na nr tel.
01.01 – 03.01.2009	ul. Wolności 4 f Choszczno	692767990
04.01 – 10.01.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
11.01 – 17.01.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
18.01 – 24.01.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
25.01 – 31.01.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
01.02 – 07.02.2009	ul. Wolności 4 f Choszczno	692767990
08.02 – 14.02.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
15.02 – 21.02.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
22.02 – 28.02.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
01.03 – 07.03.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
08.03 – 14.03.2009	ul. Wolności 4 f Choszczno	692767990
15.03 – 21.03.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
22.03 - 28.03.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
29.03 – 04.04.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
05.04 – 11.04.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
12.04.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
13.04 – 18.04.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
19.04– 25.04.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
26.04 – 30.04.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
01.05 – 02.05.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
03.05 – 09.05.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
10.05 –16.05.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518

Dyżur telefoniczny w porze nocnej w dniach	PEŁNI APTEKA	Kontakt telefoniczny na nr tel.
17.05 – 23.05.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
24.05 – 30.05.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
31.05 – 06.06.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
07.06 – 10.06.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
11.06 – 13.06.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
14.06 – 20.06.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
21.06 – 27.06.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
28.06 – 04.07.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
05.07 – 11.07.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
12.07 – 18.07.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
19.07 – 25.07.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
26.07 – 01.08.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
02.08 –08.08.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
09.08 – 14.08.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
15.08.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
16.08 – 22.08.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
23.08 – 29.08.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
30.08 – 05.09.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
06.09 – 12.09.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
13.09 – 19.09.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
20.09 – 26.09.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
27.09 – 03.10.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
04.10 – 10.10.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
11.10 – 17.10.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
18.10 – 24.10.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518

Dyżur telefoniczny w porze nocnej w dniach	PEŁNI APTEKA	Kontakt telefoniczny na nr tel.
25.10 – 31.10.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
01.11 – 07.11.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
08.11 – 10.11.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
11.11 – 14.11.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
15.11 – 21.11.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
22.11 – 28.11.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
29.11 – 05.12.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
06.12 – 12.12.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237
13.12 – 19.12.2009	ul. Wolności 4F Choszczno	692767990
20.12 – 24.12.2009	ul. Jagiełły 28 Choszczno	605416518
25.12.2009	ul. Wolności 31 Choszczno	604466482
26.12.2009	ul. Rynek 1 Choszczno	695450064
27.12 - 31.12.2009	ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	607826237

II. Apteki w pozostałych miejscowościach powiatu choszczeńskiego:

1) Apteka w Reczu;
2) Punk Apteczny w Bierzwniku;
3) Apteka „Herba” w Drawnie;
4) Apteka „112” w Drawnie;
5) Apteka w Pełczycach;
6) Apteka „Centrum Zdrowia” w Pełczycach;
7) Punkt Apteczny w Krzęcinie

umożliwiają sprzedaż leków poprzez wywieszenie informacji o możliwości kontaktu telefonicznego oraz poprzez informowanie o możliwości zakupu leków w miejscowościach najbliżej położonych. Powyższe zrealizowane winno być w sposób czytelny i najdogodniejszy dla klientów.

Załącznik nr 3

Adres apteki	**Telefon**	**Dyżury w godzinach od – do i dniach miesiąca w 2008r.**
Apteka Prywatna ul. Wolności 31 Choszczno	0957652530	w godzinach 9.00 - 16.00 i 18.00 - 20.00 w dniach: 11 stycznia 15 luty 22 marca 19 kwietnia 17 maja 14 czerwca 19 lipca 16 sierpnia 20 września 25 października 22 listopada 25 grudnia
Apteka ul. Rynek 1 Choszczno	0957652350	w godzinach 9.00 - 15.00 i 19.00 - 20.00 w dniach 18 stycznia 22 lutego 29 marca 26 kwietnia 24 maja 21 czerwca 26 lipca 23 sierpnia 27 września 01 listopada 29 listopada 26 grudnia
Apteka w „Wieży" ul. Niedziałkowskiego 2A Choszczno	0957689027	w godzinach 9.00 - 13.00 i 16.00 - 19.30 w dniach 25 stycznia 01 marca 05 kwietnia 01 maja 31 maja 28 czerwca 02 sierpnia 30 sierpnia 04 października 08 listopada 06 grudnia 27 grudnia

Adres apteki	Telefon	Dyżury w godzinach od – do i dniach miesiąca w 2008r.
Apteka "Grunwald" ul. Jagiełły 28Choszczno	0957653877 605416518	w godzinach 9.00 - 15.00 i 19.00 - 20.00 w dniach 04 stycznia 08 lutego 15 marca 13 kwietnia 10 maja 11 czerwca 12 lipca 15 sierpnia 13 września 18 października 15 listopada 20 grudnia
Apteka "Centrum" ul. Wolności 4 F Choszczno	0957650971	w godzinach 9.00 - 14.00 i 19.00 - 20.00 w dniach 01 stycznia 01 lutego 08 marca 12 kwietnia 03 maja 07 czerwca 05 lipca 09 sierpnia 06 września 11 października 11 listopada 13 grudnia

Apteki w pozostałych miejscowościach powiatu choszczeńskiego

1) Apteka w Reczu;
2) Punkt Apteczny w Bierzwniku;
3) Apteka „Herba” w Drawnie, ul. Kolejowa;
4) Apteka „112” w Drawnie, ul. Choszczeńska;
5) Apteka w Pełczycach;
6) Apteka „Centrum Zdrowia” w Pełczycach;
7) Punkt Apteczny w Krzęcinie

umożliwiają sprzedaż leków poprzez wywieszenie informacji o możliwości kontaktu telefonicznego oraz poprzez informowanie o możliwości zakupu leków w miejscowościach najbliżej położonych. Powyższe zrealizowane winno być w sposób czytelny i najdogodniejszy dla klientów.

Poz. 130

UCHWAŁA NR XXX/248/08
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 406 ust. 1 pkt 7a i 12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1709) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą komisyjnej weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. W przypadku przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zakończonych przed datą podpisania umowy dotacji, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r., pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.”;
2) w § 8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wzór umowy dotacji dla przedsięwzięć zakończonych przed datą podpisania umowy dotacji.”;
3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
4) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kuczyński

Załączniki do uchwały Nr XXX/248/08
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 29 października 2008 r. (poz. 130)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

.....
miejscowość, data

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY CZAPLINEK

WNIOSEK
o udzielenie dotacji ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Wnioskodawca .....

Adres: .....

Telefon .....

Dokument tożsamości ..... seria ..... numer .....

Wydany przez .....

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość .....

Działka ewidencyjna .....

Działki ewidencyjne podłączone do wspólnej oczyszczalni ..... *

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością .....

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)

.....
.....
.....
.....
.....

4. Okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia .....

Data zakończenia .....

5. Planowany/rzeczywisty* całkowity koszt budowy (zakupu i/lub montażu) .....

6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia:

- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ) .....*
- pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji) .....*
- pozwolenie na budowę (numer, data wydania) .....*

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia (kosztów zakupu i/lub montażu):

7.1. Środki własne ..... zł ..... %

7.2. Dotacja z GFOŚiGW ..... zł ..... %

7.4. Inne ..... zł .....%

8. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)

.....

Oświadczam, że:
- zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku

.....
czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (kopia poświadczona na każdej stronie własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).
2. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgodę na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego (kopia poświadczona na każdej stronie własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem).
3. Kserokopie prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, w przypadku zgłoszenia oświadczenie z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim o braku sprzeciwu do zgłoszenia (kopia poświadczona na każdej stronie własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem)
4. Kserokopię opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobaty technicznej Instytutu Ochrony Środowiska (kopia poświadczona na każdej stronie własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5 do Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UMOWA

Zawarta w dniu ..... roku pomiędzy Gminą Czaplinek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek .....zwanym dalej „Dotującym"
a
..... zamieszkałym
.....
Legitymującym się dowodem osobistym
.....
zwanym dalej „Dotowanym"

§ 1. Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) art. 406 ust. 1 pkt 7a i pkt 12 oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 78, poz. 1709)

udziela Dotowanemu na jego wniosek z dnia ..... dotacji w kwocie ..... (słownie: .....) przeznaczonej na refundację poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości ..... dla nieruchomości oznaczonej/oznaczonych jako działka/i ewidencyjna/e .....

§ 2. 1. Dotowany oświadcza, że przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 zostało wykonane w terminie do ..... i jego całkowity koszt wyniósł ..... zł (słownie: .....).
2. Dotowany zobowiązuje się do przedstawienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada .....r. kompletnego wniosku o przekazanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Strony ustalają, że kwota dotacji zostanie przekazana w jednej racie na rachunek Dotowanego: Nr ..... w terminie do 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji wniosku o przekazanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 3.1. Dotowany oświadcza, że:
1) posiada prawo do dysponowania nieruchomością;
2) budowa instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków została wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami ochrony środowiska wynikającymi z przepisów;
2. Dotowany zobowiązuje się do:
1) Eksploatowania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe oraz nie wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
2) Postępowania z osadami ściekowymi w sposób określony w przepisach prawa.

3) Zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czaplinek instalacji zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).*

§ 4. Umowa dotacji może zostać wypowiedziana w razie niezachowania przez Dotowanego warunków niniejszej umowy.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz uchwały Nr XXVI/219/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czaplinek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 78, poz. 1709).

§ 7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dotowanego i jeden dla Dotującego.

Dotujący: Dotowany:

....

*dotyczy oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m^3/d, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Poz. 131

UCHWAŁA NR XXV/245/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Darłowo".

Na podstawie: art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIX/477/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Darłowo" w ten sposób, że:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot uprawniony prowadzący działalność polegającą na wywozie odpadów komunalnych stałych jest zobowiązany do ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jednoznacznie oznaczonych co do rodzaju odpadów, które powinny być w nich gromadzone. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do organizacji selektywnej zbiórki odpadów: makulatura, szkło, plastik, metal.";
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Za utrzymanie czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości, od którego odbierane są odpady. Za powstały nieporządek w trakcie odbierania odpadów odpowiada podmiot uprawniony.";
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Opłata za wywóz odpadów komunalnych uzależniona jest od pojemności pojemników na odpady komunalne, wskazanej w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą odbierającym odpady. W przypadku niemożności rozliczenia usługi wywozu odpadów wg pojemności ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych w wysokości 2,1 m^3 na jednego mieszkańca w roku.";
4) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Ustala się minimalną częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:
   1) odpady zmieszane co najmniej raz na dwa tygodnie;
   2) selektywna zbiórka odpadów z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia pojemników;
   3) wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w ostatni piątek każdego miesiąca.";
5) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Częstotliwość usuwania odpadów powinna być ustalona tak by nie występowało przepełnienie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.";
6) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w następujących instalacjach lub są przekazywane następującym podmiotom do odzysku lub recyklingu:
   1) odpady nie selekcjonowane: podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego;
   2) odpady z tworzyw sztucznych i odpady szklane: podmiotom uprawnionym do odzysku lub recyklingu;
   3) odpady wielkogabarytowe: podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego;
   4) odpady budowlane: podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Grosz

Poz. 132

UCHWAŁA NR XXV/251/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek oraz odpłatności za posiłki w stołówkach szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Darłowo.

Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Posiłki w stołówkach szkół prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Darłowo są odpłatne.

2. Z posiłków określonych w ust. 1 mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkół.

§ 2. 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłek w stołówce szkoły równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na jego wytworzenie i wynosi ryczałtowo 5 zł.

2. Opłata wnoszona przez inne osoby za posiłek w stołówce szkoły równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na jego wytworzenie i jest powiększona o średni koszt utrzymania stołówki.

3. Średni koszt utrzymania stołówki w danej szkole ustala się miesięcznie w oparciu o koszty obejmujące miesięczne wynagrodzenia pracowników stołówki wraz ze składkami naliczonymi od tych wynagrodzeń oraz miesięczne koszty utrzymania stołówki przypadające na jeden posiłek wydany w stołówce.

4. Opłaty za dzieci korzystające z posiłków ustalone na podstawie ust. 1-3 wnosi się w terminie do 10 każdego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasta Darłowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Grosz

Poz. 133

UCHWAŁA NR XXV/252/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania zadania dotyczącego podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do prowadzenia postępowania w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo i Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Grosz

Poz. 134

UCHWAŁA NR XXV/253/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust, 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 i z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i z 2008 r. Nr 145, poz. 917), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, i Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę - Miasto Darłowo.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
3) organie prowadzącym szkolę - należy przez to rozumieć Miasto Darłowo;
4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem założycielskim jest Miasto Darłowo;
5) nauczyciela - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 4;
6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 4;

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
9) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela i uchwale Nr XLV/434/2002 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Miasta Darłowo.

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z procesem dydaktycznym;
3) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkołach;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) kierowanie uczniem szczególnie uzdolnionym;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest:

1) zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
3) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego.

§ 5. 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, z wyłączeniem dyrektora i wicedyrektora.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o 20% z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora i o 20% dla każdego wicedyrektora szkoły.

3. Wyplata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Wysokość indywidualnego dodatku nie może być wyższa niż 30% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny.

6. Nieprzyznanie dodatku motywacyjnego następuje w formie pisemnej z uzasadnieniem.

7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentujących nauczyciela, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Miasta Darłowo.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora tub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

LP	Stanowisko	Miesięcznie w złotych od	do
	- dyrektorowi szkoły w której utworzono do 12 oddziałów	400	1.000
	- dyrektorowi szkoły w której utworzono powyżej 12 oddziałów	500	1.200
	- wicedyrektor	300	600

2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze na czas określony.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 5% za każdego stażystę;
2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 7% za każde wychowawstwo;
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego w wysokości 20%, średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego - po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji oraz z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Miasta.

7. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza się prawa do otrzymania dodatków funkcyjnych wymienionych w ust. 3.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy:

1) w trudnych warunkach - 10% wynagrodzenia zasadniczego;
2) w warunkach uciążliwych - 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nauczycielowi przysługuje jeden, korzystniejszy dodatek.

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się proporcjonalnie do zrealizowanego przez nauczyciela obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

§ 8. 1. Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor, dla dyrektora Burmistrz Gminy Miasta.

2. Dodatek za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki wypłaca się miesięcznie z dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn niezależnych od niego, takich jak:

1) zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobę ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 7 dni;
4) udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach;
5) obchody Dnia Edukacji Narodowej;
6) rekolekcje.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dyrektorowi, wymaga zgody Burmistrza Miasta.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

Postanowienia końcowe

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela i przepisy prawa pracy.

§ 11. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Grosz

Poz. 135

UCHWAŁA NR XXV/256/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia działki z pasa drogi ul. Sosnowej.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 58, poz. 326) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Sławieńskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej i wyłącza się z użytkowania działkę nr 85/1 i działkę nr 85/2, znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Darłowa, położone w obrębie 02.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Grosz

Poz. 136

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2008
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/125/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2003 r., zmienioną uchwałą Nr XL/254/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 stycznia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, uchwalonego uchwałą Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałą Nr XLII/259/2005 z dnia 16 marca 2005., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren w obrębie 5 i 7 miasta Dębna w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy o łącznej powierzchni 80,6 ha. Granice planu oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu określonego w ust. 2 pod zabudowę mieszkaniową, usługową, tereny sportu i zieleni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 5 załączników, w tym:

1) rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 i 2;
2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dla terenu objętego planem, stanowiący załącznik nr 3;
3) rozstrzygnięcie uwag złożonych do planu, stanowiący załącznik nr 4;
4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zasad finansowania infrastruktury należącej do zadań własnych gminy stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Zasady konstrukcji planu.

1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

1) ustaleń ogólnych, zawartych w rozdziale II;
2) ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, zawartych w rozdziale III;
3) przepisów końcowych, zawartych w rozdziale IV.

2. Dla poszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

3. Dla każdego terenu określono ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

1) przeznaczenie terenu;
2) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości;
4) ustalenia komunikacyjne;
5) ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrodniczego i kulturowego;
6) ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
7) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ilekroć w uchwale występuje termin:

1) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą należy lokalizować ścianę frontową zabudowy; wycofanie ściany frontu w głąb działki jest niedopuszczalne; dopuszcza się wysunięcie przed tę linię z lica ściany wykuszu, logii, balkonu lub niszy, nieprzekraczających jednak 25% powierzchni ściany;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich nowych obiektów kubaturowych jest niedopuszczalna. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków, przyłączy technicznych i utwardzonych dojazdów.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§ 3. Ustalenia planu obejmują:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone symbolem MW;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - oznaczone symbolem MN/U;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami - oznaczone symbolem MW/U;
5) tereny zabudowy usługowej - oznaczone symbolem UI;
6) tereny usług oświaty - oznaczone symbolem UO;
7) tereny sportu i rekreacji - oznaczone symbolem US;
8) tereny usług kultu - oznaczone symbolem UK;
9) tereny usług handlu - oznaczone symbolem UH;
10) teren usług handlu i rzemiosła - oznaczone symbolem UH/R;
11) teren rzemiosła oraz usług składowo-magazynowych - oznaczone symbolem UR/S;
12) tereny usług produkcyjnych - oznaczone symbolem UP;
13) teren usług produkcyjnych i składowo-magazynowych - oznaczone symbolem UP/S;
14) tereny zieleni - oznaczone symbolem ZP;ZD;RZ;
15) tereny zieleni z dopuszczeniem urządzeń energetyki - oznaczone symbolem ZP/E;
16) tereny infrastruktury technicznej-oznaczone symbolem E, Kid;
17) tereny wód powierzchniowych - oznaczone symbolem WS;
18) ujęcie wody - oznaczone symbolem Wu;
19) teren drogi krajowej - oznaczone symbolem KDG;
20) teren dróg gminnych - oznaczone symbolem KDL, KDD;
21) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem KDW;
22) tereny ciągów pieszo-jezdnych - oznaczone symbolem KPJ;
23) tereny ciągów pieszo-rowerowych - oznaczone symbolem KPR;
24) tereny urządzeń transportu samochodowego - oznaczone symbolem KS, KSg.

§ 4. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.

1. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) na terenach zabudowanych budynki i obiekty w dobrym stanie technicznym oraz o wysokich walorach przestrzennych i architektonicznych podlegają zachowaniu lub adaptacji;

2) likwidację zabudowy prowizorycznej i nietrwałej oraz substandardowych form zagospodarowania terenu;
3) adaptację, rozbudowę, przebudowę obiektów istniejących, a także budowę nowych obiektów, dokonywać przy uwzględnieniu cech zabudowy istniejącej (gabaryty, proporcje, formy dachów, materiały), zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;
4) wymagania określone w ustaleniach szczegółowych dotyczące geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami, werandami, ogrodami zielonymi i garażami;
5) dopuszcza się podpiwniczenie obiektów na całym terenie, za wyjątkiem terenów wskazanych w ustaleniach szczegółowych;
6) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych, zapewniających możliwość użytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem;
7) uciążliwość każdej inwestycji winna zamknąć się w granicach własnej działki.

2. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały zezwala się na dotychczasowe użytkowanie.

§ 5. W zakresie zasad podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się podział nieruchomości zainwestowanych, pod warunkiem zapewnienia dostępu komunikacyjnego;
2) dopuszcza się łączenie działek na terenach projektowanych z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych;
3) dopuszcza się podział ciągów komunikacyjnych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

Teren znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 134 „Dębno". Należy rozpoznać warunki geologiczne terenu i zastosować rozwiązania techniczne wykluczające migrację zanieczyszczeń do podłoża i wtórnie do wód powierzchniowych lub podziemnych. Częściowo teren o mało korzystnych warunkach geotechnicznych z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

1. Na obszarze planu przy ul. Słowackiego nr 14 i 20 oraz ul. Kostrzyńskiej 13 znajduje się zabudowa zabytkowa, której forma architektoniczna (gabaryty wysokościowe obiektu, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej) podlega ochronie. Dla ww. obiektów obowiązują następujące warunki:

1) utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu;
2) opiniowanie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków działań mających wpływ na wygląd obiektu;
3) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki.

2. W ulicy Słowackiego ze względu na istniejący ciąg starodrzewu obowiązuje obustronne uzupełnienie szpaleru zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających drogi.

3. W obszarze planu znajduje się zaewidencjonowane stanowisko archeologiczne 19/AZP:45-06/22, wokół którego ustanawia się strefę ograniczonej ochrony konserwatorskiej WIII, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych.

W strefie WIII obowiązuje:

1) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków;
2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

4. W obszarze planu znajdują się obiekty o lokalnych walorach zabytkowych typowane do gminnej ewidencji zabytków. Są to budynki przy ul. Harcerskiej 17, 41, przy ul. Pułaskiego 6, 7, 16, 17, przy ul. Piasecznej 3 oraz przy ul. Włościańskiej 3. Ochrona tych obiektów podlega na:

1) utrzymaniu tradycyjnej kompozycji architektonicznej poszczególnych obiektów, w tym gabarytów wysokościowych, formy dachu, kompozycji elewacji, wystroju architektonicznego oraz formy stolarki;
2) opracowaniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów w przypadku ich rozbiórki, udokumentowanej orzeczeniem o stanie technicznym.

§ 8. Zasady realizacji planu wynikające z przepisów odrębnych:

1) zagospodarowanie terenu oraz zabudowę realizować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego, w tym przepisami sanitarnymi, o ochronie powietrza oraz o ochronie przeciwpożarowej;
2) projekty obiektów budowlanych powinny zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi;
3) należy przewidzieć budowę publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę - awaryjnych studni publicznych;
4) zabezpieczenie przeciwpożarowe należy przewidzieć za pomocą hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

§ 9. Ustalenia dotyczące komunikacji.

1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem odbywa się poprzez:

1) ulicę główną kategorii krajowej - Kostrzyńską - oznaczona symbolem KDG;
2) ulice lokalne kategorii gminnej - Słowackiego, Harcerska, Włościańską oraz nowoprojektowane - oznaczone symbolem KDL;
3) ulice dojazdowe kategorii gminnej - Puławskiego oraz nowoprojektowane - oznaczone symbolem KDD.

2. Dla inwestycji drogowych objętych niniejszym planem ustala się możliwość prowadzenia robót budowlanych, modernizacji, przebudowy ulic i skrzyżowań w szerokości linii rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu dla poszczególnych dróg. Nowe rozwiązania w obrębie skrzyżowań uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

3. Obowiązujące parametry:

1) istniejąca ulica główna - KDG - kategorii krajowej:
   a) szerokości w liniach rozgraniczających zmienna wyznaczona poprzez własności i istniejąca zabudowa,
   b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych obiektów - 12,0 m od linii rozgraniczającej drogę;
2) ulice lokalne - KDL – gminne:
   a) szerokość w liniach rozgraniczających na terenach zainwestowanych zgodnie z rysunkiem planu - wyznaczają własności i istniejąca zabudowa,
   b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych obiektów 6,0-8,0 m od linii rozgraniczającej drogi,
   c) dopuszcza się lokalizację pasa postojowego przy jezdni dla samochodów osobowych, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze;
3) ulice dojazdowe - KDD - gminne:
   a) szerokość w liniach rozgraniczających 10-15,0 m:
   b) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0-8,0 m od linii rozgraniczającej drogi,
   c) dopuszcza się stosowanie pasów postojowych przy jezdni dla samochodów osobowych, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa na drodze;
4) ciąg pieszo-jezdny - KPJ - istniejący:
   a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 4,0 do 6,0 m,
   b) linia zabudowy nieprzekraczalna 6,0 od linii rozgraniczającej;
5) ciągi pieszo-rowerowe - KPR - gminne:
   a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 2,0 do 10,0 m,
   b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 od linii rozgraniczającej.

4. Dla inwestycji objętych planem należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy uwzględnieniu:

1) wskaźników parkingowych ze względu na funkcję terenu:

Lp	Obiekt lub teren	Jednostka obliczeniowa	wskaźnik ilości miejsc parkingowych – nie mniej niż:
a)	Zabudowa mieszkalna, mieszkalna z usługami	wg ustaleń szczegółowych	
b)	Administracja, biura, poczty, banki	1000 m^2 p.u.	25
c)	Sklepy	1000 m^2 p.sp.	20
d)	Usługi produkcyjne i rzemiosło	100 zatrudnionych	25
e)	Pozostałe usługi	40 m^2 p.użytk.	1

2) przy braku możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej działki, dopuszcza się realizację miejsc postojowych na parkingach ogólnodostępnych po uzgodnieniu takiej możliwości z Burmistrzem Dębna;
3) nie dopuszcza się możliwości realizacji inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych.

§ 10. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

1. W zakresie ogólnych parametrów sieci infrastruktury technicznej:

1) sieć wodociągowa o średnicy Ø 32-150 mm;
2) sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200-400 mm;
3) sieć kanalizacji ogólnospławnej o średnicy Ø 200-500 mm;
4) sieć kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200-500 mm;
5) sieć gazowa o średnicy Ø 32-100 mm;
6) sieć elektroenergetyczna NN - 0,4kV i SN - 15KV;
7) sieć teletechniczna.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) prowadzenie monitoringu ujęć istniejących, określającego wielkości poboru wody i jej jakość, w celu opracowania technicznych i czasowych warunków utrzymania lub likwidacji ujęć oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć do zachowania;
2) modernizację, rozbudowę i budowę sieci wodociągowej;
3) proponuje się zastosowanie sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym.

3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się:

1) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji;
2) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w części południowej terenu (załącznik nr 2) dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, wykonanych z tworzyw sztucznych lub o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z podwyższoną izolacyjnością, posiadających atest;
3) budowę systemów sieci sanitarnej i deszczowej oraz systemów przepompowni ścieków na terenach przeznaczonych do zainwestowania;
4) z uwagi na złe warunki gruntowo-wodne oraz na ukształtowanie terenu należy przewidzieć około 3-4 małe przepompownie ścieków sanitarnych. Pozwoli to na spłycenie sieci kanalizacji sanitarnej; przewidzieć przepompownie bez gospodarki skratkowej;
5) kanalizację deszczową z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne (głównie wysoki poziom wody gruntowej) projektować zachowując jak najmniejsze zagłębienie sieci; na sieci deszczowej przewidzieć 3-4 przepompownie ścieków deszczowych;
6) wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika winny zostać podczyszczone stosownie do zakładanej klasy czystości wód odbiornika.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) utrzymanie linii napowietrznej 15kV;
2) zasilanie obszaru siecią kablowo - napowietrzną SN - 15 kV z wykorzystaniem istniejących linii kablowych i częściowo linii napowietrznych 15 kV;
3) utrzymanie niekolidujących istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV;
4) budowa słupowych i kontenerowych stacji transformatorowych 15/04 kV typu miejskiego z dwustronnym zasilaniem kablowym dla projektowanej zabudowy.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) możliwość realizacji potrzeb cieplnych w oparciu o wszystkie rodzaje paliw (stałe, płynne i gazowe). Zaleca się paliwa najmniej uciążliwe dla środowiska;
2) utrzymanie i dalsza eksploatacja z wykorzystaniem rezerw mocy istniejących kotłowni zaopatrujących w ciepło teren opracowania;
3) nowa zabudowa zaopatrywana z indywidualnych źródeł ciepła i lokalnych kotłowni.

6. W zakresie usuwania odpadów ustala się miejski system gromadzenia odpadów na poszczególnych posesjach z segregacją odpadów i wywozem na miejsko-gminne wysypisko.

7. W zakresie prowadzenia i użytkowania sieci:

1) sieci infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;
2) dopuszcza się likwidację, modernizację, i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej;
3) w obszarach zainwestowanych zakaz prowadzenia nowych naziemnych sieci infrastruktury technicznej;
4) do urządzeń i sieci infrastruktury technicznej użytkownik jest zobowiązany zapewnić dostęp lub przebudować kolizyjne odcinki;
5) dla istniejącej sieci infrastruktury technicznej wszelkie zbliżenia, kolizje i ingerencja w odległości podstawowe (ochronne) należy uzgadniać z odpowiednim użytkownikiem sieci.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§ 11. Ustalenia dla poszczególnych terenów funkcjonalnych:

1. Ustalenia dla terenu o symbolu **1UI** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,30ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usługowej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące usługi nieuciążliwe, b) istniejący budynek mieszkalny, po opracowaniu dokumentacji historycznej zabudowy – do rozbiórki, c) dozwolona lokalizacja obiektów małej architektury, d) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu, e) dachy płaskie, f) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu, g) obowiązująca linia zabudowy od drogi 02 KDL – 8,0 m, h) nieprzekraczalna linia zabudowy od sąsiednich terenów – 6,0 m, 12,0m od linii rozgraniczającej drogę 01KDG oraz 20,0m od narożnika skrzyżowania.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia działki 1000 m^2, b) min. front działki 15,0 m, c) możliwość łączenia działek, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z ul. Słowackiego b) dozwolony jeden wjazd i wyjazd na teren każdej działki, c) zapewnić na terenie każdej działki miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 10 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dla terenu o symbolu **2MN/U** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,21ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niska, c) możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami, d) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu, e) dachy płaskie, f) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, g) obowiązująca linia zabudowy 7,0m od rozgraniczającej drogę 02KDL, h) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0od sąsiednich terenów.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z ul. Słowackiego, b) dozwolony jeden wjazd na teren, c) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zachować istniejącą zieleń.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

3. Ustalenia dla terenu o symbolu **3MN/U** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,68 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niska, b) możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami, c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca linia zabudowy 12,0m od rozgraniczającej drogę 01KDG,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) działki: - nr 476/3 i 476/5, - nr 485/80,479 i część dz. nr 485/81, - nr 480 i 482, wymagają scalenia, b) zakaz wtórnego podziału.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z ul. Kostrzyńskiej, b) utrzymanie istniejących wjazdów z ul. Kostrzyńskiej, c) zakaz lokalizacji nowych wjazdów z ul. Kostrzyńskiej, d) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

4. Ustalenia dla terenu o symbolu **4MN** (zał. nr1)		Powierzchnia 1,21 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, b) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. c) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, d) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m o linii rozgraniczenia terenu.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) dz. nr 477/1 i część dz.485/81 wymagają scalenia, b) minimalna powierzchnia działki 900 m^2, c) min. front działki 20 m, d) możliwość łączenia działek, e) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°, f) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z drogi 03KDD, b) dozwolony jeden wjazd na teren, c) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 03KDD od ul. Słowackiego.

5. Ustalenia dla terenu o symbolu **5MW/U** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,13 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) dozwolona lokalizacja usług nieuciążliwych wbudowanych w parter, lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami, c) dozwolona lokalizacja garaży na zapleczu budynku mieszkalnego o wysokości do 3,0 m, d) zabudowa mieszkalna do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu, e) dachy płaskie, f) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, g) obowiązująca linia zabudowy 8,0m o linii rozgraniczenia drogi 02KDL, h) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m o linii rozgraniczenia 03KDD i 06KPJ.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu od ul. Słowackiego, b) zapewnić na terenie minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, b) zabytkowy budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 14 podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.1.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

6. Ustalenia dla terenu o symbolu	**6MN/U** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,63 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) istniejąca zabudowa gospodarcza do likwidacji – teren do uporządkowania, c) dozwolona lokalizacja usług nieuciążliwych, d) dozwolona lokalizacja obiektów gospodarczych na zapleczu budynków mieszkalnych lub usługowych o wysokości do 3,0 m, z płaskimi dachami, e) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, f) zabudowa mieszkalna z dachem stromym o kącie nachylenia od 35^0 do 45^0, g) dla zabudowy usługowej oraz obiektów gospodarczych dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 10^0 do 45^0, h) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, i) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m o linii rozgraniczenia 03KDD i 06KPJ.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia działki 950 m^2, b) min. front działki 25 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°, d) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu od drogi 03KDD i 06KPJ. b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki,	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni każdej działki.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.	

7. Ustalenia dla terenu o symbolu	**7MN/U** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,21 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa z nieuciążliwymi usługami wbudowanymi, b) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. d) powierzchnia zabudowy do 90 % terenu – istniejąca zabudowa,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału.	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z drogi 04 KDW oraz istniejące wjazdy do garaży od 06KPJ. b) zabezpieczyć min. 1 miejsce parkingowe dla każdego budynku mieszkalnego.	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki – ze względu na istniejące zainwestowanie.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej	

8. Ustalenia dla terenu o symbolu	**8MW** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,41 ha
	10MW (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,11 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.	
2)	Zagospodarowanie terenu i	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,	

	kształtowanie zabudowy	b) ustala się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, służących rekreacji i utrzymaniu porządku. c) zabudowa do 5 kondygnacji nadziemnych, do 18,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 05KDW, b)zabezpieczyć minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) zachować istniejący drzewostan, b) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, c) wprowadzić zieleń zimozieloną na teren.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

9. Ustalenia dla terenu o symbolu	**9MW/U** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,11 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabytkowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, b) ustala się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, służących rekreacji i utrzymaniu porządku. c) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu, d) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu od ul. Słowackiego, b) zabezpieczyć minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zachować istniejący drzewostan, c) zabytkowy budynek mieszkalny przy ul. Słowackiego 20 podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.1.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

10. Ustalenia dla terenu o symbolu	**11UI** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,23 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usługowej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące usługi nieuciążliwe, b) zabudowa do 2 kondygnacji, do 7,0 m od poziomu terenu, c) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 80 % powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu drogą 05KDW b) zapewnić miejsca parkingowe wg §9 ust.4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 10 % powierzchni działki,
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

11. Ustalenia dla terenu o symbolu **12UO** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,91 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług oświaty.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych, do12,0 m od poziomu terenu, b) dach płaski, c) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych zapewniających możliwość użytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem. d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 03KDD, b) zapewnić miejsca parkingowe wg §9 ust.4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30 % powierzchni działki, b) wprowadzić zieleń izolacyjną od ciągów komunikacyjnych.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

12. Ustalenia dla terenu o symbolu **13US** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,83 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren sportu i rekreacji
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zabudowa do 15,0 m od poziomu terenu, b) projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o wysokim standardzie, c) kształt dachu dowolny, d) kącie nachylenia połaci do 35°, e) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych zapewniających możliwość użytkowania terenu zgodnie z przeznaczeniem. f) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia, b) zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 03 KDD b) zapewnić miejsca parkingowe wg §9 ust.4,
5)	ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) teren o mało korzystnych warunkach geotechnicznych z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych - przed przystąpieniem do projektu inwestycji winny zastać rozpoznane warunki hydrogeologiczne terenu w celu zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych, b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % powierzchni działki, c) istniejący rów melioracyjny do utrzymania.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenie drogi 03KDD od ciągu 06KPJ, b) zaopatrzenie w energię elektryczną z nowej stacji transformatorowej wbudowanej w projektowany obiekt.

13. Ustalenia dla terenu o symbolu **14UH** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,40 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usługowej - usługi handlu
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) projektowane usługi handlu o powierzchni sprzedażowej do 1000 m^2, b) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 20^0 do 45^0. d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.

4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 03KDD, b) zapewnić miejsca parkingowe wg §9 ust.4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10 % powierzchni działki, b) istniejący rowów melioracyjny do utrzymania.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi od ul. Kostrzyńskiej.

14. Ustalenia dla terenu o symbolu		**15UI** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,92 ha
		16UI (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,65 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usługowej	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) projektowane usługi nieuciążliwe b) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dach płaski. d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) tereny wymagają scalenia bez konieczności scalenia dz. nr 483/1, b) minimalna powierzchnia działki 1100 m^2, c) min. front działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 03KDD, b) istniejący dojazd do dz. nr 481 z ul. Kostrzyńskiej do utrzymania, c) zakaz lokalizacji nowych wjazdów z ul. Kostrzyńskiej, d) zapewnić miejsca parkingowe wg §9 ust.4,	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 % powierzchni działki, b) utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia, b) obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 03KDD	

15. Ustalenia dla terenu o symbolu		**17MN/U** (zał. nr1)	Powierzchnia 0,78 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczającej 03KDD i 09 KPJ.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia i ponownego podziału, b) minimalna powierzchnia działki 800 m^2, c) min. front nowo wydzielanej działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi	a) dojazd do działek z drogi 03KDD,	

	komunikacyjnej	b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 03 KDD,

16. Ustalenia dla terenu o symbolu **18MW** (zał. nr 1)		Powierzchnia 2,12 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) ustala się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, służących rekreacji i utrzymaniu porządku,. c) zabudowa do 5 kondygnacji nadziemnych, do 18,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) zakaz grodzenia terenu.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału terenu, c) zabezpieczyć minimum 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) utrzymanie istniejącego dojazdu do terenu od drogi 03 KDD, b) utrzymanie istniejącego dostępu do ciągu pieszo-rowerowego 019KPR. c) dojazd do istniejącej trafostacji 63E drogami osiedlowymi, do zachowania
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zachować istniejący drzewostan.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

17. Ustalenia dla terenu o symbolu **19UI** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,97 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usługowej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące usługi nieuciążliwe, b) zakaz prowadzenia usług uciążliwych dla środowiska, c) zabudowa do 4,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia działki 1000 m^2, b) min. front nowo wydzielanej działki 12 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°. d) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 03KDD, b) zapewnić miejsca parkingowe zgodnie z §9 ust.4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni działki, b) istniejący rowów melioracyjnych do utrzymania.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

18. Ustalenia dla terenu o symbolu **20MN/U** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,47 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia drogi 03KDD.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia działki 1000m^2, b) min. front nowo wydzielanej działki 25 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z drogi 03KDD, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	obsługa projektowanej zabudowy sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 03KDD

19. Ustalenia dla terenu o symbolu **21MN/U** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,18 ha
1)	Przeznaczenie terenu	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna niska, b) usługi wbudowane lub zlokalizowane na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m, c) dozwolona lokalizacja obiektów gospodarczych na zapleczu budynku mieszkalnego o wysokości do 3,0 m z płaskimi dachami , d) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, e) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. f) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, g) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL -ul Włościańskiej, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

20. Ustalenia dla terenu o symbolu **22UK** (zał. nr1)		Powierzchnia 0,13 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług kultu religijnego
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zabudowa do 15,0m od poziomu terenu do kalenicy dachu, b) dach stromy o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. c) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki,
3)	Zasady i warunki podziału	zakaz wtórnego podziału.

	nieruchomości	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL -ul Włościańskiej, b) zabezpieczyć min. 3 miejsca parkingowe na terenie.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 20 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

21. Ustalenia dla terenu o symbolu **23MN/U** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,70 ha
1)	Przeznaczenie terenu	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami, c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) zabudowa wolnostojąca oraz bliźniacza, e) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. f) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, g) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 07KDL– 8,0 m oraz 12,0m od linii rozgraniczającej drogę 01KDG.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki 1500m^2, b) min. front nowowydzielonej działki 15 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL -ul Włościańskiej, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 07KDL

22. Ustalenia dla terenu o symbolu **24MN/U** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,45 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 5,0 m z płaskimi dachami. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 03KDD– 6,0 m, g) obowiązująca linia zabudowy od drogi 03KDD– 6,0 m oraz 8,0m od linii rozgraniczającej drogę 07KDL.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia działki 1000 m^2, b) min. front działki 20 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°. d) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL -ul Włościańskiej i 03 KDD,

	komunikacyjnej	b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz.	obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 07KDL , 03 KDD

23. Ustalenia dla terenu o symbolu **25ZP** (zał. nr 1)		Powierzchnia 2,18ha
1)	Przeznaczenie terenu	tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) udział powierzchni nieutwardzonej, pokrytej roślinnością nie może być mniejszy niż 80%. b) dopuszcza się prowadzenie ogólnodostępnych ścieżek pieszych i urządzenie placów zabaw, c) dozwolona lokalizacja obiektów małej architektury służących rekreacji, d) dopuszcza się utworzenie rekreacyjnego zbiornika wodnego z jednoczesnym zmniejszeniem powierzchni pokrytej roślinnością do 50% terenu, e) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dojazd do terenu z drogi 03KDD,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	teren o mało korzystnych warunkach z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	doprowadzenie kablowej sieci elektroenergetycznej siecią prowadzoną w liniach rozgraniczenia drogi 03 KDD

24. Ustalenia dla terenów o symbolu		**26MN** (zał. nr1)	Powierzchnia 0,17 ha
		29MN (zał. nr1)	Powierzchnia 0,82 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, b) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. c) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, d) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy 6,0 m od droi 03KDD oraz 10,0m od 08KDL.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 900 m^2, b) min. front nowo wydzielanej działki 20 m, c) możliwość łączenia działek. d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi, f) działki: - nr 485/71 i nr 485/72, - nr 545/1 i nr 485/74, - nr 485/73 i nr 543 wymagają scalenia,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do działek z drogi 08KDL, 07KDL b) istniejący dojazd do dz. nr 538 z ul. Waryńskiego, c) dozwolony jeden wjazd na teren, d) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.	

5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) dz. nr 538 i 540 posiada pełne uzbrojenie terenu, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 08KDL

25. Ustalenia dla terenu o symbolu **27UH** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,18 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy usług handlu.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące targowisko do utrzymania. b) lokalizować obiekty kubaturowe o ujednoliconym charakterze, usytuowane w jednym ciągu, c) zabudowa do 4,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL, b) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 10 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz.	obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 07KDL

26. Ustalenia dla terenu o symbolu **28KSg** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,22 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren urządzeń transportu samochodowego
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące garaże – do dalszego użytkowania, b) zabudowa do 3,0 m od poziomu terenu, c) dachy płaskie , d) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	utrzymanie istniejącego podziału,
4)	Ustalenia komunikacyjne	dojazd od ul. Włościańskiej – 07KDL,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 10 % terenu.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

27. Ustalenia dla terenu o symbolu **30ZP** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,19 ha
1)	Przeznaczenie terenu	tereny istniejącego parku
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) udział powierzchni nieutwardzonej, pokrytej roślinnością nie może być mniejszy niż 90%. b) dopuszcza się prowadzenie ogólnodostępnych ścieżek pieszych i urządzenie placu zabaw, c) dozwolona lokalizacja obiektów małej architektury służących rekreacji, d) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, e) zakaz grodzenia terenu

3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dojazd do terenu z drogi 08KDL.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	utrzymać istniejący starodrzew.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz.	doprowadzenie kablowej sieci elektroenergetycznej z ul. Waryńskiego

28. Ustalenia dla terenu o symbolu **31 ZD** (zał. nr 2)		Powierzchnia 9,96ha
1)	Przeznaczenie terenu	tereny ogrodów działkowych
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące ogródki działkowe, b) dozwolona lokalizacja obiektów gospodarczych oraz altan o wysokości do 5,0m c) max. powierzchnia obiektów kubaturowych do 35m^2, d) dopuszcza się prowadzenie ogólnodostępnych dojść do działek, e) dozwolona lokalizacja obiektów małej architektury służących rekreacji,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dojazd do terenu z drogi 07KDL
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) istniejący rów melioracyjny do utrzymania, b) istniejące ujęcie wody podziemnej zaopatrującej pracowniczy ogród działkowy oznaczone na rysunku planu symbolem Wu - do utrzymania.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren posiada uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną, b) istniejąca kablowa sieć elektroenergetyczna i wodociągowa do zachowania

29. Ustalenia dla terenu o symbolu **32UH/R** (zał. nr 2)		Powierzchnia 1,02 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług handlu oraz rzemiosła
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, b) usługi handlu o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 1000m^2, c) zabudowa do 10,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu, f) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od dróg i 10,0m od istniejącej napowietrznej linii energetycznej.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1500 m^2, b) min. front nowo wydzielanej działki 40 m, c) możliwość łączenia działek. d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 85°-95°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07 KDL oraz 016 KDL b) zakaz lokalizacji wjazdów od ul. Kostrzyńskiej, c) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej,

		b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 07KDL oraz 016KDL, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

30. Ustalenia dla terenu o symbolu **33UR/S** (zał. nr 2)		Powierzchnia 3,52ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług rzemiosła oraz usług składowo - magazynowych.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, b) zabudowa do 10,0 m od poziomu terenu, c) dachy płaskie, d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu, e) f) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od dróg i 10,0m od istniejącej napowietrznej linii energetycznej.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1600 m^2, c) min. front nowo wydzielanej działki 25 m, d) możliwość łączenia działek. e) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 85°-95°. f) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 011KDD, 014KDL i 016KDL, b) zakaz lokalizacji wjazdów od ul. Kostrzyńskiej, c) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej, b) na terenie lokalizuje się dwie słupowe stacje transformatorowe 15/04kV–w ciągu napowietrznej linii energetycznej, c) obsługa projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia dróg 011KDD, 014KDL i 016KDL, d) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

31. Ustalenia dla terenu o symbolu	**34UP/S** (zał. nr 2)	Powierzchnia 3,58ha
	35UP/S (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,12ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług produkcyjnych oraz składowo - magazynowych.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca i projektowana zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa, b) teren wymaga uporządkowania, c) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, d) zabudowa do10,0 m od poziomu terenu, e) dachy płaskie, f) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, g) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od dróg,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1000 m^2, b) min. front nowo wydzielanej działki 20 m, c) możliwość łączenia działek. d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 85°-95°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi	a) dojazd do terenu z drogi 012KDD, 013 KDL i 014 KDL,

	komunikacyjnej	b) zakaz lokalizacji wjazdów od ul. Kostrzyńskiej c) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min.15 % powierzchni działki, b) na terenie znajduje się zaewidencjonowane stanowisko archeologiczne 19/AZP:45-06/22, wokół którego ustanawia się strefę ograniczonej ochrony konserwatorskiej WIII – zgodnie z rysunkiem planu. Warunki ochrony stanowiska archeologicznego zgodnie z § 7 ust. 3.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w niezbędną infrastrukturę techniczną, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia dróg 014KDL, 015KDD i 016 KDL, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

32. Ustalenia dla terenu o symbolu **36UP** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,49 ha
1)	Przeznaczenie terenu	a) teren usług produkcyjnych
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa produkcyjna i magazynowa. b) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, c) zabudowa do 10,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, f) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od dróg,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 013KDL i 014KDL, b) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 15 % powierzchni działki;
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej

33. Ustalenia dla terenu o symbolu		**37 MN/U** (zał. nr 2)	Powierzchnia 2,18 ha
		38 MN/U (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,23 ha
		39 MN/U (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,25 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m z płaskimi dachami. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0 dla nowoprojektowanej zabudowy,. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od dróg i 10,0m od napowietrznej linii energetycznej,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren 38MN/U wymaga scalenia i ponownego podziału, b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000 m^2, c) min. front nowowydzielanej działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 85°-95°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi	a) dojazd do terenu z drogi 08KDL i 015KDD ,	

	komunikacyjnej	b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, b) istniejący rów melioracyjny do utrzymania. c) zabytkowy budynek przy ul. Harcerskiej 41 (37MN/U) oraz Harcerskiej 17 (39MN/U) podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, b) obsługa projektowanej zabudowy z istniejących sieci w drodze 08KDL oraz projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 015KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

34. Ustalenia dla terenu o symbolu **40MW** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,10 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, służących rekreacji i utrzymaniu porządku. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni działki, f) obowiązująca linia zabudowy 6,0m od drogi,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 015KDD, b) zabezpieczyć min. 1 miejsca parkingowe dla każde mieszkanie
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, b) zabytkowy budynek przy ul. Pułaskiego 6 podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren posiada pełne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

35. Ustalenia dla terenu o symbolu	**41 MN** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,91 ha
	43 MN (zał. nr 2)	Powierzchnia 2,93 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) układ kalenic-równolegle do osi drogi, d) dla nowoprojektowanej zabudowy dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca linia zabudowy 6,0m od drogi, g) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od granicy terenu,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1500 m^2, b) min. front nowowydzielanej działki 20 m, c) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale: - dla terenu 41MN 70°-130°, - dla terenu 43MN 80°-110°, d) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi	a) dojazd do terenu z drogi 015KDD i 017KDD,

	komunikacyjnej	b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zabytkowy budynek przy ul. Pułaskiego 7 (43 MN) podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, b) obsługa projektowanej zabudowy z istniejących sieci w drodze 017KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

36. Ustalenia dla terenu o symbolu **42Kid** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,11 ha
1)	Przeznaczenie terenu	Istniejący piaskownik
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zachowanie terenu w dotychczasowym użytkowaniu, b) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia, b) zakaz wtórnego podziału.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dojazd poprzez ciąg pieszo-jezdny 018 KPJ,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	wprowadzić zakrzewienia na teren,
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz.	teren nie wymaga uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

37. Ustalenia dla terenu o symbolu		**44RZ** (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,27ha
		58RZ (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,57ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren trwałych użytków zielonych.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, stawów rybnych, oczek wodnych i zmiany stosunków wodnych. c) nakaz zachowania dostępności technicznej brzegów cieku wodnego. d) zakaz grodzenia terenu.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału terenu	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dostęp do terenu poprzez gminny parking 60 KS	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	tereny obejmują dolinę rzeki Kosy	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	teren nie wymaga uzbrojenia w infrastrukturę techniczną,	

38. Ustalenia dla terenu o symbolu **45MW/U** (zał. nr 2)		Powierzchnia 3,51 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub dobudowanych, c) ustala się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury, służących rekreacji i utrzymaniu porządku. d) zabudowa do 4 kondygnacji nadziemnych- czwarta kondygnacja w dachu wysokim- do 15,0 m od poziomu terenu do kalenicy,

		e) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 25^0 do 40^0. f) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, g) nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od linii rozgraniczenia drogi oraz 12,0m od terenów 51UH/UR,
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 3500 m^2, c) min. front działki 40 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 70°-110°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 07KDL oraz 015KDD, b) zabezpieczyć min. 1,5 miejsca parkingowego dla każde mieszkanie
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni działki, b) istniejący rów melioracyjny na terenie do utrzymania.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 015 KDD.

39. Ustalenia dla terenu o symbolu		**46MN/U** (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,64 ha
		47MN/U (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,89 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 5,0 m z płaskimi dachami. c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca linia zabudowy 8,0m od linii rozgraniczenia drogi,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren 46MN/U wymaga scalenia i ponownego podziału, b) minimalna powierzchnia działki 1000 m^2, c) min. front działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 50°-130°. e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 015KDD, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 015 KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,	

40. Ustalenia dla terenu o symbolu **48MN/U** (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,08 ha

1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 4,0 m, c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od linii rozgraniczenia drogi 015 KDD i 017 KDD
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) dz. nr 703,704 i cz. dz. 705/1 wymagają scalenia, b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000 m^2, c) min. nowowydzielanej front działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 65°-120°, e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 015KDD b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 015 KDD i 017KDD c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

41. Ustalenia dla terenu o symbolu **49MN** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,89 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. d) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, e) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od linii rozgraniczenia drogi 015KDD i 017KDD
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) dz. nr 700,701 i cz. dz 705/1 wymagają scalenia, b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000 m^2, c) min. front nowowydzielanej działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 40°-150°, e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 015KDD i 017KDD b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, b) obsługa projektowanej zabudowy z istniejących sieci w drodze 017KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

42. Ustalenia dla terenu o symbolu		**50UH/R** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,95 ha
		51UH/R (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,73 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług handlu i rzemiosła.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, b) usługi handlu o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 1000 m^2, c) zabudowa do 10,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, f) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia terenu,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia i ponownego podziału, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1500 m^2, c) min. front nowo wydzielanej działki 25 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-100°, e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd z drogi 07 KDL oraz 015 KDD, b) zakaz lokalizacji wjazdów od drogi 016 KDL, c) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	powierzchnia biologicznie czynna minimum 15 % powierzchni działki..	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej, b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 015 KDD, 07KDL oraz 016 KDL, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,	

43. Ustalenia dla terenu o symbolu		**52UH/R** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,68 ha
		53UH/R (zał. nr 2)	Powierzchnia0,57 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren usług handlu i rzemiosła.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) uciążliwość obiektów winna zamykać się w granicach własnego terenu, b) usługi handlu o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 1000m^2, c) zabudowa do 10,0 m od poziomu terenu, d) dachy płaskie, e) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni terenu, f) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia dróg	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) teren wymaga scalenia i ponownego podziału, b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 1500 m^2, c) min. front nowo wydzielanej działki 25 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 80°-95°, e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd z drogi 014 KDL, 017 KDD, b) zakaz lokalizacji wjazdów od drogi 016 KDL, c) zapewnić miejsca parkingowe wg § 9 ust. 4,	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15 % powierzchni działki, b) zabytkowy budynek przy ul. Piasecznej 3 (53 UH/R) podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren wymaga pełnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i przyłączenia do rozbudowanej sieci miejskiej,	

		b) obsługa projektowanej zabudowy projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia dróg 014KDL, 017KDD oraz 016 KDL, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

44. Ustalenia dla terenu o symbolu		**54MN/U** (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,45ha
		55MN/U (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,80 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) możliwość lokalizacji usług wbudowanych lub zlokalizowanych na zapleczu zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 5,0 m, c) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, d) nowa zabudowa z dachami stromymi o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. e) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, f) obowiązująca linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia drogi, g) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0m od linii rozgraniczenia tereny 52UH/R i 53UH/R	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) działki 781,779 wymagają scalenia –54MN/U b) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1300 m^2, c) min. front nowowydzielanej działki 20 m, d) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 70°-110°, e) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,	
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 014KDL i 017KDD, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.	
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zabytkowy budynek przy ul. Włościańskiej 3 (54 MN/U) podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, b) obsługa projektowanej zabudowy istniejącymi i projektowanymi sieciami prowadzonymi w liniach rozgraniczenia drogi 014KDL i 017KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,	

45. Ustalenia dla terenu o symbolu		**56MN** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,79 ha
		57MN (zał. nr 2)	Powierzchnia 2,64 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, do 7,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dachy strome o kącie nachylenia połaci głównej od 35^0 do 45^0. d) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, e) obowiązująca linia zabudowy 6,0m od linii rozgraniczenia drogi, f) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0m od napowietrznej linii energetycznej.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) dz. nr 770 i 769 wymaga scalenia-56 MN, b) dz. nr 911, 912, 913 wymagają scalenia z częściami dz. nr 797 w celu zapewnienia dostępu do drogi-57 MN, c) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki 1000 m^2, d) min. front nowowydzielanej działki 20 m, e) kąt nachylenia granic działek do linii rozgraniczających drogę w przedziale 70°-110°,	

		f) podział działek pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	a) dojazd do terenu z drogi 017KDD, b) zabezpieczyć min. 2 miejsca parkingowe na terenie każdej działki.
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	a) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki, b) zabytkowe budynki przy ul. Pułaskiego 16 i 17 (57 MN) podlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 7 ust.4.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) teren częściowo uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, b) obsługa projektowanej zabudowy z istniejących sieci w drodze 017KDD, c) do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadza-nie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

46. Ustalenia dla terenu o symbolu **59Kid** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,16 ha
1)	Przeznaczenie terenu	Projektowany piaskownik
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz wtórnego podziału.
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	dojazd istniejącą ul. Włościańską,
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	wprowadzić zakrzewienia na teren.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz.	teren nie wymaga uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

47. Ustalenia dla terenu o symbolu **60KS** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,53 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren urządzeń transportu samochodowego
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) projektowany parking, b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. c) możliwość budowy stanowiska do poboru wody dla celów pożarowych bezpośrednio z rzeki Kosy. d) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz podziału terenu,
4)	Zasady obsługi komunikacyjnej	wjazd z drogi 017 KDD
5)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	duży spadek terenu w kierunku wschodnim.
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	doprowadzenie kablowej sieci elektroenergetycznej z drogi 017 KDD

48. Ustalenia dla terenu o symbolu **1WS** (zał. nr 2)		Powierzchnia 0,50 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren wód powierzchniowych śródlądowych-rzeka Kosa
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	istniejący przebieg rzeki do zachowania
3)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego	a) przebieg rzeki wraz z terenami przyległymi stanowi korytarz ekologiczny podlegający ochronie, b) nakaz zachowania dostępności technicznej brzegów rzeki. c) zakaz odprowadzenia zanieczyszczeń do wód rzeki d) zakaz grodzenia terenów brzegowych.

49. Ustalenia dla terenu o symbolu		**62÷64E** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,01 ha
		68÷69E (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,013 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren urządzeń elektroenergetycznych	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) istniejące stacje transformatorowe, b) przy modernizacji istniejących stacji – zastosować trafostacje typu miejskiego zabudowa do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, a) dachy czterospadowe- o kącie nachylenia połaci głównej od 30^0 do 45^0. b) powierzchnia zabudowy max. 30 m^2,	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz wtórnego podziału	
4)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	powierzchnia biologicznie czynna min. 5 % powierzchni działki.	
5)	Ustalenia komunikacyjne	dojazd z istniejących i projektowanych dróg,	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, b) zasilanie liniami kablowymi SN-15/kV	

50. Ustalenia dla terenu o symbolu		**66ZP/E** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,02 ha
		67ZP/E (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,03 ha
1)	Przeznaczenie terenu	teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem urządzeń elektroenergetycznych	
2)	Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy	a) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych typu miejskiego, b) zabudowa do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, c) dachy czterospadowe- o kącie nachylenia połaci głównej od 30^0 do 45^0. d) powierzchnia zabudowy max. 70 m^2, e) teren osadzić uporządkowaną zielenią, f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	zakaz podziału terenu za wyjątkiem wydzielenia terenu pod stację transformatorową o wymiarach 5x5m.	
4)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturow.	powierzchnia biologicznie czynna min. 80 % powierzchni działki.	
5)	Ustalenia komunikacyjne	dojazd z istniejących i projektowanych dróg,	
6)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	zasilanie liniami kablowymi SN-15/kV	

§12 Ustalenia komunikacyjne:

1.Ustalenia dla terenu o symbolu **01KDG** (zał. nr 1, 2)			Powierzchnia 2,91 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejąca ulica Kostrzyńska w ciągu drogi krajowej nr 23,	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość w liniach rozgraniczających wyznaczona poprzez własności i istniejąca zabudowę, zmienna – zgodnie z rysunkiem planu, b) możliwość prowadzenia robót budowlanych – modernizacji, przebudowy ulic, skrzyżowań ulic w szerokości linii rozgraniczających, c) nowe rozwiązania w obrębie skrzyżowania ul. Kostrzyńskiej z ul. Dargomyską (droga wojewódzka) uzgodnić z zarządcą dróg wojewódzkich.	
3)	Zasady i warunki podziału nieruchomości	a) utrzymanie istniejącego podziału, b) zakaz podziału terenu w liniach rozgraniczenia drogi.	
4)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) sieć wodociągowa: istniejąca i projektowana Ø100 ÷150 mm	

		c) sieć kanalizacyjna: istniejąca i projektowana Ø 0,20÷0,30m d) kanalizacja deszczowa: istniejąca i projekt. Ø 0,15 ÷ 0,30 m e) linia elektroenergetyczna: istniejąca i projektowane odcinki linii kablowej 15 kV f) telekomunikacja: istniejąca telefoniczna kanalizacja magistralna. g) możliwość prowadzenia robót budowlanych dotyczących istniejącego i projektowanego układu sieci w liniach rozgraniczenia drogi,

2.Ustalenia dla terenu o symbolu **02KDL** (zał. nr 1)		Powierzchnia 0,70 ha
1)	Przeznaczenie terenu	a) istniejąca ulica Słowackiego - lokalna, gminna b) istniejący budynek mieszkalny (przy skrzyżowaniu), po opracowaniu dokumentacji historycznej zabudowy – do rozbiórki.
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0m do 50,0 m przy skrzyżowaniu –zgodnie z rysunkiem planu, b) istniejąca zieleń wysoka do ochrony i zachowania,
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) sieć wodociągowa: istniejąca i projektowana od Ø 100 do 150 mm c) sieć kanalizacyjna: istniejąca i projektowana Ø od 0,20 do0,30m d) kanalizacja deszczowa: istniejąca i projekt. Ø od 0,15 do 0,30 m e) linia elektryczna: istniejąca i projektowane odcinki linii kablowej 15 kV, f) telekomunikacja: istniejąca telefoniczna kanalizacja magistralna. g) możliwość prowadzenia robót budowlanych dotyczących istniejącego i projektowanego układu sieci w liniach rozgraniczenia drogi,

3.Ustalenia dla terenu o symbolu **03KDD** (zał. nr 1)		Powierzchnia 2,52 ha
1)	Przeznaczenie terenu	projektowana ulica dojazdowa, gminna,
2)	Ustalenia komunikacyjne	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0m do 15,0 m z poszerzeniami – zgodnie z rysunkiem planu,
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) sieć wodociągowa: projektowana ø 100 mm, c) sieć kanalizacyjna: projektowana ø 0,20 m, d) kanalizacja deszczowa: projektowana ø 0,20 m, e) linia elektroenergetyczna: projektowana linia kablowa 15 kV, f) oświetlenie ulicy: projektowane

4.Ustalenia dla terenu o symbolu		**04KDW** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,11ha
		05KDW (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,32ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejąca ulica wewnętrzna,	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość drogi 04KDW w liniach rozgraniczających 10,0m z placem manewrowym – zgodnie z rysunkiem planu, b) szerokość drogi 05KDW w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0m do 30,0m – zgodnie z rysunkiem planu,	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) możliwość prowadzenia robót budowlanych dotyczących istniejącego i projektowanego układu sieci w liniach rozgraniczenia drogi,	

5.Ustalenia dla terenu o symbolu		**06KPJ** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,12 ha
		09KPJ (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,04 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejący ciąg pieszo-jezdny, gminny	
2)	Ustalenia komunikacyjne	szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zmienna od 4,0m do6,0m – zgodnie z rysunkiem planu.	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

6.Ustalenia dla terenu o symbolu		**07KDL** (zał. nr 1, 2)	Powierzchnia 1,00 ha
		014KDL (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,41 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejąca ulica Włościańska - lokalna, gminna	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0m do 20,0 m –zgodnie z rysunkiem planu, b) możliwość prowadzenia robót budowlanych , modernizacji, przebudowy ulic, oraz skrzyżowań w szerokości linii rozgraniczających.	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) możliwość prowadzenia robót budowlanych dotyczących istniejącego i projektowanego układu sieci w liniach rozgraniczenia drogi,	

7.Ustalenia dla terenu o symbolu		**08KDL** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,70 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejąca ulica Harcerska - lokalna, gminna	
2)	Ustalenia komunikacyjne	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0m do 16,0 m –zgodnie z rysunkiem planu.	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

8.Ustalenia dla terenu o symbolu		**011KDD** (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,27 ha
		012KDD (zał. nr 2)	Powierzchnia 0,26ha
		015KDD (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,74ha
		017KDD (zał. nr 2)	Powierzchnia 1,08 ha
1)	Przeznaczenie terenu	projektowana droga dojazdowa, gminna	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m b) plac manewrowy dla dróg 011 KDD i 012 KDD– zgodnie z rysunkiem planu,	
3)	Ustalenia w zakresie ochrony środowiska kulturowego	na terenie 012 KDD znajduje się zaewidencjonowane stanowisko archeologiczne 19/AZP:45-06/22, wokół którego ustanawia się strefę ograniczonej ochrony konserwatorskiej WIII – zgodnie z rysunkiem planu. Warunki ochrony stanowiska archeologicznego zgodnie z § 7 ust. 3.	
4)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	a) utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. b) sieć wodociągowa: projektowana ø 100 mm, c) sieć kanalizacyjna: projektowana ø 0,20 m, d) kanalizacja deszczowa: projektowana ø 0,20 m, e) linia elektroenergetyczna: projektowana linia kablowa 15 kV, f) oświetlenie ulicy: projektowane	

9.Ustalenia dla terenu o symbolu		**010KPR** (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,13 ha
		019KPR (zał. nr 1)	Powierzchnia 0,04 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejący ciąg pieszo-rowerowy, gminny	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość ciągu 010KPR w liniach rozgraniczających 10,0m – zgodnie z rysunkiem planu, b) szerokość ciągu 019KPR w liniach rozgraniczających zmienna 2,0-5,0m zgodnie z rysunkiem planu,	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

10. Ustalenia dla terenu o symbolu **013KDL** (zał. nr 2)			Powierzchnia 0,13 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejąca ulica lokalna, gminna	
2)	Ustalenia komunikacyjne	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,0-13,0m – z poszerzeniem przy skrzyżowaniu-zgodnie z rysunkiem planu.	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

11. Ustalenia dla terenu o symbolu **016KDL** (zał. nr 2)			Powierzchnia 1,59 ha
1)	Przeznaczenie terenu	projektowana ulica lokalna, gminna	
2)	Ustalenia komunikacyjne	szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m – zgodnie z rysunkiem planu.	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

12. Ustalenia dla terenu o symbolu **018KPJ** (zał. nr 2)			Powierzchnia 0,07 ha
1)	Przeznaczenie terenu	istniejący ciąg pieszo-jezdny, gminny	
2)	Ustalenia komunikacyjne	a) szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zmienna od 4,5m – zgodnie z rysunkiem planu, b) nawierzchnia utwardzona	
3)	Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej	utrzymuje się istniejące oraz dopuszcza się prowadzenie nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.	

Rozdział IV
Ustalenia końcowe

§ 13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się następujące stawki procentowe w wysokości:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - MN, MW - 20%;
2) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami - MN/U; MW/U - 30%;
3) dla usług komercyjnych - UH, UI, UH/R - 30%;
4) dla usług publicznych - UO; UK; US; - 0%;
5) dla usług produkcyjnych, usług rzemiosła - UP; UP/S; UR/S - 30%;
6) dla pozostałych terenów - 0%

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 14. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, łącznie w ilości 21,9719 ha, w tym:

1) gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klasy III - 3,7079 ha, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr GZ.tr.057-602-399/08 z 30 września 2008 r.;
2) gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klasy IV - 18,2640 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego decyzją Nr WRiOŚ-IV-EN-6080-35/08 z dnia 20 października 2008 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie.


PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Sługocka

Załączniki do uchwały Nr XXXIV/223/2008
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 27 listopada 2008 r. (poz. 136)

Załącznik nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĘBNA W REJONIE ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy -OBRĘB 5 i 7-



LEGENDA:

- granica opracowania planu
- linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub różnym sposobie zagospodarowania
- obowiązująca linia zabudowy
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- proponowany podział terenu
- proponowany schemat zabudowy
- obiekty do wyburzenia
- obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW/U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

UI tereny obiektów usługowych
US tereny usług sportu i rekreacji
UO tereny usług oświaty
UK tereny usług kultu
UR tereny usług rzemiosła
UP tereny usług produkcyjnych
UH tereny usług handlu
UP/S tereny usług produkcyjnych i składów


KDG drogi wojewódzkie
KDL drogi lokalne gminne
KDD drogi dojazdowe gminne
KDW drogi wewnętrzne
KPJ ciągi pieszo-jezdne gminne
KPR ciągi pieszo-rowerowe gminne
KSg garaże, parkingi
KS parkingi

RZ tereny użytków zielonych
ZP tereny zieleni urządzonej
ZD tereny ogródków działkowych

E energetyka - trafostacje

Załącznik nr 2

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĘBNA
W REJONIE ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy
-OBRĘB 5 i 7-



LEGENDA:


- granica opracowania planu
- linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach lub różnym sposobie zagospodarowania
- obowiązująca linia zabudowy
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- projektowany podział terenu
- granica stref ochrony konserwatorskiej - WII
- obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków
- projektowany schemat zabudowy
- MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MNU — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
- MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- MWU — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
- U — tereny obiektów usługowych
- US — tereny usług sportu i rekreacji
- UO — tereny usług oświaty
- UK — tereny usług kultu
- UKR — tereny usług handlu i rzemiosła
- UP — tereny usług produkcyjnych
- UH — tereny usług handlu
- UPR — tereny usług produkcyjnych i składów
- KDG — drogi wojewódzkie
- KDL — drogi lokalne gminne
- KDD — drogi dojazdowe gminne
- KDW — drogi wewnętrzne
- KPJ — ciągi pieszo-jezdne gminne
- KPR — ciągi pieszo-rowerowe gminne
- KDg — garaże, parkingi
- KS — parkingi
- RZ — tereny użytków zielonych
- ZP — tereny zieleni urządzonej
- ZPiE — tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem urządzeń energetyki
- ZD — tereny ogrodków działkowych
- WS — tereny wód powierzchniowych
- ujęcie wody
- Kid — instalacje deszczowe
- E — energetyka - trafostacje
- istniejąca linia energii tyczna 15kV
- istniejąca linia energii tyczna 15kV przeznaczona do likwidacji
- obszar zakazu lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi

Załącznik nr 3

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĘBNO

uchwalonego uchwałą Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 1998r.
zmienionego uchwałą Nr XLII/259/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 16 marca 2005r.

SKALA 1 : 25000



N

LEGENDA
GRANICE

- GRANICA OPRACOWANIA PLANU
- GMINY
- OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
- TERENÓW SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PRZEZNACZENIE, UŻYTKOWANIE TERENÓW

- TERENY ROLNE, ORNE
- a)TERENY LEŚNE b)TERENY DOLESIEŃ
- TERENY LASÓW GOSPODARCZYCH
- TERENY LASÓW OCHRONNYCH
- WODY POWIERZCHNIOWE TERENY JEZIOR, RZEK, CIEKÓW a) ISTNIEJĄCE b) SZTUCZNE ZBIORNIKI
- TERENY I SUROWCÓW a) EKSPLOATACJI b) ZASOBY
- GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO
- PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSADNICZYCH
- TERENY MIESZKANIOWE I USŁUG TOWARZYSZĄCYCH MIESZKALNICTWU a) ISTNIEJĄCE b) ROZWOJOWE
- TERENY WYTWÓRCZE - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ a) ISTNIEJĄCE b) ROZWOJOWE
- TERENY USŁUG TURYSTYCZNYCH a) ISTNIEJĄCE b) ROZWOJOWE
- TERENY PUBLICZNE, INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ a) ISTNIEJĄCE b) ROZWOJOWE

URZĄDZENIA TECHNICZNE I UZBROJENIE

- DROGI, REZERWY TERENU POD DROGI
- DROGI KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY
- DROGI GMINNE
- ZAOPATRZENIE W WODĘ a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY TERENU
- SIECI - KIERUNKI PRZESYŁU
- NEUTRALIZACJA ODPADÓW PŁYNNYCH
- OCZYSZCZALNIE a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY TERENU (W - WARIANTY) DOPUSZCZALNE KIERUNKI PRZESYŁU
- ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
- STACJE
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY TERENU POD KORYTARZ 110 KV
- ZAOPATRZENIE W GAZ
- STACJE REDUKCYJNE a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY POD OBIEKTY
- GAZOCIĄGI
- GROMADZENIE I NEUTRALIZACJA ODPADÓW STAŁYCH a) ISTNIEJĄCE b) REZERWY POD SKŁADOWISKA

KORYTARZE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- KORYTARZ TECHNICZNY RADIOLINII
- KORYTARZ TECHNICZNY ROPOCIĄGU
- KORYTARZ TECHNICZNY KABLI MIĘDZYMIASTOWYCH

- TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH SZCZEGÓLNEJ OCHRONY PRZYRODY
- REZERWAT
- OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU (PROJEKTOWANE)
- POMNIKI PRZYRODY
- UŻYTKI EKOLOGICZNE
- STREFA OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH
- INNE OBSZARY POWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH
- DÓBR KULTURY
- RYS. 4A — OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE (WG RYS. 4A)
- ZESPOŁY a) W REJESTRZE ZABYTKÓW b) UDOKUMENTOWANE
- WIĘKSZE OBIEKTY a) W REJESTRZE ZABYTKÓW
- OCHRONA ZASOBÓW
- TERENY SUROWCÓW GEOLOGICZNYCH
- TERENY GRUNTÓW ROLNYCH O WYSOKICH KLASACH BONITACYJNYCH
- TERENY SZTUCZNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami) rozstrzyga się o nie uwzględnieniu uwag nr 2 i 3 wpisanych w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno, rejon ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej i Włościańskiej.

Nieuwzględnione uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia oraz kąta nachylenia dachu na jednej z nieruchomości objętej planem.

Załącznik nr 5

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej służącymi zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców i stanowiącymi zadania własne gminy w obszarze planu są:

- wykup terenów na potrzeby realizacji infrastruktury technicznej,
- budowa i modernizacja dróg KDD, KDL,
- budowa i modernizacja ciągów pieszo - jezdnych KPJ oraz pieszo - rowerowych KPR,
- rozbudowa sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania tych środków ze źródeł określonych w § 3. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej, ustawą Prawo energetyczne, ustawą odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością wykorzystania środków:

1) ze środków pomocowych;
2) z kredytów i pożyczek;
3) z obligacji komunalnych;
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

Poz. 137

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2008
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 173, poz. 1218) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), w zw. z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2004 r. Nr XXI/148/2004 w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie wprowadza się zmiany o następującej treści:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dębno. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Biblioteki w imieniu organizatora jest Burmistrz Dębna.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Na czas nieobecności dyrektora zastępstwo w pełnym zakresie zadań i kompetencji pełni z-ca dyrektora.
2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Sługocka

Poz. 138

UCHWAŁA NR XXXIV/229/2008
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia innych spraw stanowiących zadania Gminy Dębno związanych z dochodzeniem należności od dłużnika alimentacyjnego określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 134, poz. 850), dla których właściwy jest Burmistrz Dębna, z wyłączeniem zadań określonych w art. 4 ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 tej ustawy.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/208/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Helena Sługocka

Poz. 139

UCHWAŁA NR XVII/122/08
Rady Gminy Kozielice
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917) w porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość\stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły w brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 2. Regulamin niniejszy stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice.

§ 3. 1. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
   a) za wysługę lat,
   b) motywacyjnego,
   c) funkcyjnych,
   d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

2. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także zasady przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły.

§ 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257);
2) rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002 r. - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162);
3) rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328);
4) Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
5) rok szkolny - okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
6) klasa - należy prze to rozumieć także oddział lub grupę;
7) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 i ust. 7 Karty Nauczyciela.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i w regulaminie.

§ 6. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za czas urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz określenia wysokości tego dodatku dokonuje:

1) nauczycielowi - dyrektor;
2) dyrektorowi - wójt.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 7. Ogólne warunki przyznawania dla nauczyciela dodatku motywacyjnego określa w § 9, 10, 11 regulaminu.

§ 8. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w Zespole Szkół w Kozielicach jednego pełnego roku szkolnego.

§ 9. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, w zależności od osiąganych wyników pracy.

§ 10. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:

1) uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami przeprowadzonych egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;
2) współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, takich jak absencja szkolna, agresja oraz wprowadzanie działań innowacyjnych mających na celu podnoszenie efektów kształcenia i wychowania;
3) wprowadzanie działań innowacyjnych mających na celu podnoszenie efektów kształcenia i wychowania;
4) podejmowanie inicjatyw w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
5) wyróżniające wykonywanie czynności i obowiązków;
6) podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska i priorytetów gminy, w ramach lokalnej polityki oświatowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, turystyki i znajomości języków obcych.

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego, poza kryteriami wymienionymi w ust. 1 jest w szczególności:

1) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole z budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły;
2) kształtowanie właściwej polityki kadrowej między innymi poprzez podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia nauczycieli oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy w szkole;
3) inspirowanie działań zwiększających rolę szkoły w środowisku lokalnym;
4) znajomość oraz umiejętne stosowanie przepisów oświatowych oraz prawa pracy;
5) motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia i awansu zawodowego;
6) właściwe współdziałanie z radą pedagogiczną, rodzicami, organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym.

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na etat wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla Dyrektora Szkoły wynosi nie mniej niż 35% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły może być przyznany w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, a dla dyrektora Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za sprawowanie funkcji:

1) wychowawcy klasy;
2) opiekuna stażu.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 12 ust. 1 przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono na czas określony pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 13. Przy ustalanie wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 14. 1. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły ustala się następujący wymiar tygodniowego obowiązkowego pensum zajęć dydaktycznych:

1) Dyrektor Szkoły - 3 godziny;
2) Wicedyrektor Szkoły - 7 godzin.

2. Dla nauczyciela, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały przysługuje dodatek funkcyjny, którego podstawę naliczania stanowi osobiste zaszeregowanie nauczyciela, w wysokości:

1) Dyrektor Szkoły: 50% - 100%;
2) Wicedyrektor Szkoły: 30% - 70%.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

§ 15. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o którym mowa w § 12 ust. 2, wynosi:

1) za wychowawstwo klasy - 200,00 zł miesięcznie;
2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 90,00 zł miesięcznie.

§ 16. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 12 ust. 2, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

§ 17. 1. Prawo do dodatków funkcyjnych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo, do dodatku funkcyjnego, z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny, o którym, mowa w § 12 ust. 1 w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch miesiącach nieobecności dyrektora, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

§ 18. 1. Dodatki funkcyjne przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor;
2) dyrektorowi - wójt.

2. Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatki za warunki pracy

§ 19. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela.

2. Warunki pracy nauczyciela uznawane za trudne lub uciążliwe określa § 8 i § 9 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r.

§ 20. Za prace w trudnych i uciążliwych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

1) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
3) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim;
4) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasie, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną w § 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2002 r., uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003 r.

§ 21. Wysokość dodatku a trudne i uciążliwe warunki pracy określone w § 19 pkt 1 do 4 wynosi 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.

§ 22. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w mniejszym wymiarze zajęć.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się również za okresy: urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz niewykonywania pracy z innych przyczyn w okresach, za które przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, na koniec miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.

4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

§ 23. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek za uciążliwe warunki przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku za okres 3 miesięcy przed przeniesieniem.

§ 24. Nauczycielom pracującym z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został ustalony na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy określone w § 24 i § 25 zwiększony o 10% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w terminie wypłaty wynagrodzeń.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 25. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 liczy się za pełną godzinę.

3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu działania siły wyższej (np. epidemii, mrozów);
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;
3) rekolekcjami;
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającego nie dłużej niż tydzień

– traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za te zajęcia innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 26. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust. 2 regulaminu.

§ 27. 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 28. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem mieszkaniowym”.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12%

miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Radę Ministrów.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka;

2) dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu;
3) rodziców nauczyciela pozostającego na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, nie osiągający dochodu;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
5) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci uczące się w szkołach wyższych, do czasu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, które będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, a jeżeli zatrudnienie nauczyciela nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;
4) w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
5) pozostawania w stanie nieczynnym;
6) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;
2) dla dyrektora - wójt gminy.

9. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 28 ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek.

10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VIII
Nagrody

§ 29. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

§ 30. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa w § 29 przeznacza się:

1) 20% środków na nagrody organu prowadzącego zwane nagrodą Wójta Gminy Kozielice;
2) 80% środków na nagrody Dyrektora szkoły.

§ 31. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

§ 32. Nagrody, o których mowa w § 29 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 33. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 roku.

§ 34. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi (dyrektorowi szkoły), który w danym roku uzyskał ocenę wyróżniającą za pracę pedagogiczną lub spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych w szkole;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach;

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej;
4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;
5) przygotowuje i organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
6) zabiega o pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, uzyskuje wymierne efekty w tej pracy;
7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki umożliwiające uczniom udział w życiu kulturalnym;
8) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów;
9) organizuje i rozwija formy współpracy i współdziałania rodziców w życiu szkoły;
10) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym;
11) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego i bierze aktywny udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;
12) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;
13) wspiera działalność szkolnych organizacji uczniowskich, podejmuje opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;
14) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz.

2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, kandydaci do nagrody powinni spełniać, co najmniej 3 wymienione w § 34 ust. 1 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności:

1) prawidłowo organizuje pracę szkoły, tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;
2) twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i zewnętrznej oceny pracy placówki;
3) ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenie istniejącej bazy;
4) prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi;
5) uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.

§ 35. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2) organizacje związkowe.

§ 36. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata (nazwisko i imię, informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, nazwę szkoły i zajmowane stanowisko oraz uzasadnienie, w którym należy umieścić osiągnięcia kandydata do nagrody i opinie zakładowych organizacji związkowych).

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 37. Traci moc uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Ogrodziński

Poz. 140

UCHWAŁA NR XXXI/200/08
Rady Miejskiej w Łobzie
z dnia 25 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Łobzie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/85/07 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Łobzie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2229) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się opłatę za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Łobzie, przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wysokości 146 zł miesięcznie od dziecka.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kobiałka

Poz. 141

UCHWAŁA NR XXIV/168/2008
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IX/63/2007 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo uchwalonego uchwałą Nr XVI/105/99 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XXXI/194/2005 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi, zwany dalej planem.

2. Planem są objęte tereny o powierzchni 11,52 ha.

3. Przedmiotem planu są tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

4. Granice planu określono na załączniku nr 1 do uchwały.

5. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla obszaru objętego planem, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują obszary chronione.

§ 3. 1. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej dla całego obszaru planu:

1) projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami;
2) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów znajdujących się na obszarze planu należy projektować w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.

2. Ustalenia w zakresie powiązań infrastruktury technicznej i komunikacji dla całego obszaru planu z układem zewnętrznym:

1) woda - z istniejącego wodociągu komunalnego znajdującego się we wsi Policko;
2) ścieki sanitarne - docelowo odprowadzenie do istniejącej, komunalnej oczyszczalni ścieków znajdującej się we wsi Bonin za pośrednictwem istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) wody opadowe - dopuszcza się odprowadzenie do istniejącego systemu rowów melioracyjnych i stawów retencyjnych, za pośrednictwem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
4) elektroenergetyka - z istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia, znajdującej się we wsi Policko;
5) telekomunikacja - z istniejącej sieci kablowej znajdującej się we wsi Policko;
6) komunikacja - powiązanie z istniejącą, publiczną drogą powiatową we wsi Policko.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru planu:

1) woda - z projektowanego wodociągu komunalnego w drodze 01KDW lub drogach znajdujących się poza planem;
2) zaopatrzenie w ciepło - indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem paliw ekologicznych;
3) odprowadzenie wód opadowych - z dachów obiektów kubaturowych na własną działkę; z drogi dopuszcza się odprowadzenie wód do projektowanej kanalizacji deszczowej; wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. Proponuje się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach porządkowych itp.;

4) odprowadzenie ścieków - do projektowanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków; docelowo wymagane jest podłączenie do lokalnej lub komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej;
5) usuwanie stałych odpadów komunalnych - po segregacji na obszarze nieruchomości, odpady te winny być zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa;
6) elektroenergetyka - z projektowanej sieci energetycznej w drodze 01KDW lub drogach znajdujących się poza planem;
7) telekomunikacja - z projektowanej sieci kablowej w drodze 01KDW lub drogach znajdujących się poza planem;
8) na obszarze planu zakazuje się lokalizacji masztów telefonii komórkowej;
9) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.

4. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o projektowane zjazdy z drogi 01KDW;
2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości wynikającej z programu inwestycji w obrębie działek własnych, tj.:
   a) dla obiektów usługowych należy przyjąć co najmniej 2 miejsca na 1 punkt usługowy (sklep, fryzjer, biuro itp.) albo co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m^2 powierzchni sprzedaży w handlu lub powierzchni użytkowej innych usług,
   b) należy przyjąć co najmniej 1 miejsce na 1 mieszkanie.

5. Ustalenia w zakresie stref ochronnych dla napowietrznych sieci średniego napięcia dla całego obszaru planu - w strefach ochronnych linii średniego napięcia, wyznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych, tj.:

1) obowiązuje zakaz zabudowy w pasie technicznym o szerokości 7,50 m od osi linii średniego napięcia do granicy strefy. Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefę. Zagospodarowanie w obszarze pasa technicznego winno być uzgodnione z gestorem sieci;
2) dopuszcza się zmianę ustaleń dla strefy, pod warunkiem dotrzymania wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego. Spełnienie tego warunku powinno być stwierdzone zgodnie z odrębnymi przepisami w drodze szczegółowych obliczeń, pomiarów modelowych lub pomiarów w otoczeniu istniejących sieci;
3) dopuszcza się likwidację strefy po skablowaniu linii średniego napięcia.

6. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dla całego obszaru planu:

1) proponuje się podziały nieruchomości zgodne z rysunkiem planu;
2) w przypadku realizacji innych podziałów niż proponowane wprowadza się następujące ustalenia:
   a) minimalna wielkość działki mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo - mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej: 1000 m^2,
   b) minimalna szerokość frontu działki mieszkaniowej i usługowej: 24,0 m,
   c) kąt położenia poprzecznych granic działki mieszkaniowej i usługowej w stosunku do przyległych linii rozgraniczających ulice: od 60° do 120°,
   d) dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i komunikacyjną nie ustala się zasad i warunków podziału nieruchomości.

7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego obszaru planu:

1) wymagana jest ochrona i uzupełnianie istniejącego, szlachetnego drzewostanu. Przed przystąpieniem do nowego zagospodarowania terenu należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację drzew i zakrzewień wraz z oceną ich stanu sanitarno - zdrowotnego. W wypadku wycinki drzew należy na obszarze jednostki posadzić nowe egzemplarze, przyjmując równoważnik: 1 drzewo wycięte - 5 nowych nasadzeń;
2) nowo wprowadzane gatunki drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. Zieleń winna być lokalizowana w formie grup drzew i krzewów;
3) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego powyżej 10 miejsc postojowych należy wprowadzić zadrzewienia w stosunku: 2 drzewa na 1 miejsce parkingowe;
4) dopuszcza się realizację oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) na obszarze całego planu;
5) należy zachować otwarte koryto istniejącego rowu odwadniającego, dopuszcza się realizację kładek i przepustów. Wymagane jest zachowanie obecnego kierunku odpływu wód;

6) w celu umocnienia brzegów cieków i oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) należy zastosować obudowę biologiczną lub obudowę z materiałów naturalnych;
7) dla całego obszaru planu przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

8. Ustalenia inne dla całego obszaru planu:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z placem budowy;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej; dopuszcza się wyłącznie przebudowę istniejących sieci napowietrznych i budowę nowych, napowietrznych trafostacji;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących reklam; dopuszcza się wyłącznie lokalizację szyldów umieszczonych na ścianach zewnętrznych budynków; rozplanowanie szyldów winno stanowić jednolitą kompozycję, nie szpecącą elewacji budynków;
4) obowiązuje zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń z prefabrykowanych elementów budowlanych;
5) drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z przepisami odrębnymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne winno odpowiadać przepisom odrębnym.

§ 4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Ustalenia dla terenów o symbolach 1MN o powierzchni 2,31 ha, 3MN o powierzchni 2,99 ha, 4MN o powierzchni 1,40 ha i 6MN o powierzchni 1,60 ha:

1) tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W skład niniejszej zabudowy mogą wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne i wolnostojące budynki gospodarcze, w tym garaże dla samochodów osobowych;
2) układ budynków na poszczególnych posesjach winien tworzyć wewnętrzne podwórza;
3) budynki tworzące pierzeję drogi 01KDW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w głębi posesji budynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi; wyjątek stanowią posesje narożne, w których budynki tworzące pierzeję drogi 01KDW i znajdujące się w głębi posesji mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo;
4) obrysy budynków winny być rozplanowane na prostokącie, dopuszcza się lokalizację ganków poza obrysami budynków mieszkalnych;
5) rozbudowane budynki winny w zamyśle architektonicznym stanowić kompozycyjną całość;
6) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) należy zachować minimum 60% obszaru działki jako powierzchnię biologicznie czynną;
8) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na działce nie większy niż 30%;
9) proponuje się wprowadzenie zadrzewień i oczek wodnych (zbiorników rekreacyjnych i retencyjnych) zgodnie rysunkiem planu;
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych:
    a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,20 m n.p.t.,
    b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 9,0 m,
    c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
    d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
    e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa;
11) ustalenia dla budynków gospodarczych, w tym garaży:

a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,30 m n.p.t.,
b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 6,0 m,
c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa.

§ 6. Ustalenia dla terenu o symbolu 2WS o powierzchni 0,18 ha:

1) teren przeznacza się pod wody powierzchniowe śródlądowe;
2) dopuszcza się realizację pomostów i innych elementów małej architektury.

§ 7. Ustalenia dla terenu o symbolu 5UMN,UT o powierzchni 1,70 ha:

1) teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług turystyki. W skład niniejszej zabudowy mogą wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne, wolnostojące budynki mieszkalno-usługowe, wolnostojące budynki usługowe i wolnostojące budynki gospodarcze, w tym garaże;
2) układ budynków na poszczególnych posesjach winien tworzyć wewnętrzne podwórza;
3) budynki tworzące pierzeję drogi 01KDW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w głębi posesji budynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi;
4) obrysy budynków winny być rozplanowane na prostokącie, dopuszcza się lokalizację ganków poza obrysami budynków mieszkalnych i usługowych;
5) rozbudowane budynki winny w zamyśle architektonicznym stanowić kompozycyjną całość;
6) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
7) należy zachować minimum 70% obszaru działki jako powierzchnię biologicznie czynną;
8) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na działce nie większy niż 10%;
9) proponuje się wprowadzenie zadrzewień zgodnie rysunkiem planu;
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:
    a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,20 m n.p.t.,
    b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 12,0 m,
    c) maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
    d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
    e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa;
11) ustalenia dla budynków gospodarczych, w tym garaży:
    a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,30 m n.p.t.,
    b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 6,0 m,
    c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
    d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa.

§ 8. Ustalenia dla terenów o symbolach 7U,MN o powierzchni 0,15 ha i 8U,MN o powierzchni 0,11 ha:

1) tereny przeznacza się pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. W skład niniejszej zabudowy mogą wchodzić wolnostojące budynki mieszkalne, wolnostojące budynki mieszkalno-usługowe, wolnostojące budynki usługowe i wolnostojące budynki gospodarcze, w tym garaże;
2) dopuszcza się przeniesienie na teren 7U,MN zabytkowego budynku mieszkalnego (zabytkowa chałupy z miejscowości Mścice, ul. Bałtycka 2 lub podobna), o gabarytach innych niż ustalone dla niniejszego terenu. Przeniesienie budynku winno być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi właściwego konserwatora zabytków. Ochronie podlega forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej elementach (wysokość, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiał budowlany) oraz funkcja obiektu, której ewentualna zmiana wymaga zgody właściwego konserwatora zabytków. Wszelkie zmiany w obiekcie zabytkowym wymagają zezwolenia właściwego konserwatora zabytków;
3) układ budynków na poszczególnych posesjach winien tworzyć wewnętrzne podwórza;
4) budynki tworzące pierzeję drogi 01KDW winny być ustawione kalenicowo do tej drogi, w głębi posesji budynki mogą być ustawione kalenicowo lub szczytowo do tej drogi;
5) obrysy budynków winny być rozplanowane na prostokącie, dopuszcza się lokalizację ganków poza obrysami budynków mieszkalnych i usługowych;
6) rozbudowane budynki winny w zamyśle architektonicznym stanowić kompozycyjną całość;
7) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
8) należy zachować minimum 50% obszaru działki jako powierzchnię biologicznie czynną;
9) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na działce nie większy niż 40%;
10) ustalenia dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:
   a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,20 m n.p.t.,
   b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 9,0 m,
   c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
   d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
   e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa;
10) ustalenia dla budynków gospodarczych, w tym garaży:
   a) poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,30 m n.p.t.,
   b) wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższej kalenicy, nie wyższa niż 6,0 m,
   c) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
   d) dachy strome od 35° do 51°; symetryczne, dwuspadowe, proste lub naczółkowe. Ustala się kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu. Obowiązuje pokrycie dachówką, drewnianym gontem lub strzechą. Kolory ceramicznych pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału (czerwienie i brązy). Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy pulpitowe, w kształcie bawolego oka albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,
   e) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna być pastelowa.

§ 9. Ustalenia dla prywatnej drogi wewnętrznej o symbolu 01KDW o powierzchni 1,08 ha:

1) obowiązuje szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu, tj.: minimalna - 6,0 m i maksymalna - 25,0 m;
2) ustala się nasadzenie alei drzew zgodnie z rysunkiem planu;
3) docelowo nawierzchnia drogi winna być pokryta brukiem lub kostką kamienną;
4) w liniach rozgraniczających drogi należy wykonać:

a) linię energetyczną niskiego napięcia; dopuszcza się realizację linii energetycznej średniego napięcia,
b) linię telekomunikacyjną,
c) wodociąg o średnicy DN od 80 mm do 150 mm,
d) dopuszcza się realizację komunalnej lub lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN od 150 mm do 200 mm,
e) dopuszcza się realizację oświetlenia drogi,
f) dopuszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę o średnicy DN minimum 300 mm.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE

§ 10. Dla terenów o symbolach 1MN, 3MN, 4MN, 5MN,UT, 6MN, 7U,MN, 8U/MN ustala się 20% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę 0%.

§ 11. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych kl. IV, V i Lz pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w tym kl. IV o łącznej powierzchni 2,6654 ha za zgodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji o sygn. WRiOŚ-IV-EN-6080-48/08 z dnia 21 października 2008 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Manowie.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Prus

Załączniki do uchwały Nr XXIV/168/2008
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 listopada 2008 r. (poz. 141)

Załącznik nr 1






Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi

skala 1 : 25 000




LEGENDA:

granica opracowania planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI.



I. GRANICE ADMINISTRACYJNE I PLANISTYCZNE

GRANICE GMINY

GRANICE OBSZARÓW ELEMENTARNYCH O OKRESLONEJ DOCELOWEJ FUNKCJI DOMINUJĄCEJ

III. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

Obszary stanowiące lokalne wartości środowiska przyrodniczego.

O WALORACH EKOLOGICZNYCH I PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH

REJONY O ATRAKC. RZEŹBIE -WZGORZA MORENY CZOŁOWEJ

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Wartości kultury materialnej i archeologicznej objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych.

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW I EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ.

OBIEKTY KUBATUROWE W REJESTRZE ZABYTKÓW

GRANICA PARKU /DWORSKIEGO, WIEJSKIEGO, LEŚNEGO/ - W REJESTRZE ZABYTKÓW/W EWIDENCJI KONSERWATORSKIEJ

REKOMENDOWANE STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

STREFA "A"/"B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

V. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW ZABUDOWY.

OBSZARY ZABUDOWANE - DO ADAPTACJI, UZUPEŁNIENIA, REHABILITACJI I PRZEKSZTAŁCENIA.

OBSZARY POTENCJALNE, KTÓRE MOGĄ BYC PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ.

VI. DOMINUJĄCE DOCELOWE FUNKCJE GMINY OKRESLONE DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOSCI.

E. - PRODUKCJA ROLNA-UPRAWY ROLNE, OGRODNICZE, HODOWLA ZWIERZĄT, RYB.
M2 - " JEDNORODZINNE
R. - ZABUDOWA REKREACYJNA INDYWIDUALNA (DOMY LETNISK. TZW"DRUGI DOM")
T. - AGROTURYSTYKA (ZAGRODY, REZYDENCJE) Z DODATKOWYM PROGRAMEM USŁUG TURYST., REKREACJĄ TERENOWĄ

VII. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE INFRASTRUKT. TECH.

SYSTEMY ZAOPATRZENIA W WODĘ

1 - UJĘCIE GŁÓWNE "MOSTOWO"
2 - UJĘCIE LOKALNE

SYSTEMY OCZYSZCZANIA SCIEKÓW BYTOWYCH
• INDYWIDUALNE OCZYSZCZANIE SCIEKÓW

6 - OCZYSZCZALNIE TYPU KONTENEROWEGO LUB OCZYSZCZ. INDYWIDUALNE Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH TECHNOLOGII DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA.
7 - ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

X. OBSZARY I STREFY STRATEGICZNE.

STREFA UNIKALNEJ ATRAKCYJNOSCI DLA REKREACJI I TURYSTYKI KRAJOZNAWCZEJ

Załącznik nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MPZP

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Manowo rozstrzyga, co następuje:

Do projektu zmiany mpzp wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko złożono uwagę (pismo z dn. 10 lipca 2008 r., data wpływu do Urzędu Gminy Manowo w dn. 11 lipca 2008 r., nr kanc. KO-KP - 02652/08), w której wniesiono o znaczne obniżenie opłaty planistycznej, służącej do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwagi - uwaga uwzględniona:

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Policko w obrębie Dęborogi uwzględniono powyższą uwagę, obniżając opłatę planistyczną, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela, z 30% do 20%.

Załącznik nr 4

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na obszarze planu nie występują urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Poz. 142

UCHWAŁA NR XXIV/171/2008
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Manowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Manowo określa wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 3. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela i wynosi:

1) przy jednej osobie - 3%;
2) przy dwóch osobach - 4%;
3) przy trzech osobach - 5%;
4) przy czterech i więcej osobach - 8%

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego na dany rok w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

§ 4. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim stale zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub, który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, nie posiadające własnego źródła dochodów.

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta Gminy Manowo.

3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 3. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek.

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytuły prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy wypłacany przez szkołę, w której jest zatrudniony w największym wymiarze czasu pracy, a jeśli nie można w ten sposób ustalić zakładu pracy, przez szkołę wskazaną przez organ prowadzący.

§ 5. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

2. Dodatek przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela lub na wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. We wniosku nauczyciel określa liczbę członków rodziny nauczyciela w rozumieniu § 4 ust. 1 uchwały.

3. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły dla nauczyciela, a dla dyrektora Wójt Gminy Manowo.

4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

5. Dodatek wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Manowo.

§ 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Prus

Poz. 143

UCHWAŁA NR XXIV/172/2008
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych: 59,19 zł (netto) za m^3, w tym:
   a) wywóz: 30,35 zł (netto),
   b) unieszkodliwianie na składowisku: 17,17 zł (netto),
   c) opłata za korzystanie ze środowiska 11,67 zł (netto);
2) za selektywny odbiór odpadów komunalnych od podmiotów indywidualnych:
   a) szkła i plastiku: 39,110 zł (netto) za m^3,
   b) makulatury: 339,11 zł (netto) za m^3.

§ 2. Do ustalonych w § 1 górnych stawek opłat dolicza się podatki określone odrębnymi przepisami.

§ 3. Szczegółowy wykaz cen za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Manowo oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Prus

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/172/2008
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 listopada 2008 r. (poz. 143)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN ZA WYWÓZ NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obecna cena netto (2008 rok)	Cena netto na 2009 rok	Zmiana [zł]	Dynamika [%]
1	Niesegregowane odpady komunalne	56,34	59,19	2,85	105
	w tym: - wywóz	29,47	30,35	0,88	103
	- unieszkodliwianie na składowisku *)	14,57	17,17	2,60	118
	- opłata za korzystanie ze środowiska	12,30	11,67	-0,63	95
2	Niesegregowane odpady komunalne (pojemniki o objętości mniejszej niż 550 l.)	56,34	66,91	10,57	119
	w tym: - wywóz	29,47	38,07	8,60	129
	- unieszkodliwianie na składowisku *)	14,57	17,17	2,60	118
	- opłata za korzystanie ze środowiska	12,30	11,67	-0,63	95
	Zbieranie odpadów z pojemników				
	1) 80 l	4,51	5,35	0,85	119
	2) 110 l	6,20	7,36	1,16	119
	3) 120l	6,76	8,03	1,27	119
	4) 200 l	11,27	13,38	2,11	119
	5) 240 l	13,52	16,06	2,54	119
	6) 550 l	30,99	32,56	1,57	105
	7) 660 l	37,19	39,07	1,87	105
	8) 1100 l	61,98	65,11	3,13	105
	9) KP – 7	394,40	414,36	19,95	105
	10) KP – 10	563,43	591,94	28,49	105
	11) worki foliowe (czarne z nadrukiem)	6,76	9,03	1,27	119

*) W 2009 r. przyjęto składowanie odpadów komunalnych zmieszanych na składowisku w Sianowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Obecna cena netto (2008 rok)	Cena netto na 2009 rok	Zmiana [zł]	Dynamika [%]
1	Odpady segregowane (plastik i szkło)	33,00	39,11	6,11	19
	w tym: - wywóz	20,00	23,10	3,10	16
	- segregacja	13,00	16,01	3,01	23
2	Odpady segregowane (makulatura)	30,00	39,11	9,11	30
	w tym: - wywóz	20,00	23,10	3,10	16
	- segregacja	10,00	16,01	6,01	60

Poz. 144

UCHWAŁA NR XXXII/312/08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby" w Międzyzdrojach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie prowadzone przez Gminę Międzyzdroje w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458; z 2003 r. Nr 210, poz. 2041; z 2005 r. Nr 19, poz. 165) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 100,00 zł. (słownie złotych: sto).

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.

§ 4. 1. Opłata wymieniona w § 2 jest opłatą miesięczną, ponoszoną na każde dziecko zapisane do przedszkola, niezależnie od faktycznej ilości dni przebywania dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

2. W okresie wakacji (lipiec i sierpień) opłata jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 5. Opłata wymieniona w § 2 oraz zasady jej stosowania obowiązują także w oddziale żłobkowym.

§ 6. 1. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 5,00 zł.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni (łącznie), zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 7. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń udzielanych przez Przedszkole Miejskie w Międzyzdrojach określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 9. Traci moc uchwała Nr V/32/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Sutyła

Poz. 145

UCHWAŁA NR XXVI/265/08
Rady Gminy Postomino
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VI/47/07 Rady Gminy Postomino z dnia 23 marca 2007 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Postomino przyjętego uchwałą Nr XV/123/96 Rady Gminy Postomino w dniu 5 stycznia 1996 r. zmieniono uchwałą Nr XXIX/346/04 z dnia 17 grudnia 2004 r., uchwałą Nr XLV/510/06 z dnia 24 lutego 2006 r. - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko.

2. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Łącko o łącznej powierzchni 6,91 ha.

3. Granice planu przedstawione są na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenów pod funkcję zabudowy rekreacyjno-letniskowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie miejscowym należących do zadań własnych gminy.

6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
3) granicach obowiązywania planu - należy przez to rozumieć granice obowiązywania planu oznaczone na rysunku planu;
4) usługach nieuciążliwych należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu może być wymagane, a których uciążliwość zamyka się w granicach terenu, na którym zostały dopuszczone oraz przedsięwzięcia, które nie oddziaływają znacząco na środowisko.

§ 2. Dla oznaczenia poszczególnych obszarów wprowadza się symbole składające się z kolejnego numeru obszaru oraz symboli literowych, które oznaczają:

1) UT - teren zabudowy turystycznej;
2) E - teren stacji transformatorowej;
3) KDpw - teren komunikacji - droga powiatowa;
4) KDg - teren komunikacji - droga gminna;
5) KDw - teren komunikacji - droga niepubliczna;
6) KDx - teren komunikacji - przejście piesze.

ROZDZIAŁ II
Zasady ogólne zagospodarowania terenu

§ 3. 1. Jeżeli ustalenia rozdziału VII „Ustalenia dotyczące terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi" nie stanowią inaczej, w granicach planu obowiązują zasady ogólne zagospodarowania ustalone w niniejszym rozdziale.

2. Dla zachowania ładu przestrzennego ustala się następujące zasady:

1) nowa zabudowa winna posiadać gabaryty i charakter nawiązujący do zabudowy istniejącej na terenie wsi Nacmierz, o parametrach określonych w ustępie 6 niniejszego paragrafu;
2) ustala się możliwość lokalizacji wbudowanych usług dla obsługi ruchu turystycznego w partery budynków mieszkalnych, wzdłuż dróg powiatowych o powierzchni do 50% powierzchni użytkowej tego budynku;
3) na terenach oznaczonych symbolem UT w granicach wyznaczonych działek należy pozostawić 50% powierzchni działki jako powierzchnię biologicznie czynną.

3. Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego.

W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości stężeń tych substancji (wg przepisów szczególnych) z uwzględnieniem tła istniejącego;
2) nakaz stosowania do ogrzewania obiektów paliwa ekologicznego na obszarach chronionego krajobrazu - terenach od 1UT do 6UT; na terenie 7UT wskazane jest stosowanie paliwa ekologicznego;
3) zakaz stosowania urządzeń powodujących wibracje wpływające ujemnie na zdrowie mieszkańców i obiekty budowlane;
4) zakaz wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizującego przekraczającego dopuszczalne normy (wg przepisów szczególnych);
5) zakaz oddziaływania uciążliwości obiektów poza granicami działki;
6) zachowanie istniejących stosunków wodnych w glebie;
7) zabezpieczenie istniejącej warstwy gleby przy realizacji sieci i obiektów, a po ich zrealizowaniu przywrócenie stanu poprzedniego terenu;
8) nakaz skanalizowania terenów zabudowanych;
9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne;
10) zachowanie w miarę możliwości istniejącego drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków.

Na terenie objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne.

Teren objęty planem stanowi obszar nie zainwestowany. Jednak z uwagi na eksponowaną lokalizację oraz bliskie sąsiedztwo zabudowy wsi Nacmierz przy projektowaniu nowych obiektów kubaturowych wskazane jest:

1) w zabudowie mieszkaniowej projektować budynki o rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu, parterowe, pokryte wysokim dachem z pokryciem typu dachówką, gont, strzecha o kącie zbliżonym do 45°, z zastosowaniem naczółków;

2) w zabudowie gospodarczej mogą posiadać podwyższony parter i poddasze z wysoką ścianką kolankową z dachem o spadku w granicach 30 do 45°; na jednej działce można lokalizować do trzech obiektów;
3) w przypadku projektowania zespołu zabudowy na większych działkach stosować układ nawiązujący do zagrody zamkniętej charakterystycznej dla terenu gminy Postomino;
4) gabaryty projektowanej zabudowy przyjmować zgodnie z ustaleniami ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych.

Dopuszcza się umieszczania znaków informacyjnych i reklam w drogach stanowiących przestrzeń publiczną.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się jako obowiązujące linie rozgraniczające obszary o różnym sposobie użytkowania oznaczone na rysunku planu linią ciągłą.
Przebieg linii rozgraniczających przy ich geodezyjnym wytyczaniu niepokrywających się z granicami istniejących działek lub liniami podziału naturalnego należy przyjmować przez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu;
2) linie podziału wewnętrznego w ramach jednego obszaru, oznaczone na rysunku planu linią przerywaną ustalają granice poszczególnych działek w ramach tej samej funkcji. Dopuszcza się inny podział z zachowaniem zasad parcelacji ustalonych w ust. 8;
3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy ograniczające możliwość zbliżenia obiektów budowlanych do granicy działki:
   a) oznaczone w rysunku planu dla poszczególnych działek,
   b) na działkach bez oznaczonej w rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy należy ją przyjmować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych określających odległości budynków od granicy działki i krawężnika jezdni.
   Obiekty projektowane sytuować prostopadle lub równolegle do wrysowanych nieprzekraczalnych linii zabudowy. W przypadku zastosowania innego podziału na działki niż określony w rysunku planu liniami przerywanymi nieprzekraczalne linie zabudowy należy określać zgodnie z ustaleniami niniejszego punktu 6 podp. 3 lit. b;
4) dopuszcza się scalanie działek w przypadku zakupienia kilku działek przez jednego inwestora;
5) gabaryty projektowanych budynków winny posiadać następujące cechy:
   a) na działkach o powierzchni do 750 m^2,
   wysokość zabudowy dwie kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 55°, o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy do 9,0 m, wysokość zwieńczenia ścian budynku do 4,5 m nad terenem, szerokość elewacji frontowej do 15,0 m,
   b) na działkach o powierzchni powyżej 750 m^2,
   wysokość zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe z dachem o nachyleniu od 35 do 55°, o odległości od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do kalenicy do 12,50 m, wysokość zwieńczenia ścian budynku do 8,0 m nad terenem, szerokość elewacji frontowej do 50% szerokości działki,
   c) budynki gospodarcze mogą posiadać gabaryty nie większe niż obiekt funkcji podstawowej, dopuszcza się do trzech budynków na działce, mogą posiadać podwyższony parter i poddasze z wysoką ścianką kolankową i dachem o spadku w granicach 30 do 55°.;
6) niezależnie od rodzaju zabudowy powierzchnia zabudowana nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej działki, przy pozostawieniu minimum 50% powierzchni jako powierzchnia biologicznie czynna;
7) miejsca parkingowe należy zabezpieczyć na własnych działkach, w zabudowie:
   a) mieszkaniowej min. 2 stanowiska,
   b) rekreacji indywidualnej i pensjonatowej 1 stanowisko na 5 miejsc noclegowych,
   c) usługowej 4 - 6 stanowisk na 100 m^2 powierzchni sprzedażnej lub konsumpcyjnej.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) na terenie będącym przedmiotem opracowania występują grunty o zróżnicowanych wartościach parametrów geotechnicznych. Niezbędne jest w każdym przypadku poprzedzenie prac projektowych szczegółowymi badaniami geotechnicznymi, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym;

2) tereny po północnej stronie drogi powiatowej z Nacmierza do Korlina znajdują się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 „Pobrzeże na zachód od Ustki", na terenie którego obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 4/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów na obszarach chronionego krajobrazu położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 497).

8. Szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) przy podziałach terenu innych niż określone w rysunku planu ustala się następujące zasady:
   a) zapewnienia dojazdu do każdej wydzielonej działki, dopuszcza się ustanowienie służebności dojazdu,
   b) powierzchnia wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 500 m^2,
   c) podziały mogą być dokonywane na działki o szerokości frontu nie mniejszej niż 20,0 m i kącie położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w granicach 80° do 100°,
   d) w przypadku zastosowania innego podziału na działki niż określony w rysunku planu liniami przerywanymi nieprzekraczalne linie zabudowy należy określać zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 6 pkt 3 lit. b.

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania i ograniczenia zabudowy określać według zasad niniejszego rozdziału oraz ustaleń rozdziału VII.

10. Zasady budowy sieci infrastruktury i komunikacji ustala się według rozdziałów III, IV, V i VI niniejszych ustaleń.

ROZDZIAŁ III
Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej

§ 4. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego ujęcia w Łącku;
2) doprowadzenie wody do projektowanych obiektów dla potrzeb gospodarczych, przeciwpożarowych i obrony cywilnej. Wodę doprowadzić z istniejącej sieci komunalnej we wsi Nacmierz;
4) sieć układać poza jezdnią w liniach rozgraniczających drogi, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie sieci poza pasem drogowym. Sieć uzbroić w hydranty przeciwpożarowe. Przejścia wodociągiem pod jezdnią wykonywać przewiertem.
   Sieć realizować z przewodów ø 80 - ø 100 mm;
5) wykonanie przyłączy do poszczególnych obiektów przez właściciela we własnym zakresie;
6) wykorzystanie istniejących studni indywidualnych na terenie miejscowości Nacmierz celem zaopatrzenia w wodę w okresie ograniczonych dostaw, obowiązek konserwowania w/w studni ustalono w planie wsi Nacmierz.

2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się nakaz:

1) odprowadzenia ścieków z zagospodarowanego terenu kanałami grawitacyjnymi, o przekrojach ø 0,20 m, do projektowanych przepompowni w planie wsi Nacmierz, skąd tłoczone będą do kanalizacji w Jarosławcu; oczyszczalnia nie wymaga rozbudowy;
2) układania kanałów i przewodów tłoczonych w miarę możliwości w liniach rozgraniczenia dróg, kanały układać w terenach utwardzonych, przewody tłoczne prowadzić poza jezdnią, przejścia pod jezdnią wykonywać przewiertem;
3) wykonania przepompowni bezskratkowych, dotyczy to również przepompowni ścieków (lokalnych) na własnym terenie;
4) ograniczenia uciążliwości przepompowni do granic działki;
5) wykonania włączania przewodów tłocznych do kanałów grawitacyjnych poprzez studzienki rozprężne.

3. W zakresie wód deszczowych ustala się nakaz:

1) wody opadowe z terenów rekreacyjnych gromadzić w zbiornikach i wykorzystywać do podlewania roślin;
2) odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych i dróg na obszarze oznaczonym w planie symbolami 1UT do 6 UT siecią kanalizacji deszczowej do kanału Świdnik;
3) wykonania wpustów deszczowych z osadnikami do ujmowania wód opadowych;

4) oczyszczenia wód deszczowych z terenów utwardzonych, gdzie istnieje możliwość skażenia wód opadowych związkami ropopochodnymi, przed wprowadzeniem do odbiornika w max. stopniu technicznie możliwym, np. w separatorze produktów ropopochodnych (ok. 99% redukcji związków ropopochodnych), tak by stopień zanieczyszczeń nie przekraczał dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń zawartych w ściekach jakie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, do wód powierzchniowych i do gruntu;
5) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4. W zakresie gazyfikacji ustala się nakaz:

1) wykonania gazyfikacji całego terenu po wybudowaniu stacji redukcyjnej I° i doprowadzeniu gazu do miejscowości Nacmierz;
2) doprowadzenia gazu dla potrzeb przygotowania posiłków, ciepłej wody i potrzeb grzewczych;
3) realizowania sieci gazowej średniego ciśnienia o przekrojach ø 90 - ø 110 mm; podłączenia odbiorców poprzez indywidualne reduktory przewidziane do zasilania odbiorców domowych;
4) układania gazociągów w pasach zieleni i pod chodnikami, a w szczególnych przypadkach pod asfaltem przy zachowaniu odległości bezpiecznej od pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych.

5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się nakaz:

1) zaopatrzenia w ciepło z kotłowni indywidualnych;
2) przygotowania ciepła dla potrzeb grzewczych dla obiektów realizowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu z kotłowni indywidualnych opartych wyłącznie o paliwo tzw. ekologiczne (gaz ziemny, energia elektryczna, gaz propan-butan, pompy cieplne, olej opałowy, drewno, słoma), dla pozostałych obiektów po doprowadzeniu gazu do Nacmierza kotłownie na paliwo stałe należy sukcesywnie likwidować;
3) nie przekraczania wartości stężeń dopuszczalnych określonych w przepisach szczególnych przy wprowadzaniu zanieczyszczeń do powietrza.

6. W zakresie utylizacji odpadów stałych ustala się nakaz:

1) zorganizowanego wywozu odpadów stałych na istniejące wysypisko urządzone w Bylicy, przez służby specjalistyczne;
2) wprowadzania stopniowej segregacji odpadów.

7. W zakresie melioracji ustala się nakaz:

a) odtworzenia urządzeń melioracyjnych w przypadku ich naruszenia zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) na etapie projektu technicznego dokonać zgłoszenia do właściwego zarządcy urządzeń melioracyjnych przedstawiając plan realizacyjny zagospodarowania każdej działki z oznaczeniem zmian sieci drenarskiej,
c) wykonania przepustów pod przejściami i drogami nad rowami,
d) przywrócenia uszkodzonych skarp i przepustów do stanu poprzedniego w przypadku ich uszkodzenia, pozostawienia dotychczasowego prześwitu rowów i przepustów przy ich przekraczaniu,
e) pozostawienia 2 m pasa terenu wolnego od zainwestowania wzdłuż istniejących urządzeń melioracyjnych dla ich konserwacji,
f) zachowania dotychczasowego układu stosunków wodnych w glebie,
g) naprawy i modernizacji urządzeń melioracyjnych podziemnych przez właściciela działki, na której urządzenie jest usytuowane.

8. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się nakaz:

1) zachowania dopuszczalnego poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów zabudowy wg przepisów odrębnych.

9. Przy projektowaniu i realizacji sieci uwzględnić dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego.

10. Nie ustala się trasy sieci w granicach działek.

11. Sieci realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

ROZDZIAŁ IV
Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 5. Określa się następujące parametry projektowanego układu drogowego:

1) istniejące drogi powiatowe klasy zbiorczej w przypadku modernizacji winny mieć parametry:
   – szerokość w liniach rozgraniczających bez zmian,
   – jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,50 m,
   – w przekroju drogi przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m, wskazane jest urządzenie ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m,
   – dopuszcza się stosowanie pasów postojowych;
2) droga gminna klasy lokalnej w przypadku urządzania winna mieć parametry:
   – szerokość w liniach rozgraniczających bez zmian,
   – jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0 m,
   – w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m;
3) drogi niepubliczne wewnętrzne klasy dojazdowej w przypadku urządzania winny mieć parametry:
   – szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca bez zmian,
   – jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m,
   – w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m, dopuszcza się projektowanie ulic jednoprzestrzennych.

ROZDZIAŁ V
Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji

§ 6. 1. Zasilenie zabudowy z istniejącego GPZ Pieńkowo siecią istniejących i projektowanych linii średniego napięcia 15kV. Istniejące i projektowane stacje transformatorowe w Nacmierzu mogą zasilić część projektowanych działek od strony południowo-zachodniej. Projektowana stacja słupowa 15/0,4kV na terenie oznaczonym symbolem 8E swoim zasięgiem obejmie pozostałą część działek. Stację zasilić kablem z istniejącej sieci napowietrznej lub z sieci kablowej po jej zrealizowaniu w Nacmierzu zgodnie oznaczeniem w rysunku planu.

3. Od stacji transformatorowych do miejsc poboru mocy - projektowanych obiektów kubaturowych, wykonać linie kablowe. Kable układać w liniach rozgraniczenia dróg. Na granicy działek zamontować złącza kablowe zintegrowane z układami pomiarowymi zasilane jedno lub dwustronnie.

4. W zakresie telekomunikacji:

1) podłączenia do sieci telekomunikacyjnej przewodowej wykonać w oparciu warunki techniczne operatora sieci;
2) sieć rozdzielczą kablową wprowadzić do szafek na działkach, złącza zabezpieczać osłonami;
3) wykonać zabezpieczenia przeciwprądowe i przepięciowe oraz uziomy.

ROZDZIAŁ VI
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 7. 1. Przy projektowaniu obiektów na terenie opracowania wskazane jest wyznaczenie pomieszczeń na ukrycia częściowo przygotowane o współczynniku ochrony $K > 100$.

2. Zaopatrzenie w wodę wykonać zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszych ustaleń.

Ze względu na położenie terenu na granicy wsi Nacmierz zapotrzebowanie wody w okresie ograniczonych dostaw ustala się jak dla miejscowości Nacmierz. Zapotrzebowanie to wynosi:

– Q niezbędne 37,00 m^3/d. (1,54 m^3/h),
– Q min. niezbędne 15,2 m^3/d.; (0,62 m^3/h).

Potrzeby te zaspokoi ujęcie w Jarosławcu lub studnia na terenie campingu - Mikołajek o wydajności 38 m^3/h usytuowana w Jarosławcu lub studnia o wydajności 25 m^3/h na terenie ZHP Łódź usytuowana na zachód od Jarosławca w odległości ok. 1,0 km.

W przypadku braku prądu potrzeby niezbędne minimalne zaspokoją studnie kopane istniejące na prywatnych posesjach. W sytuacji awaryjnej należy zorganizować dowóz wody.

3. Podłączenie obiektów do sieci komunalnej pod warunkiem zagwarantowania awaryjnego źródła energii spełnia wymogi stawiane wodociągom w okresie ograniczonych dostaw.

4. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów wykonać w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do potrzeb obrony cywilnej.

5. Teren opracowania jest objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej (syrena alarmowa Straży Pożarnych w Nacmierzu).

6. Istniejące i projektowane drogi spełniają wymogi dróg ewakuacyjnych.

ROZDZIAŁ VII
Ustalenia szczegółowe

§ 8. 1. Ustalenia dla terenów zabudowy turystycznej:

1 Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/	**1UT** /0,93/, **2UT** /0,84/, **3UT** /0,93/, **4UT** /0,61/, **5UT** /0,57/, **6UT** /0,65/, **7UT** /1,14/
2) Funkcja obszaru	1. Funkcja podstawowa: obiekty rekreacji indywidualnej zabudowa pensjonatowa 2. Funkcja dopuszczalna: usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, handlu i gastronomii nieuciążliwe, wbudowane o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku, mogą być lokalizowane wyłącznie od strony dróg powiatowych na działkach z nimi graniczących
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	Ustala się możliwość budowy nowych obiektów budowlanych na zasadach określonych w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust. 2 niniejszych ustaleń.
4) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu	Zasady zagospodarowania przyjmować zgodnie z rozdziałem II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust. 3 niniejszych ustaleń niniejszych ustaleń

5)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Wskazane jest projektowanie obiektów budowlanych o cechach zabudowy regionalnej określonych w rozdziale II §3, ust.4 niniejszych ustaleń.
7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu", §3, ust. 6 niniejszych ustaleń
8) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów	Wszystkie wyszczególnione obszary z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem **7UT** znajdują się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 „Pobrzeże na zachód od Ustki", na którym obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3 ust.7 niniejszych ustaleń
9)Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu", §3, ust. 8 niniejszych ustaleń
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej	Tereny obsługiwane komunikacyjnie z istniejących dróg 11KDg, 12KDw, 13KDw, 14KDw, 15KDw, 16KDw, 17KDw. Miejsca parkingowe zabezpieczyć zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust. 6 pkt 7 niniejszych ustaleń. Gospodarkę wodno - ściekową wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziału III niniejszych ustaleń - „Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej"
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów	Teren może być użytkowany w dotychczasowy sposób do chwili podjęcia inwestycji. Zmiana zagospodarowania musi być zgodna z warunkami określonymi w niniejszych ustaleniach.
12) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%

2. Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej – stacji transformatorowej

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/	**8 E** /0,01/
2) Funkcja obszaru	1. Funkcje podstawowe : teren infrastruktury technicznej – projektowana stacja transformatorowa słupowa 15/0,4 kV. Ustalenia według niniejszych ustaleń - rozdział V „Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji".
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej	Teren obsługiwany komunikacyjnie z drogi 15 KDw Infrastrukturę wykonać zgodnie z ustaleniami rozdziału V niniejszych ustaleń „Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji"
4) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów	Teren stacji znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 „Pobrzeże na zachód od Ustki", na którym obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3 ust.7 niniejszych ustaleń
5) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

3. Ustalenia dla dróg publicznych klasy zbiorczej

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/	**18KDpw** /0,20/.
2) Funkcja obszaru	1. Funkcje podstawowe : istniejąca droga publiczna, powiatowa o zmiennej szerokości do 17,0 m w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu
3) Wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry obiektów	W przypadku modernizacji należy przyjmować następujące parametry : - szerokość w liniach rozgraniczających bez zmian - jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. 3,50 m. - w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m. Wskazane jest urządzenie ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m. - ustala się zakaz wycinki istniejącego drzewostanu
4) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

4. Ustalenia dla dróg klasy lokalnej

1) Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/	**11KDg** /0,15/
2) Funkcja obszaru	1. Funkcje podstawowe : istniejąca droga gminna klasy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu.
3)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust.4
4) Wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry obiektów	Droga gminna klasy lokalnej w przypadku urządzania winna mieć parametry: - szerokość w liniach rozgraniczających bez zmian - jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 3,0 m. - w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m.
4) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

5. Ustalenia dla dróg wewnętrznych niepublicznych

1) **Symbol obszaru** /powierzchnia w hektarach/	**12KDw**/0,09/, **13KDw**/0,16/, **14KDw**/0,16/, **15KDw**/0,11/, **16KDw**/0,12/, **17KDw**/0,22/
2) **Funkcja obszaru**	Funkcje podstawowe : projektowane drogi niepubliczne klasy dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m zgodnie z rysunkiem planu.
3)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust.4
4) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów	Dogi 11KDg, 12KDw, 13KDw, 14KDw, 15KDw i 16KDw. znajdują się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 „Pobrzeże na zachód od Ustki", na którym obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3 ust.7 niniejszych ustaleń
5) Wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry obiektów	W w przypadku urządzania winny mieć parametry - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m - jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szer. po 2,25 m. - w przekroju drogi projektować przynajmniej jednostronny chodnik o szerokości nie mniejszej niż 1,25 m., - dopuszcza się projektowanie ulic jednoprzestrzennych
6) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

6. Ustalenia dla dróg pieszych

1)Symbol obszaru /powierzchnia w hektarach/	**20KDx**/0,02/, **21KDx**/0,02/
2) **Funkcja obszaru**	Projektowane przejścia piesze o szerokości 8,0 m.
3)Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3, ust.4
4) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów	Dogi 20KDx i 21KDx znajdują się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego nr 2 „Pobrzeże na zachód od Ustki", na którym obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II „Zasady ogólne zagospodarowania terenu" §3 ust.7 niniejszych ustaleń.
5) Wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry obiektów	W w przypadku urządzania winny mieć parametry - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m - dopuszcza się wykonanie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z rysunkiem planu
6) Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 9. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze i nieleśne wg poniższej tabeli:

Klasy bonitacyjne	Powierzchnia (ha)
ŁIII	0,18
RIIIb	0,08
RIVa	4,45
RIVb	1,86
Razem	6,57

w tym decyzją:

Nr decyzji	Powierzchnie terenów /ha/
	Klasa IV
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, decyzją nr WRiOŚ-IV-EN-6080-38/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r.	6,31
Razem	6,31

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Niewiński

Załączniki do uchwały Nr XXVI/265/08
Rady Gminy Postomino
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 145)

Załącznik nr 1



Załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łącko

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdzam, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trenu położonego w obrębie Łącko - nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stwierdzam, że plan nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Poz. 146

UCHWAŁA NR XXXIII/272/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818; Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888; Nr 180, poz. 1109) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy w zakresie:

1) podatku rolnego;
2) podatku leśnego;
3) podatku od nieruchomości.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

1) podatek rolny 5%;
2) podatek leśny 5%;
3) podatek od nieruchomości 5%.

§ 3. Wyznacza się inkasentów na terenie gminy dla miejscowości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Inkasent jest uprawniony i zobowiązany do pobierania kwot podatków wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi.

§ 5. Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika podatku i wpłacania go organowi podatkowemu w ciągu trzech dni roboczych od daty ustawowych terminów płatności podatków.

§ 6. Inkasent, który nie wpłaca pobranego podatku w terminie na rachunek właściwego organu podatkowego podlega rygorowi art. 77 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.).

§ 7. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie zainkasowanej należności oraz za druki ścisłego zarachowania pobierane w kasie tutejszego urzędu.

§ 8. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości stawki prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 8 pkt 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 9. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasenta osobiście.

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty stanowiska.

§ 10. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 12. Z dniem wejścia niniejszej uchwały tracą moc uchwały:

1) Nr XXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso;
2) Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso;
3) Nr VII/33/07/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007 r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso;
4) Nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2007 r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso;
5) Nr XVIII/139/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2007 r. o zmianie uchwały sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gumowski

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/272/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 30 października 2008 r. (poz. 146)

1. Inkasentami na terenie gminy są:

LP.	SOŁTYS - INKASENT	TEREN INKASA
1.	Berdzik Józef	Ryszewo
2.	Cząstka Danuta	Letnin
3.	Grzejszczak Stanisław	Pyrzyce
4.	Hatłas Andrzej	Mechowo
5.	Janeczek Dariusz	Ryszewko
6.	Janowska Krystyna	Brzesko
7.	Kata Stanisław	Pstrowice
8.	Kołodziej Bogumiła	Nowielin
9.	Marszałek Władysław	Turze
10.	Okraska Edward	Obromino
11.	Oszczyk Krzysztof	Giżyn
12.	Pietrzykowski Bogdan	Mielęcin
13.	Budnicka Urszula	Krzemlin
14.	Skawińska Iwona	Stróżewo
15.	Skowronek Adam	Żabów
16.	Szalkiewicz Urszula	Okunica
17.	Terelak Józef	Młyny
18.	Wilgocka Lucyna	Rzepnowo
19.	Wiśniewski Stanisław	Brzezin
20.	Włodarczak Anna	Nieborowo
21.	Wudarczyk Stanisław	Czernice

Poz. 147

UCHWAŁA NR XXXV/292/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 listopada 2008 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LIII/435/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy rozdział X § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawują: Policja, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gumowski

Poz. 148

UCHWAŁA NR XXXIII/240/08
Rady Gminy Rewal
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie nadania Statutu - jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Rewal.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/116/03 Rady Gminy z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu - jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Rewal wprowadza się zmiany:

1) w załączniku nr 2 do uchwały w § 10 ust. 14 otrzymuje nowe brzmienie:
14. „Rada Sołecka Pobierowa liczy maksymalnie 8 osób.”.

2. Dalsze ustalenia pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Drzewińska-Dąbrowska

Poz. 149

UCHWAŁA NR XXXIII/241/08
Rady Gminy Rewal
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Rewal (Radę Gminy Rewal lub Wójta Gminy Rewal);
2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal;
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;
4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
8) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 - z późniejszymi zmianami);
9) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).

§ 2. 1. Regulamin wynagradzania określa:

1) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W regulaminie przyjmuje się stawki z rozporządzenia cytowanego powyżej;
2) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagrody ze specjalnego funduszu nagród;
5) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

2. Dopuszcza się możliwość zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z art. 30 ust. 10, 10a i 10b wymienionej ustawy, jednakże tylko w ramach posiadanych własnych środków finansowych.

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatek motywacyjny

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
   a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
   b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
   a) prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
   b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
   c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
   d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
   e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na 1 etat wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

1) 5% dla nauczycieli;
2) 40% dla dyrektorów i wicedyrektorów.

2. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć:

1) 20% dla nauczycieli;
2) 40% dla wicedyrektorów;
3) 50% dla dyrektorów.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący szkołę.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej poniżej:

	STANOWISKO KIEROWNICZE	miesięcznie w zł
1)	dyrektorzy szkół	400 - 700;
2)	wicedyrektorzy	200 - 350;
3)	inne stanowiska kierownicze, określone w statutach szkół	150 - 300.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny za:

1) wychowawstwo klasy w szkole i przedszkolu - w wysokości 150 zł;
2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 100 zł.

§ 8. 1. Wysokość dodatku ustala uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje:

1) dla dyrektora - organ prowadzący szkołę;
2) dla pozostałych stanowisk - dyrektor szkoły.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w przypadku wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, funkcji lub wychowawstwa z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V
Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia w wysokości nie przekraczającej kwoty 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa ust. 1, uzależniona jest od:

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 9, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora organ prowadzący szkołę.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;
4) wykonywaniem innych prac zleconych przez pracodawcę;
5) rekolekcji,

– traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli określa odrębna uchwała Rady Gminy Rewal.

Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole podstawowej, gimnazjum lub oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Rewal i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8% najniższego wynagrodzenia;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10% najniższego wynagrodzenia;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12% najniższego wynagrodzenia.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadzący szkołę.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Drzewińska-Dąbrowska

Poz. 150

UCHWAŁA NR XXXIII/244/08
Rady Gminy Rewal
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 - zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 55,00 zł/m^3 + VAT.

2. Stawki opłat za usuwanie odpadów wielkogabarytowych ustala się w drodze umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

§ 2. 1. Stosuje się niższe stawki opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości 50% od pełnej opłaty pobieranej za odbiór odpadów.

2. Właściciele lokali jak i najemcy mogą w celu otrzymania zniżki w opłatach, o których mowa w ust. 1, podpisać indywidualną umowę z podmiotem uprawnionym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Tracą moc:

1) uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek;
2) uchwała Nr XVI/111/07 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od początku roku 2009.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Drzewińska-Dąbrowska

Poz. 151

UCHWAŁA NR XVIII/102/08
Rady Gminy Sławno
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno części działki nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/156/05 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2005 r. oraz uchwałą Nr VI/23/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XIII/83/96 z dnia 26 marca 1996 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Słupskiego Nr 14, poz. 52 z 22 kwietnia 1996 r., po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, przyjętego uchwałą Nr XVI/76/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 26 września 2008 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, przyjętego uchwałą Nr XIII/83/96 Rady Gminy Sławno z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 14, poz. 52), obejmującą część działki nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie Sławno, zwaną dalej „zmianą planu miejscowego", w granicach określonych na rysunku zmiany planu miejscowego w skali 1: 1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w obszaru jest przeznaczenie części działki nr 136/2, o powierzchni 0,025 ha, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, na realizację inwestycji celu publicznego - stację bazową telefonii komórkowej.

3, Granice obszaru zmiany planu miejscowego oznaczono na rysunku zmiany planu miejscowego w skali 1: 1000, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, z obszarem opracowania zmiany planu miejscowego, stanowi załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu miejscowego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Ustalenia zmiany planu miejscowego, zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) teren usług łączności, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały - symbolem T;
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;
3) zasady zagospodarowania terenu;
4) warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 2. Teren, o którym mowa w § 1 ust. 1, do chwili jego zagospodarowania zgodnie z funkcją terenu przewidzianą w zmianie planu miejscowego, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy, jako teren rolny.

§ 3. Na terenie objętym zmianą planu miejscowego nie przewiduje się scaleń i podziału nieruchomości.

§ 4. Na terenie objętym zmianą planu miejscowego nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. Na terenie objętym zmianą planu miejscowego nie występują obszary i obiekty, chronione jako dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§ 6. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu miejscowego są następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu miejscowego:

1) granice terenu objętego zmianą planu miejscowego;
2) linie rozgraniczające teren objęty zmianą planu miejscowego wraz z przyporządkowanym mu symbolem, oznaczającym przeznaczenie terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 7. W przypadku naruszenia systemu melioracyjnego w obszarze zmiany planu miejscowego konieczna jest jego odbudowa, w dostosowaniu do planowanej inwestycji; sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunku odpływu wód gruntowych i powierzchniowych ze szkodą dla terenów sąsiednich.

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania terenu

§ 8. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany planu miejscowego symbolem T, o powierzchni 0,025 ha, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej.

2. Dla terenu T ustala się:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogę gminną nr 127 - 4,0 m;
2) maksymalną wysokość wieży telekomunikacyjnej - 55,0 m od poziomu terenu;
3) realizację miejsc postojowych do obsługi stacji bazowej na terenie własnej działki;
4) konieczność oświetlenia planowanego masztu antenowego, ze względu na bezpieczeństwo migrujących ptaków oraz ruch pojazdów powietrznych;
5) ogrodzenie terenu stacji bazowej oraz nasadzenie zieleni w obrębie wybudowanego ogrodzenia.

Rozdział 3
Ustalenia w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Dojazd do terenu stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, ustala się z drogi gminnej nr 127.

§ 10. 1. Zasilanie w energię elektryczną ustala się linią kablową niskich napięć z istniejącej, elektroenergetycznej linii 0,4 kV, przebiegającej przez działkę nr 136/2.

2. Nie przewiduje się doprowadzenia innych, niż wymienione w § 10.1, sieci infrastruktury technicznej, ze względu na bezobsługowy charakter inwestycji planowanej na terenie, oznaczonym symbolem T.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 11. Dla obszaru objętego opracowaniem niniejszej zmiany planu miejscowego, dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy B R IV b, pochodzenia mineralnego, o powierzchni 0,025 ha na cele nierolnicze.

§ 12. Ustala się stawkę procentową służącą obliczenia opłaty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, związanego z uchwaleniem niniejszej zmiany planu miejscowego.

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internatowej Urzędu Gminy w Sławnie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Franas

Załączniki do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Sławno
z dnia 28 listopada 2008 r. (poz. 151)

Załącznik nr 1



Załącznik nr 2

Stwierdzenie dotyczące zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno uchwalonego uchwałą Nr XVI/76/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 26 września 2008 r.



D.5.8.T - teren urządzenia telekomunikacji - wieża telefonii komórkowej.

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, obejmującego część działki nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie Sławno, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wnoszonych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania

Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, obejmującej część działki nr 136/2, w obrębie ewidencyjnym Stary Kraków, w gminie Sławno oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu, gmina nie poniesie wydatków finansowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Poz. 152

UCHWAŁA NR XXIX/736/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała:

1) ustala ceny i opłaty za przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie;
2) ustala osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Rozdział II
Ceny i opłaty za przewozy

§ 2. Ustala się „Ceny i opłaty za przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie" stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletów (dokumentów przewozu);
2) biletów ulgowych wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych;
3) dokumentów potwierdzających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

§ 4. W lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego stosuje się bilety przeznaczone do kasowania w kasowniku określane w dalszej części uchwały biletami jednorazowymi oraz bilety okresowe.

§ 5. Bilety jednorazowe:

1) pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi obowiązani są kasować je bezzwłocznie po wejściu do pojazdu z wyjątkiem przystanków początkowych;
2) na przystankach początkowych bilety należy kasować z chwilą ruszenia pojazdu;
3) każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu. Wyjątkiem jest zakup biletu dla kilu osób z autokomputera u prowadzącego pojazd oraz przejazd kilku osób na podstawie biletu rodzinnego weekendowego i grupowego;
4) pasażer może łączyć nominały biletów jednego rodzaju, aby uzyskać co najmniej opłatę obowiązującą za podróż w wybranym przez siebie przedziale czasowym. Warunkiem łączenia nominałów jest skasowanie biletów jeden po drugim;
5) pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie;
6) okres ważności biletu jednorazowego czasowego liczony jest od jego skasowania w pierwszym pojeździe bądź od czasu wydruku z autokomputera;
7) bilet jednorazowy czasowy uprawnia w okresie ważności do dokonania przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży. Limit czasu przedłuża się odpowiednio, o stwierdzony wydłużony czas podróży spowodowany opóźnieniem pojazdu w stosunku do rozkładu jazdy;
8) opłata za przejazd jest zróżnicowana i zależy od rodzaju linii (zwykła, pospieszna, nocna, turystyczna) i czasu przejazdu (z wyjątkiem linii turystycznych);
9) skasowany bilet jednorazowy czasowy w jednym tramwaju lub autobusie linii zwykłych jest aktualny we wszystkich innych tramwajach i autobusach na liniach zwykłych pod warunkiem, że czas jego ważności nie uległ zakończeniu.

Przy przesiadkach na linie pospieszne lub nocne konieczne jest skasowanie dodatkowego biletu według taryfy linii zwykłych, uzależnionego od czasu jazdy linią pospieszną lub nocną;

Przy przesiadkach z linii pospiesznych lub nocnych na zwykłe bilet zachowuje ważność w czasie właściwym dla linii pospiesznej lub nocnej (limit czasu nie ulega wydłużeniu);

10) po upływie czasu przejazdu wydrukowanego na bilecie, w przypadku kontynuacji podróży należy skasować kolejny bilet;

11) w przypadku awarii zawinionej przez przewoźnika, skasowany bilet zachowuje ważność w całości pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia awarii;
12) bilet rodzinny weekendowy przeznaczony jest dla obojga lub jednego rodzica (bądź opiekuna prawnego dziecka) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16. Uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach dziennych (zwykłych i pospiesznych) wyłącznie w wybranym dniu świątecznym, w niedzielę lub w sobotę. Bilet należy skasować na początku pierwszego przejazdu. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) i wiek dzieci;
13) bilet grupowy przeznaczony jest dla zorganizowanych grup pasażerów uprawnionych do ulg w przejazdach np. dzieci uczęszczające do żłobków, przedszkoli, młodzież szkolna itp. Bilet uprawnia do przejazdu liniami zwykłymi i pospiesznymi w okresie 1 godziny od skasowania. W okresie ważności upoważnia do dokonywania przesiadek. Na podstawie biletu grupowego podróżować mogą opiekunowie grupy nie posiadający uprawnienia do ulgi wg zasad podanych w załączniku nr 1 do uchwały;
14) bilet turystyczny jednorazowy uprawnia do przejazdu liniami turystycznymi w wybranym pojeździe;
15) bilety dobowe i wielodobowe na okaziciela przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują swoją ważność od momentu skasowania w kasowniku przez okres 24,120 i 240 godzin na wszystkich liniach z wyjątkiem turystycznych;
16) zakupione bilety jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

§ 6. Bilety okresowe:

1) pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi imiennymi lub na okaziciela bądź imiennymi 3, 4, 5 miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania na żądanie służby kontrolerskiej oraz bez wezwania kierowcom na liniach nocnych. Wymienione bilety ważne są wyłącznie w trakcie jazdy;
2) bilety miesięczne i 3, 4, 5 miesięczne liniowe uprawniają do przejazdu całej trasy linii, a na odcinkach ściśle pokrywających się również innymi liniami danego rodzaju. Odcinkiem ściśle pokrywającym się jest odcinek pomiędzy dwoma przystankami wspólnymi dla linii, na którą wykupiony jest bilet i linii, z której korzysta pasażer, przy czym uznaje się również jako odcinek ściśle pokrywający się, jeżeli jeden z przystanków jest wspólny, a drugi wynika z rozjazdu linii po odbyciu minimum połowy drogi przejazdu;
3) bilety miesięczne i 3, 4, 5 miesięczne są ważne w dni powszednie, niedziele i święta. Do przejazdu liniami nocnymi bez ograniczeń uprawniają wyłącznie bilety sieciowe na wszystkie linie (zwykłe, pospieszne i nocne).

Bilety okresowe na jedną linię uprawniają do przejazdu liniami pospiesznymi lub nocnymi na odcinkach ściśle pokrywających się tych linii, przy czym do biletu na jedną linię zwykłą pasażer zobowiązany jest skasować dodatkowy bilet jednorazowy na zamierzony czas przejazdu według taryfy linii zwykłych;

4) bilet miesięczny i 3, 4, 5 miesięczny sieciowy na linie zwykłe uprawnia do przejazdu liniami pospiesznymi i nocnymi pod warunkiem dodatkowego skasowania biletu jednorazowego na zamierzony czas przejazdu według taryfy linii zwykłych;
5) blankiet do biletu okresowego nie posiadający danych personalnych pasażera, aktualnej fotografii i załączonego do niego biletu okresowego o nominale uprawniającym do danego przejazdu lub bilet okresowy bez wpisanego numeru blankietu bądź z numerem wielokrotnie poprawianym lub skreślanym, nie uprawnia do przejazdu;
6) przy zmianie formy przejazdu w trakcie korzystania z biletu miesięcznego lub 3, 4 i 5 miesięcznego, np. z sieciowego na jednoliniowy lub odwrotnie z jednoliniowego na sieciowy, pasażer zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany blankietu biletu;
7) wystawienie imiennego blankietu do biletu okresowego następuje w oparciu o dokument tożsamości, z wyłączeniem blankietów do biletów dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, których wystawienie może nastąpić na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego;
8) przy nabywaniu biletu ulgowego i podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego;
9) pasażer ma prawo żądać od kasjera wpisania numeru blankietu na zakupionym bilecie okresowym;
10) bilety semestralne przeznaczone są wyłącznie dla uprawnionych do ulgi uczniów i studentów. Okres ważności biletów wynosi 4 lub 5 kolejnych miesięcy;
11) bilety okresowe podlegają zwrotowi w okresie ich ważności:
    a) w przypadku zwrotu biletu okresowego - miesięcznego, 3, 4, 5 miesięcznego najpóźniej w 2 dniu od rozpoczęcia jego ważności, naliczana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości nominalnej biletu. Pozostałą kwotę pasażer otrzyma, po złożeniu podania z załączonym biletem, w dowolnej kasie prowadzącej sprzedaż biletów okresowych,

b) począwszy od 3 dnia ważności biletu, zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie. W takich przypadkach kwota zwracana pasażerowi pomniejszana będzie o kwotę stanowiącą 10% wartości nominalnej biletu tytułem opłaty manipulacyjnej oraz o kwotę wynikającą z proporcjonalnego w stosunku do daty ważności biletu jego wykorzystania.

§ 7. 1. Przewóz bagażu i zwierząt jest odpłatny, z wyłączeniem rzeczy i zwierząt zwolnionych z opłat, a określonych odrębnymi przepisami.

2. Przy przewozie płatnego bagażu opłata równa jest normalnej opłacie osobowej uzależnionej od czasu jazdy i rodzaju linii (nie stosuje się żadnych ulg i zwolnień z opłaty).

3. Pasażerowie systematycznie przewożący płatne bagaże np. duże psy mogą dokonać dopłaty wykupując do własnego imiennego biletu miesięcznego, bilet ulgowy na 1 linię.

§ 8. Opłaty dodatkowe:

1) pasażer nie posiadający ważnego biletu za przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej;
2) jazda bez ważnego biletu oraz bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:
   a) brak podczas kontroli ważnego biletu jednorazowego, dobowego, wielodobowego miesięcznego, 3, 4, 5 miesięcznego, weekendowego rodzinnego lub grupowego,
   b) legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem bądź wielokrotnie kasowanym,
   c) legitymowanie się biletem skasowanym po zakończonej kontroli,
   d) zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązujących cen i opłat,
   e) legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,
   f) legitymowanie się biletem nieczytelnym, zniszczonym w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego ważności bądź noszącym ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej,
   g) legitymowanie się blankietem do biletu okresowego bez zdjęcia, bez ważnego biletu okresowego lub z biletem okresowym bez wpisanego numeru blankietu,
   h) legitymowanie się biletem okresowym bez blankietu do biletu (z wyjątkiem biletów miesięcznych sieciowych na okaziciela),
   i) legitymowanie się biletem czasowym po przekroczeniu ustalonego czasu ważności biletu liczonego od momentu skasowania,
   j) legitymowanie się biletem miesięcznym lub 3, 4, 5 miesięcznym na jedną linię poza trasą, do przejazdu której uprawnia,
   k) legitymowanie się biletem grupowym z przekroczoną ilością osób wskazaną na bilecie i przekroczonym limitem czasu,
   l) legitymowanie się dokumentem uprawniającym do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, zgodnym z wymaganiami zawartymi w rozdziale III uchwały, który jest nieważny z uwagi na brak prolongaty terminu ważności,
   m) legitymowanie się w celu udokumentowania uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów dokumentem wyszczególnionym w rozdziale III uchwały, a nie spełniających warunków tam wymienionych;
3) sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych określa uchwała Nr XXIII/600/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r.;
4) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej kontrolerowi lub najdalej w terminie 7 dni od daty przejazdu jej wysokość zostaje zmniejszona o 30%. Odwołanie nie wstrzymuje biegu terminu uprawniającego do upustu;
5) jeżeli pasażer udowodni, że posiada ważny na czas kontroli bilet okresowy imienny, względnie udokumentuje uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5-krotności najtańszego biletu jednorazowego normalnego, następuje anulowanie opłaty dodatkowej. Udowodnienie takie musi nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia opłaty, w kasie wskazanej w wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej.

Rozdział III

Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

§ 9. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych uprawnieni są:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.);
2) posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.);
3) uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych na podstawie legitymacji szkoły/przedszkola - wzór MEN II/182 (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
4) opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych (przedszkolach) od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/przedszkola) na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę /przedszkole (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
5) osoby represjonowane na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.);
6) pracownicy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej Szczecina i Polic na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i byli pracownicy tych przedsiębiorstw (emeryci i renciści oraz byli pracownicy otrzymujący zasiłki i świadczenia przedemerytalne na podstawie zaświadczenia);
7) funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej;
8) dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka (książeczka zdrowia dziecka);
9) osoby, które ukończyły 70 roku życia na podstawie dowodu osobistego;
10) osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy);
11) osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych;
12) dzieci i młodzież do lat 16 niepełnosprawna wraz z opiekunem na podstawie legitymacji stwierdzającej niepełnosprawność wydanej przez Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności;
13) honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, zgodnie z regulaminem ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.;
14) pionierzy Miasta Szczecina na podstawie legitymacji pioniera;
15) honorowi Obywatele Miasta Szczecina;
16) osoby odznaczone Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina;
17) żołnierze służby zasadniczej na podstawie wpisu w książeczce wojskowej;
18) posiadacze biletów kolejowych Deutsche Bahn o nazwach: Brandenburg-Berlin-Ticket, Meklenburg-Vorpommern-Ticket, Schőnes-Wochenende-Ticket i Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht uprawniający do przejazdu do Szczecina. Jeden bilet uprawnia do bezpłatnego przejazdu nie więcej niż 5 osób w dniu przejazdu określonym w bilecie;
19) zorganizowane grupy dzieci i młodzieży objętej programem opieki i pomocy, uczestniczące w koloniach i zimowiskach, organizowanych przez instytucje i organizacje charytatywne po uprzedniej akceptacji wniosku przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie imiennej listy uczestników bądź identyfikatorów potwierdzonych przez ZDiTM.

§ 10. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych uprawnieni są:

1) studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej (art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
3) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych do ukończenia 23 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
4) dzieci od 4-7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (książeczka zdrowia dziecka) lub oświadczenia rodzica czy opiekuna prawnego;
5) emeryci i renciści na podstawie aktualnego odcinka renty lub emerytury wraz z dowodem osobistym lub ważnej legitymacji organu emerytalno - rentowego z dowodem osobistym;
6) inwalidzi słuchu na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności;
7) dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia uczęszczający do szkół zagranicznych, na podstawie ważnej międzynarodowej legitymacji International Student Identity Card (ISIC) lub Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 „Student World";
8) doktoranci studiów stacjonarnych - na podstawie ważnej legitymacji doktoranta uczelni szczecińskich, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2).

§ 11. Opiekunem osoby niepełnosprawnej lub dotkniętej inwalidztwem wymienione w przepisach § 9 i 10 niniejszej uchwały może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży.

§ 12. Na liniach turystycznych:

1) do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie dzieci do lat 4, podróżujące pod opieką rodziców lub opiekunów, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
2) do przejazdów ulgowych uprawnione są wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/105/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 851 ze zmianami wprowadzonym uchwałami Rady Miasta Szczecina z 2004 r. Nr XIX/348/04 z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 537), Nr XX/366/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 780), Nr XXVI/515/04 z dnia 20 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1458); z 2005 r. Nr XLVI/876/05 z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 93, poz. 1913); z 2006 r. Nr XLIX/925/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 546), Nr LX/1122/06 z dnia 25 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1837) oraz z 2007 r. Nr VII/163/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 685).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bazyli Baran

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/736/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2008 r. (poz. 152)

Ceny i opłaty za przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

1. Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU	Normalny	Ulgowy
1.1. Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:		
- 20 minut	2,20 zł	1,10 zł
- 60 minut	3,40 zł	1,70 zł
- 120 minut	4,40 zł	2,20 zł
1.2.Na linie pospieszne z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:		
- 20 minut	4,40 zł	2,20 zł
- 60 minut	6,80 zł	3,40 zł
- 120 minut	8,80 zł	4,40 zł
1.3 Na linie nocne z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:		
- 20 minut	4,40 zł	2,20 zł
- 60 minut	6,80 zł	3,40 zł
- 120 minut	8,80 zł	4,40 zł

2. Karnety 10 - przejazdowe (9 + 1 gratis):

RODZAJ BILETU	Normalny	Ulgowy
2.1. Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:		
- 20 minut	19,80 zł	9,90 zł
- 60 minut	30,60 zł	15,30 zł
2.2.Na linie pospieszne z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:		
- 20 minut	39,60 zł	19,80 zł
- 60 minut	61,20 zł	30,60 zł

3. Bilety dobowe i wielodobowe - sieciowe na okaziciela.

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne, nocne:

OKRES WAŻNOŚCI	Normalny	Ulgowy
1. 24 godziny od skasowania (dobowy)	11,00 zł	5,50 zł
2. 5-dobowy	30,00 zł	15,00 zł
3. 10-dobowy	46,00 zł	23,00 zł

4. Bilety miesięczne:

Rodzaj biletu	Normalny	Ulgowy
4.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną.	60,00 zł	30,00 zł
4.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne.	84,00 zł	42,00 zł
4.3. Imienny na 1 linię pospieszną	90,00 zł	45,00 zł
4.4.Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne.	138,00 zł	69,00 zł
4.5. Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie.	150,00 zł	-

5. Bilety 3 miesięczne:

Rodzaj biletu	Normalny	Ulgowy
5.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną.	156,00 zł	78,00 zł
5.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne.	218,00 zł	109,00 zł
5.3. Imienny na 1 linię pospieszną.	234,00 zł	117,00 zł
5.4.Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne.	360,00 zł	180,00 zł

6. Bilety semestralne - wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów (ulgowe):

Rodzaj biletu	Czteromiesięczne	Pięciomiesięczne
6.1. Imienny na 1 linię zwykłą dzienną.	102,00 zł	126,00 zł
6.2. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne.	143,00 zł	176,00 zł
6.3. Imienny na 1 linię pospieszną.	153,00 zł	189,00 zł
6.4.Imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne.	235,00 zł	290,00 zł

7. Bilety rodzinne weekendowe - jednodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 - 12,00 zł.

8. Bilety grupowe - ważne do 1 godziny od skasowania dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów:

1) do 15 osób + 1 opiekun - 15,00 zł;
2) do 25 osób + 2 opiekunów - 21,00 zł.

9. Bilety turystyczne:

1) normalny - 3,00 zł;
2) ulgowy - 2,00 zł.

10. Opłata za przewóz bagażu i zwierząt.

Cena biletu za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie odpowiada normalnej opłacie osobowej stosownie do rodzaju linii i czasu podróży.

Dopłata do biletu miesięcznego imiennego uprawniająca do przewozu bagażu wynosi 30,00 zł (bilet ulgowy na 1 linię) niezależnie od posiadanego biletu osobowego.

Poz. 153

UCHWAŁA NR XXIX/739/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bazyli Baran

Załącznik do uchwały Nr XXIX/739/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2008 r. (poz. 153)

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Postanowienia wstępne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze;
2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach określonych w pkt 1;

3) dyrektorze szkoły bez bliższego określenia - rozumie się przez to dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek określonych w pkt 1;
4) szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie - rozumie się szkoły, w których realizuje się ramowy plan nauczania dla szkoły odpowiedniego typu z oddziałami dwujęzycznymi;
5) rozporządzenie - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257).

ROZDZIAŁ I
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

§ 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

§ 5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach, w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 3.

§ 6. Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektorów Prezydent Miasta albo upoważniony odpowiednio Dyrektor Wydziału wł. do spraw oświaty i wychowania lub Dyrektor Wydziału wł. do spraw zdrowia i polityki społecznej na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów.

§ 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 8. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ II
Dodatki za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w warunkach trudnych, przysługują dodatki w wysokości określonej procentowo do stawki wynagrodzenia zasadniczego:

1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych prowadzących zajęcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa - 5%;
2) nauczycielom praktycznej nauki zawodu - w szkołach specjalnych - 25%;
3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej - 5%;
4) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - 20%;
5) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach) oraz szkołach (klasach) specjalnych - 25%;

6) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 15%;
7) prowadzącym zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę wychowawczą:
   a) nauczycielom - 25%,
   b) wychowawcom - 30%;
8) nauczycielom w placówkach resocjalizacyjnych - 30%, a wychowawcom w tych placówkach - 50%;
9) nauczycielom w pogotowiu opiekuńczym - 30%, a wychowawcom w pogotowiu opiekuńczym - 40%;
10) wychowawcom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu socjalizacyjnego i rodzinnego - 30%;
11) nauczycielom prowadzącym badania psychologiczno - pedagogiczne nieletnich oraz małoletnich, sprawującym opiekę specjalistyczną nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzącym poradnictwo rodzinne oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych - 5%;
12) nauczycielom za pracę w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 15%;
13) prowadzącym zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zapewniających całodobową opiekę wychowawczą:
   a) nauczycielom - 30%,
   b) wychowawcom - 35%.

2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w języku obcym w szkołach (klasach), w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz nauczycielom danego języka obcego w klasach dwujęzycznych przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Dodatki za trudne warunki pracy, określone w ust. 1 wypłacane są w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatki wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

5. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, za pracę w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w takiej części, w jakiej realizowany przez nich wymiar godzin zajęć pozostaje do obowiązującego w tej szkole wymiaru godzin zajęć.

§ 10. 1. Nauczycielom i wychowawcom prowadzącym zajęcia w trudnych warunkach:

1) pracującym z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);
2) pracującym z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

3) pracującym z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy zwiększony o 2%, a w przypadku pracy z całym zespołem klasowym lub grupą wychowawczą - zwiększony o 5%.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w uciążliwych warunkach.

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 2, z tym że do czasu pracy, od którego uzależnione jest prawo do tego dodatku, wlicza się również faktycznie odbyte przez nauczycieli godziny hospitacji oraz godziny instruktażu i kontroli realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykonywanych w kontakcie z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w ust. 1.

4. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek za uciążliwe warunki przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku z okresu 3 miesięcy przed przeniesieniem.

§ 11. W razie zbiegu tytułów do dodatku, za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy, przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

§ 12. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ III
Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 13. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekraczać 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkami za warunki pracy jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 15. Wliczenie godzin ponadwymiarowych do zatrudnienia w zwiększonym wymiarze godzin (tzw. „pensum ruchome") traktowane jest jako nagroda za uzyskiwane wyniki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz minimalną absencję.

§ 16. Kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ IV
Dodatek motywacyjny

§ 18. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, zwany dalej dodatkiem.

2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.

§ 19. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi 5% osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określonych w rozporządzeniu, pomnożonej przez liczbę nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w szkole, z wyłączeniem nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora.

2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje się w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonym w rozporządzeniu.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół wynosi 10% osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, określonych w rozporządzeniu.

4. Dodatek motywacyjny dyrektorom przyznaje się w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonym w rozporządzeniu.

§ 20. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, a w szczególności:
   a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
   b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych:
   a) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
   b) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
   c) zaangażowanie w realizację zadań wynikających z programu wychowawczego;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, wdrażanie nowych programów, opracowywanie nowych programów autorskich, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację dodatkowych czynności i zadań przydzielonych w planie pracy szkoły oraz czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym w szczególności:
   a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
   b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
   c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
   d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
   e) wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia szczególnie uzdolnionego lub ucznia mającego problemy z nauką lub ucznia niepełnosprawnego;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków, w tym związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
   a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych zadań,
   b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
   c) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
   d) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej,
   e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
   f) zachowanie właściwej postawy etycznej i przestrzeganie dyscypliny pracy,
   g) stałe dokształcanie i doskonalenie swoich umiejętności,
   h) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętej Polityki Edukacyjnej Miasta Szczecin;
7) angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;
8) podejmowanie indywidualnych działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku - współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, uwzględniając stopień realizacji ww. warunków, *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 stycznia 2009 r., znak: NK.4.MN.0911/2/09 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 20 ust. 2 Regulaminu w zakresie wyrazów: „po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na terenie szkoły")*. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych, o których mowa w § 21 ust. 1.

3. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

§ 21. 1. Przyznając dodatek motywacyjny nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dodatkowo uwzględnia się szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kierowania działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym uzyskiwane efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki;
2) efektów współpracy z radą szkoły, radą rodziców;
3) osiągnięć w działalności innowacyjnej;
4) stwarzania warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów (wychowanków) oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej;
5) dbałości o warunki pracy i nauki;
6) przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników, w tym dbałość o doskonalenie nauczycieli oraz kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;

7) sprawowania nadzoru nad działalnością służb ekonomiczno-administracyjnych i gospodarczych, w tym dbałości o stan techniczny obiektów, wyposażenia w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

2. W ramach środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego, dodatek przyznaje dyrektorom Prezydent Miasta w oparciu o opracowane zasady i kryteria, uzgodnione ze związkami zawodowymi stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 22. 1. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 23. W przypadku rażącego obniżenia jakości świadczonej pracy przez nauczyciela, dyrektora dodatek motywacyjny może zostać cofnięty lub zmniejszony przed upływem okresu, na jaki został przyznany, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej nauczyciela, dyrektora.

ROZDZIAŁ V
Dodatek funkcyjny

§ 24. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wychowawstwo klasy lub wychowawstwo oddziału, w którym odbywa się roczne przygotowanie przedszkolne, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: określonej procentowo do stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 25. 1. Dodatek funkcyjny dyrektorom szkół i placówek przyznaje w granicach stawek określonych w załączniku nr 2 Prezydent Miasta. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych oraz efektywności zarządzania.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.

3. Nauczycielom, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w szkole lub którzy sprawują funkcje w szkołach dodatek przyznaje dyrektor szkoły w granicach określonych w załączniku nr 2 w ramach przyznanego na dany rok budżetu, uwzględniając ocenę powierzonych zadań i sprawowanych funkcji.

§ 26. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego, opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, stanowiska dyrektora w okresie jego nieobecności lub sprawowania funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy maturalnej dodatek funkcyjny przysługuje do końca roku szkolnego.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

ROZDZIAŁ VI
Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 27. W budżecie Miasta tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

§ 28. Z funduszu nagród, o którym mowa w § 27, środki w wysokości 80% przekazywane są do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły, natomiast 20% tego funduszu pozostaje z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 29. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin może być przyznana:

1) nauczycielom na wniosek dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 stycznia 2009 r., znak: NK.4.MN.0911/2/09 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 29 ust. 1 pkt 1 Regulaminu w zakresie wyrazów: „i w przypadku, gdy kandydat jest członkiem związków zawodowych lub wskazał daną organizację związkową do reprezentowania jego interesów - właściwy związek zawodowy”)*;
2) dyrektorom szkół i placówek na wniosek odpowiednio Dyrektora Wydziału wł. do spraw oświaty i wychowania lub Dyrektora Wydziału wł. ds. zdrowia i polityki społecznej;
3) nauczycielom i dyrektorom z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta.

2. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin może być przyznana z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, którzy w szczególności:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:
   a) osiągają bardzo dobre efekty w nauczaniu,
   b) osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone osiągnięciami uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach począwszy od laureata szczebla miejskiego,
   c) podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, opracowują autorskie programy i publikacje związane z wykonywanym zawodem,
   d) uczestniczą i wykorzystują w codziennej pracy wiadomości i umiejętności zdobyte w zorganizowanych formach szkolenia zawodowego,
   e) posiadają osiągnięcia w zakresie pracy z uczniem zdolnym (a zwłaszcza, gdy ich uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Prezydenta Miasta Szczecin) lub z uczniami mającymi kłopoty w nauce,
   f) rozwijają aktywność uczniów do zdobywania wiedzy z danego przedmiotu poprzez organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, dni przedmiotowych, współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością naukową;
2) w zakresie pracy wychowawczej:
   a) przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe,
   b) prowadzą działalność wychowawczą nakierowaną na uczestnictwo wychowanków w życiu kulturalnym miasta oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego,
   c) organizują imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
   d) prawidłowo organizują i przeprowadzają letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
   e) prowadzą społecznie pracę w organizacjach, w których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub pomoc innym (harcerstwo, świetlice środowiskowe, Caritas itp.);
3) w zakresie pracy opiekuńczej:
   a) zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z ubogich lub patologicznych rodzin,
   b) prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
   c) prowadzą działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

d) organizują współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania patologii społecznej dzieci i młodzieży,
e) organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwijają formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

4) w zakresie organizacji i kierowania pracą szkoły:
a) jeżeli szkoła, którą kierują osiąga wysoki poziom nauczania i wychowania, potwierdzony zewnętrznymi badaniami,
b) inspirują nauczycieli do systematycznego podnoszenia kwalifikacji wynikających z potrzeb i specyfiki szkoły oraz ich właściwego wykorzystania,
c) kompetentnie prowadzą politykę kadrową i finansową,
d) podejmują inicjatywy polepszające warunki nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy,
e) harmonijnie współpracują z Radą Rodziców, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną Samorządem Szkolnym, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami działającymi w oświacie,
f) są zaangażowani w realizację projektu szkoły środowiskowej integrującej mieszkańców z działaniami samorządu.

3. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Szczecin ustala się w wysokości 3 000 złotych.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin składane są w Wydziale wł. do spraw oświaty i wychowania lub w Wydziale wł. ds. zdrowia i polityki społecznej w terminie do 10 września każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

5. Przyznanie nagrody poprzedzone jest opinią Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin, w składzie:

1) 7 przedstawicieli Wydziału wł. do spraw oświaty i wychowania;
2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających w oświacie.

6. Komisja Kwalifikacyjna wydaje opinię w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

7. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną, przedkładane są Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody.

8. Prezydent Miasta Szczecin może przyznać nauczycielowi nagrodę specjalną z własnej inicjatywy do wysokości 5 000 zł w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W tym przypadku przyznanie nagrody nie jest opiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną.

9. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mają prawo do wcześniejszego zapoznania się ze składanymi wnioskami i wglądu do ich rejestru.

10. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

§ 30. 1. Nagroda dyrektora szkoły lub placówki może być przyznana przez dyrektora nauczycielowi, jeżeli:

1) w zakresie pracy edukacyjnej nauczyciel:
a) właściwie planuje proces uczenia się uczniów,
b) stosuje aktywne metody nauczania,
c) tworzy i realizuje własne programy edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne,
d) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach,
e) angażuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy kulturalne i sportowe,
f) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
g) prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie i zapobieganie wśród młodzieży zachowań antyspołecznych,
h) podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;
2) w zakresie własnego rozwoju nauczyciel:
a) systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz aktywnie uczestniczy w doskonaleniu pracy innych nauczycieli,
b) publikuje materiały związane z własną pracą;

3) w zakresie pozostałej działalności nauczyciel:
   a) szeroko upowszechnia osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym,
   b) aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i samorządem lokalnym,
   c) podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły lub placówki.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana nauczycielowi w innym terminie.

3. Przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną *(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 stycznia 2009 r., znak: NK.4.MN.0911/2/09 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 30 ust. 3 Regulaminu w zakresie wyrazów: „i działające w szkole związki zawodowe")*.

§ 31. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

ROZDZIAŁ VII
Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

§ 32. Nauczycielowi pracującemu w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z art. 42b Karty Nauczyciela.

§ 33. 1. W sytuacji gdy w którykolwiek z pięciu dni pracy nauczyciela przypadnie święto i nauczyciel w tym dniu wykonuje pracę, powinien być mu udzielony inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego - wynagrodzenie ze 100% dodatkiem zgodnie z art. 42c ust. 4 Karty Nauczyciela.

2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 34. 1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty wypłaca się jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 35. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, wg zasad określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).

§ 36. 1. Nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przysługuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska w szkole;
2) jest zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć;
3) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu 2 lat od podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole;
4) złożył wniosek o wypłacenie zasiłku w okresie roku licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2. Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie przysługuje w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi w dniu złożenia wniosku o wypłatę zasiłku.

3. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje trzech lat w szkole, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

I. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1) efekty realizowanego procesu dydaktycznego;
2) szczególne osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

II. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora decyduje:

1) terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący;
2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności kierowniczej oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej;
3) prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja;
4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi;
5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły;
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki;
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym zakresie;
8) dbałość o warunki pracy;
9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły;
10) tworzenie systemu monitorowania i motywowania pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
11) dbałość o doskonalenie kwalifikacji;
12) organizacja prac państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Tabela dodatków funkcyjnych

L.p.	Stanowisko	Miesięcznie - % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym	
		od	do
1.	**Szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół /w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja/:**		
	a) dyrektor szkoły liczącej:		
	- do 9 oddziałów	50	75
	- 10 – 12 oddziałów	75	100
	- 13 – 20 oddziałów	100	125
	- 21 – 30 oddziałów	125	150
	- 31 i więcej oddziałów	150	175
	Szkoły ponadgimnazjalne/zespoły szkół w skład których wchodzą szkoły ponadgimnazjalne		
	b) dyrektor szkoły liczącej:		
	- do 17 oddziałów	100	140
	- 18 – 30 oddziałów	140	170
	- powyżej 30 oddziałów	170	200
	c) dyrektor szkoły muzycznej	80	110
	d) wicedyrektor szkoły	20	60
	e) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły	10	30
	f) doradca metodyczny	10	30
	g) opiekun stażu	4	7
	h) wychowawca klasy, w tym wychowawca oddziału, w którym odbywa się roczne przygotowanie przedszkolne	6	8
2.	**Przedszkola czynne ponad 5 godzin dziennie**		
	a) dyrektor przedszkola liczącego:		
	- do 3 oddziałów	25	40
	- 4 – 5 oddziałów	40	55
	- 6 i więcej oddziałów	55	70
	b) wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów w tym przedszkoli posiadające filie	20	40
	c) kierownik filii w przedszkolach poniżej 6 oddziałów posiadających filie	10	25
3.	**Dyrektor/wicedyrektor ośrodka dokształcania zawodowego, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego**	100	150
4.	**Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół**	10	30
	Kierownik szkolenia praktycznego	8	25

5.	**Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor ośrodka adopcyjno-opiekuńczego**	50	90
	Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej	20	60
	Wicedyrektor ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	30	70
6.	**Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii**	75	130
	Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii	30	70
7.	**Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii**		
	- do 70 wychowanków	20	40
	- powyżej 70 wychowanków	30	50
8.	**Dyrektor bursy szkolnej**	50	100
	Wicedyrektor bursy szkolnej	20	60
9.	**Kierownik internatu liczącego**:		
	- do 100 wychowanków	20	40
	- od 100 do 200 wychowanków	40	50
	- powyżej 200 wychowanków	50	60
	Zastępca kierownika internatu	10	30
10.	**Dyrektor – Kierownik ogniska pracy pozaszkolnej**	50	100
11.	**Dyrektor pałacu młodzieży**	75	120
	Wicedyrektor pałacu młodzieży	20	60
	Kierownik działu w pałacu młodzieży	10	30
	Kierownik pracowni w pałacu młodzieży	10	30
12.	**Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego**	50	100
13.	**Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego**	75	130
	Wicedyrektor Pogotowia Opiekuńczego	35	70
14.	**Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego**	75	130
	Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym	30	60
15.	**Dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego**	70	110
16.	**Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym typu socjalizacyjnego**	75	125
	Wicedyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym typu socjalizacyjnego	25	50
	Dyrektor placówki rodzinnej	30	70

Załącznik nr 3 do Regulaminu

WNIOSEK

o przyznanie nagrody **Prezydenta Miasta Szczecin** za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Pani /u .....

urodzonej /emu .....

.....
(wykształcenie, stopień awansu zawodowego, staż pracy pedagogicznej)

.....
(nazwa szkoły lub innej placówki, w której kandydat pracuje)

.....
(stanowisko)

Ocena pracy lub ocena dorobku zawodowego –

....
(Data oceny)

Otrzymane nagrody: .....

za następujące osiągnięcia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....
/pieczęć szkoły/wydziału / /Dyrektor/ /org. związkowa/ /org. związkowa/

Opinia Rady Pedagogicznej

Prezydent Miasta Szczecin

Opinia Komisji Kwalifikacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Poz. 154

UCHWAŁA NR XXX/749/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 202, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 2078) zmienionej uchwałą Nr XII/344/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1677) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent może odstąpić od powyższego zakazu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta oraz Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta.”;
2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić od przeprowadzenia przetargu wobec dotychczasowych najemców lub dzierżawców, którzy przed zakończeniem trwania umowy dzierżawy zgłoszą chęć przedłużenia umowy i prowadzenia tam działalności w niezmienionej formie o ile nie będzie kolidowało to z realizacją zadań statutowych jednostki a dotychczasowa umowa realizowana jest prawidłowo z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie dotyczy celów, o których mowa w § 3 ust. 3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bazyli Baran

Poz. 155

UCHWAŁA NR XXX/753/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/251/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych - 85,00 zł/m^3 lub 18,75 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za 1 miesiąc;
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 30,00 zł/m^3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bazyli Baran

Poz. 156

UCHWAŁA NR XXX/760/08
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 120 i 121 oraz Nr 82, poz. 1764) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) opłata zryczałtowana 12 miesięczna dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków 25 zł.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby niepełnosprawne posiadające tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres za jaki wnoszona jest opłata, uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a-c, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 - na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem.";
3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opiekunowie osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i obniżonej sprawności ruchowej, zameldowani wspólnie z osobą niepełnosprawną na pobyt stały uiszczają opłatę zryczałtowaną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a-c - na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.";
4) w § 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Opłata zryczałtowana, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. f może być wniesiona po przedłożeniu zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do placówki, wystawionego przez kierownictwo tej placówki. Opłata upoważnia do postoju do 10 minut na ulicy lub części ulicy w rejonie zlokalizowania placówki, oznaczonej odpowiednimi tablicami informacyjnymi: „placówka szkolna, wychowawcza, oświatowa.";
5) skreśla się § 5a;
6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bilety, abonament (nalepka) oraz dowód uiszczenia opłaty zryczałtowanej (nalepka) umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób widoczny. Na dowodzie opłaty, o której mowa z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. f należy ustawić godzinę i minuty rozpoczęcia postoju.";
7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zerową stawkę opłaty dla:
   1) Straży Miejskiej w Szczecinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
   2) osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Karty parkingowej wydanej zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem;
   3) rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych do ukończenia przez osoby niepełnosprawne 18 roku życia posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje po okazaniu Karty parkingowej wydanej na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzającego uprawnienia zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem;
   4) inwalidów wojennych posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Inwalidy Wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem;
   5) osób represjonowanych w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagład, w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Osoby Represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem;

6) Pionierów Miasta Szczecina, Honorowych Obywateli Miasta Szczecina oraz osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina posiadających tytuł prawny do dysponowania pojazdem przez cały okres korzystania z uprawnienia, które przysługuje na podstawie Legitymacji Pioniera Miasta Szczecina/Legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Szczecina/Legitymacji Osoby wyróżnionej Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina wydanej przez Urząd Miasta Szczecin, dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania pojazdem.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bazyli Baran

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuje się P.T. Prenumeratorów, iż cena prenumeraty rocznej jednego egzemplarza Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego wynosi w 2009 roku **3800,00 złotych (w tym 7% VAT)**.

Zapotrzebowanie na prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 20 lutego 2009 r.**, uiszczając wymienioną wyżej kwotę na konto: Zakład Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, **Bank PEKAO S.A. IV O/Szczecin 12 1240 3930 1111 0000 4228 8671**.

Do zamówienia należy dołączyć dowód wpłaty oraz podać numer NIP.

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 091 43-03-380
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 091 43-03-402
- w punktach sprzedaży:

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 7^{30} – 15^{30},

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7^{30} – 15^{30}.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

ISSN 1508-4744 **Cena brutto 29,92 zł**